


SZCZEGÓŁ "A"  
skala 1:10



OZNACZENIA:

- ① - 4cm - warstwa ścieralna SMA 11
- ② - 6cm - warstwa wiążąca AC 16 W
- ③ - 7cm - w-wa podbudowy zasadn. AC 22 P
- ④ - 22cm - w-wa podbud. z kruszywa naturalnego, przekruszonego C90/3 GA 75 0/31,5
- ⑤ - 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o  $R_m=2,5$  MPa
- ⑥ - 15cm - pobocze z gruntu ulepszanego
- ⑦ - humus grubości 10 cm wraz z obsianiem mieszkanką traw niskich
- ⑧ - krawężnik betonowy 20 x 30 cm
- ⑨ - krawężnik wysepkowy 30 x 25 cm
- ⑩ - obrzeże betonowe 8 x 30 cm
- ⑪ - 5cm - podsypka cem. - piaskowa 1:4
- ⑫ - ława betonowa
  - ⑫a - z betonu C12/15 pod krawężniki z oporem
  - ⑫b - z betonu C8/10 pod obrzeża
- ⑬ - betonowa kostka brukowa
  - ⑬a - gr. 8cm - szara (chodniki)
  - ⑬b - gr. 8cm - czerwona (opaski, szykany, zjazdy)
  - ⑬c - gr. 8cm - żółta z wypustkami
- ⑭ - 3cm - podsypka cem. - piaskowa 1:4
- ⑮ - 10cm - betonowa kostka brukowa grafit, dwuteowa
- ⑯ - 20cm - podbudowa z betonu C12/15
- ⑰ - 4cm - warstwa ścieralna AC 11 S
- ⑱ - w-wa podbudowy z kruszywa naturalnego, przekruszonego C90/3 GA 75 0/31,5
  - ⑱a - 10cm - pod chodniki
  - ⑱b - 12cm - zjazdy indywid. bitum. i drogi wewnętrzne
  - ⑱c - 15cm - zjazdy indywid. z kostki i drogi powiatowe



65-034 Zielona Góra, ul.Boh. Westerplatte 11

66 47 84 500, fax: 66 47 84 502

e-mail: [promost@promost.zgora.pl](mailto:promost@promost.zgora.pl)

NIP: 629-008-43-80

OBIEKT:

ROZBUDOWA DROGI  
WOJEWÓDZKIEJ NR 138  
W MIEJSCOWOŚCI SIEDLIŚKO  
KM 48+353,00 - 48+875,00

RYSUNEK:

PRZEKRÓJ PRZEZ ZBIORNIK

skala 1:50

	Inty i nazwisko:	uprawnienie:	data i podpis:	nr sp.
PROJEKTANT BR. SANTARNEL:	mgr inż. Maria Sawczyńska	upr. bud. nr 1881047/POOB08 spec. ogólnego	15.07.17	S/10
SPRAWDZAJĄCY BR. SANTARNEL:	mgr inż. Anita Nowak	upr. bud. nr 172000/GW spec. ogólnego	15.07.17	
DATA: września 2017 r.		UMOWA nr ZDW-ZG-WD-06/2013 z dn. 12.04.2013r.		nr rej. 03/13