

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Utrzymanie czystości w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze**  
**- Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie**  
**- teren miejski OD Sulęcina tj. m. Sulęcina,**  
**m. Międzyrzecz-Bobowicko, m. Torzym, m. Lubniewice, m. Skwierzyna**

CPV 90610000-6 usługi sprzątnięcia i zamiatania ulic

I. Termin realizacji zamówienia: **6 miesięcy począwszy od dnia 01.05.2024r.**

II. Specyfikacja zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

### **m. Sulęcina**

- 1) Utrzymanie czystości nawierzchni poprzez: zamiatanie mechaniczne pasa jezdni o szer. po 0.50 m przy krawężnikach (obustronnie), likwidacja chwastów między krawężnikiem a nawierzchnią jezdni oraz utrzymanie czystości poprzez usuwanie papierów, puszek, butelek, liści i innych zanieczyszczeń w obrębie całego pasa drogowego (jezdni wraz z chodnikami i pasami zieleni), z wywozem wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości – 3 razy w trakcie obowiązywania umowy;

Odcinki dróg objęte przedmiotem realizacji usług

1. Sulęcina ul. 3-ego Maja – droga Nr 137 na odc. od km 39+857 ÷ 40+076 str. P
  - powierzchnia do oczyszczenia 219 m x 0,5 m (str. prawa) = **109,5 m<sup>2</sup>**
2. Sulęcina ul. 3-ego Maja – droga Nr 137 na odc. od km 39+978 ÷ 40+708 str. L
  - powierzchnia do oczyszczenia: 730 m x 0,5 m = **365 m<sup>2</sup> +106,50 m<sup>2</sup>** /rondo/
3. Sulęcina ul. Wiejska – droga Nr 137 na odc. od km 40+708 ÷ 41+081 str. P+L
  - powierzchnia do oczyszczenia: 373m x 0,5 m x 2 (obustronnie) = **373 m<sup>2</sup> +108 m<sup>2</sup>** /rondo/
4. Sulęcina ul. E. Plater – droga Nr 137 na odc. od km 41+081 ÷ 41+902 str. P+L
  - powierzchnia do oczyszczenia: 821 m x 0,5 m x 2 (obustronnie) = **821 m<sup>2</sup> +100 m<sup>2</sup>** /rondo/
5. Sulęcina ul. Poznańska – droga Nr 137 na odc. od km 41+902 ÷ 43+210 str. P
  - powierzchnia do oczyszczenia: 1308 m x 0,5 m = **654 m<sup>2</sup>**
6. Sulęcina ul. Poznańska – droga Nr 137 na odc. od km 41+902 ÷ 43+110 str. L
  - powierzchnia do oczyszczenia : 1208m x 0,5 = **604m<sup>2</sup>**
7. Sulęcina ul. E. Plater – droga Nr 138 na odc. od 14+560 ÷ 14+718
  - powierzchnia do oczyszczenia: 158 m x 0,5 m x 2 (obustronnie) = **158 m<sup>2</sup>**
8. Sulęcina ul. Witosa – droga Nr 138 na odc. od 14+718 ÷ 16+160 str.P
  - powierzchnia do oczyszczenia: 1 442 m x 0,5 m = **721 m<sup>2</sup>**
9. Sulęcina ul. Witosa – droga Nr 138 na odc. od 14+718 ÷ 15+425 str. L
  - powierzchnia do oczyszczenia: 707 m x 0,5 m = **353,5 m<sup>2</sup>**

**Powierzchnia łączna - 4 473,50 m<sup>2</sup>** (w tym obręb skrzyżowań, wysepki rozdzielające, zatoki autobusowe i postojowe)

### **m. Międzyrzecz-Bobowicko**

- 2) Utrzymanie czystości nawierzchni poprzez: zamiatanie mechaniczne pasa jezdni o szer. po 0.50 m przy krawężnikach (obustronnie), likwidacja chwastów między krawężnikiem a nawierzchnią jezdni z wywozem nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości – 3 razy w trakcie obowiązywania umowy;

#### Odcinki dróg objęte przedmiotem realizacji usług

1. Międzyrzecz ul. Zachodnia – droga Nr 137 na odc. od km 74+580 ÷ 75+221
  - powierzchnia do oczyszczenia: 641m x 0,5 m x 2 (obustronnie) = **641 m<sup>2</sup>**
2. Międzyrzecz ul. Młyńska – droga Nr 137 na odc. od km 75+221 ÷ 75+666
  - powierzchnia do oczyszczenia: 445 m x 0,5 m x 2 (obustronnie) = **445 m<sup>2</sup>**
3. Międzyrzecz ul. 30-ego Stycznia – droga Nr 137 na odc. od km 75+666 ÷ 76+651
  - powierzchnia do oczyszczenia: 985 m x 0,5 m x 2 (obustronnie) = **985 m<sup>2</sup>**
4. Międzyrzecz ul. Poznańska – droga Nr 137 na odc. od km 76+651 ÷ 76+994
  - powierzchnia do oczyszczenia: 343 m x 0,5 m (str. prawa) = **171,5 m<sup>2</sup>**
5. Międzyrzecz ul. Poznańska – droga Nr 137 na odc. od km 76+651 ÷ 78+552
  - powierzchnia do oczyszczenia: 1 901 m x 0,5 m (str. lewa) = **950,5 m<sup>2</sup>**
6. Bobowicko ul. Międzyrzecka droga Nr 137 km 80+051 ÷ 80+250 str. P
  - powierzchnia do oczyszczenia 199 m x 0,5 m (str. prawa) = **99,5 m<sup>2</sup>**
7. Bobowicko ul. Trzcielska droga Nr 137 na odc. od km 80+412 ÷ 80+861
  - powierzchnia do oczyszczenia: 449 m x 0,5 m x 2 (obustronnie) = **449 m<sup>2</sup>**

**Powierzchnia łączna – 3 741,50 m<sup>2</sup>** (w tym obręb skrzyżowań, wysepki rozdzielające, zatoki autobusowe i postojowe)

- 3) Utrzymanie czystości w pasie zieleni poprzez: koszenie trawy i chwastów wraz z wygrabieniem liści i wywiezieniem skoszonej trawy – 3 razy w okresie obowiązywania umowy. Każde koszenie poprzedzone będzie pisemnym poleceniem. Termin wykonania maksymalnie 14 dni od otrzymania pisemnego polecenia.

#### Odcinki dróg objęte przedmiotem realizacji usług

Międzyrzecz , ul. Zachodnia, ul. Młyńska, ul. Poznańska

**Powierzchnia łączna - 9 300,00 m<sup>2</sup>**

- 4) Wykonywanie cięć odmładzających formujących żywopłoty wraz z wygrabieniem, uprzątnięciem terenu i wywozem we własnym zakresie pozostałości po cięciu w m. Międzyrzecz - 3 razy w okresie obowiązywania umowy. Każde cięcia poprzedzone będą pisemnym poleceniem. Termin wykonania maksymalnie 14 dni od otrzymania pisemnego polecenia.

#### Odcinki dróg objęte przedmiotem realizacji usług

Międzyrzecz , ul. Zachodnia, ul. 30 Stycznia, ul. Poznańska

**Powierzchnia łączna - 150,00 m<sup>2</sup>**

#### **m. Torzym**

- 5) Utrzymanie czystości nawierzchni poprzez: zmiatanie mechaniczne pasa jezdni o szer. po 0.50 m przy krawężnikach (obustronnie), likwidacja chwastów między krawężnikiem a nawierzchnią jezdni oraz utrzymanie czystości poprzez usuwanie papierów, puszek, butelek, liści i innych zanieczyszczeń w obrębie całego pasa drogowego (jezdni wraz z chodnikami i pasami zieleni), z wywozem wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości – 3 razy w trakcie obowiązywania umowy;

#### Odcinki dróg objęte przedmiotem realizacji usług

1. Torzym ul. Sulęcińska – droga Nr 138 na odc. od km 28+637 do 30+079
  - powierzchnia do oczyszczenia: 1442 m x 0,5 m (str. prawa) = **721,00 m<sup>2</sup>**
2. Torzym ul. Sulęcińska – droga Nr 138 na odc. od km 28+637 do 30+079
  - powierzchnia do oczyszczenia: 1442 m x 0,5 m (str. lewa) = **721,00 m<sup>2</sup>**
3. Torzym ul. Warszawska – droga Nr 138 na odc. od km 30+079 do 30+312
  - powierzchnia do oczyszczenia: 223 m x 0,5 m x 2 (obustronnie) = **223,00 m<sup>2</sup>**

4. Torzym ul. Krośnieńska – droga Nr 138 na odc. od km 30+330 do 30+765 str. P
  - powierzchnia do oczyszczenia:  $435 \text{ m} \times 0,5 \text{ m} = 217,50 \text{ m}^2$
5. Torzym ul. Krośnieńska – droga nr 138 na odc. od km 30+330 ÷ 31+060 str. L
  - powierzchnia do oczyszczenia  $730 \text{ m} \times 0,5 \text{ m} = 365 \text{ m}^2$

**Powierzchnia łączna – 2 247,50 m<sup>2</sup>** (w tym obręb skrzyżowań, wysepki rozdzielające, zatoki autobusowe i postojowe)

#### **m. Lubniewice**

- 6) Utrzymanie czystości nawierzchni poprzez: zmiatanie mechaniczne pasa jezdni o szer. po 0.50 m przy krawężnikach (obustronnie), likwidacja chwastów między krawężnikiem a nawierzchnią jezdni oraz utrzymanie czystości poprzez usuwanie papierów, puszek, butelek, liści i innych zanieczyszczeń w obrębie całego pasa drogowego (jezdni wraz z chodnikami i pasami zieleni), z wywozem wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości – 3 razy w trakcie obowiązywania umowy;

#### Odcinki dróg objęte przedmiotem realizacji usług

1. Lubniewice ul. Gorzowska droga Nr 136 km 8+030 ÷ 8+734 str. P
  - Powierzchnia do oczyszczenia:  $704 \text{ m} \times 0,5 \text{ m} = 352,00 \text{ m}^2$
- Lubniewice ul. Gorzowska droga 136 km 8+283 ÷ 8+734 str. L
  - Powierzchnia do oczyszczenia  $451 \text{ m} \times 0,5 = 225,5 \text{ m}^2$
2. Lubniewice ul. Osadników Wojskowych droga Nr 136 km 8+734 ÷ 9+235
  - powierzchnia do oczyszczenia:  $485 \text{ m} \times 0,5 \text{ m} \times 2$  (obustronnie) = **485,00 m<sup>2</sup>**
3. Lubniewice ul. Jana Pawła II droga Nr 136 km 8+734 ÷ 9+764 (z drugą nitką 462m)
  - powierzchnia do oczyszczenia:  $1030 \text{ m} \times 0,5 \text{ m} \times 2$  (obustronnie) = **1030,00 m<sup>2</sup>**
4. Lubniewice ul. Sulęcińska droga Nr 136 km 9+764 ÷ 10+060
  - powierzchnia do oczyszczenia:  $296 \text{ m} \times 0,5 \text{ m} \times 2$  (obustronnie) = **296,00 m<sup>2</sup>**

**Powierzchnia łączna – 2 388,50 m<sup>2</sup>** (w tym obręb skrzyżowań, wysepki rozdzielające, zatoki autobusowe i postojowe)

#### **m. Skwierzyna**

- 7) Utrzymanie czystości nawierzchni poprzez: zmiatanie mechaniczne pasa jezdni o szer. po 0.50 m przy krawężnikach (obustronnie), likwidacja chwastów między krawężnikiem a nawierzchnią jezdni oraz utrzymanie czystości poprzez usuwanie papierów, puszek, butelek, liści i innych zanieczyszczeń w obrębie całego pasa drogowego (jezdni wraz z chodnikami i pasami zieleni), z wywozem wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości – 3 razy w trakcie obowiązywania umowy;

#### Odcinki dróg objęte przedmiotem realizacji usług

- Skwierzyna ul. Mostowa i ul. Poznańska – droga Nr 159 na odc. od km 13+269 do km 14+066
- powierzchnia do oczyszczenia:  $797 \text{ m} \times 0,5 \text{ m} \times 2$  (obustronnie) = **797,00 m<sup>2</sup>**

**Powierzchnia łączna – 797,00 m<sup>2</sup>** (w tym obręb skrzyżowań, wysepki rozdzielające, zatoki autobusowe i postojowe)

### **III. Realizacja zamówienia**

1. Usługi objęte realizacją umowy będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb:

1) W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego np.: po wichurze, burzy, ulewnych opadach deszczu itp. maksymalny czas na przystąpienie do usunięcia zanieczyszczeń

spowodowanych przez powyższe okoliczności będzie wynosił ..... **godziny (zgodnie z ofertą Wykonawcy)** od chwili złożenia zlecenia pisemnego przy użyciu

- poczty elektronicznej
- telefonicznie/wiadomość tekstowa SMS\*

W ramach przystąpienia do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac.

2) w pozostałych sytuacjach – czas realizacji zostanie wskazany każdorazowo przez Zamawiającego w pisemnym zleceniu złożonym Wykonawcy przy użyciu poczty elektronicznej.

\* zlecenia telefoniczne będą dokonywane tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Kłodawa, zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pocztą elektroniczną następnego dnia roboczego

2. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2), będące podstawą do realizacji usług, będzie zawierać: zakres, ich szczegółową lokalizację oraz termin wykonania i będą przekazywane: pocztą elektroniczną na adres: ..... lub na nr telefonu: .....

3. Zamawiający dopuszcza przedłużenie wskazanego w zleceniu terminu realizacji usługi zleconej w trybie ust. 1 pkt. 2) na pisemny i zawierający uzasadnienie wniosek Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności, które były nie do przewidzenia przez Strony umowy, którym nie można było zapobiec i które mają wpływ na ich realizację, w szczególności określonych w § 10 ust. 2 pkt. 1) ppkt. a) do g) Umowy lub opóźnienia dostawy materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi wskazanych w zleceniu. Przedłużenie terminu wykonania usługi, dla swojej ważności, wymaga pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego.

Do zmiany terminu wskazanego w zleceniu uprawniony jest także Zamawiający.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy przy użyciu odpowiedniego sprzętu, personelu w warunkach organizacyjnych umożliwiających realizację usługi.

5. Prace muszą być wykonywane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawem o ruchu drogowym.

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustaw o ochronie środowiska i odpadach, odpowiada za wszelkie naruszenie przepisów prawnych w trakcie wykonywania usługi i ponosi wyłączną odpowiedzialność.

7. Zamawiający może na bieżąco kontrolować jakość wykonywanych usług oraz ich zgodność z Opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku uwag Wykonawca zobowiązany jest do ponownego, poprawnego wykonania czynności, a przypadku wykonywania czynności niezgodnie z przepisami, Zamawiający ma prawo wstrzymać wykonywanie usług oraz podjąć niezbędne środki w celu zabezpieczenia prawidłowości wykonywania usług.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego i wartości wynagrodzenia w zależności od posiadanych środków finansowych. Wykonawcy nie przysługują w związku z powyższym żadne roszczenia, w tym odszkodowawcze.

9. Zamawiający gwarantuje realizację minimum 50% wartości umowy.

10. Zamawiający przed rozpoczęciem wykonywania usług przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas ich trwania.

11. Wykaz dróg z kilometrażem w załączeniu. Zamawiający zastrzega możliwość aktualizacji wykazu dróg (km) w trakcie trwania umowy, Wykonawca usług zostanie powiadomiony o tym fakcie odrębnym pismem.

Opracowała: Aneta Augustyniak