

## FORMULARZ CENOWY

Przebudowa azylu na drodze woj. nr 156 w m. Danków

| Lp.      | SST               | Wyszczególnienie asortymentów robót  | Jedn. miary    | Ilość    | Cena jedn. | Wartość  |
|----------|-------------------|--|----------------|----------|------------|----------|
| <b>x</b> | <b>D-01.00.00</b> | <b>Roboty przygotowawcze - KOD CPV: 45111000-8</b>   | <b>x</b>       | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> |
| 1        | D-01.01.01        | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równym  | km             | 0,09     |            |          |
| 2        | D-01.02.02        | Usunięcie w arstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.w arstwy do 20 cm  | m <sup>2</sup> | 107,00   |            |          |
| 3        | D-01.02.04        | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej  | m <sup>2</sup> | 45,76    |            |          |
| 4        |                   | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym.8x30 cm  | m              | 22,60    |            |          |
| 5        |                   | Rozebranie krawężników betonowych o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej   | m              | 76,10    |            |          |
| 6        |                   | Rozebranie krawężników betonowych o wym.22x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej   | m              | 33,00    |            |          |
| 7        |                   | Frezowanie istniejącej nawierzchni   | m <sup>2</sup> | 84,00    |            |          |
| 8        |                   | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych ażurowych, gr.płyt 10 cm   | m <sup>2</sup> | 66,70    |            |          |
| 9        |                   | Rozebranie podbudowy betonowej o gr.15 cm mechanicznie   | m <sup>2</sup> | 22,00    |            |          |
| 10       |                   | Rozebranie barier stalowych pojedynczych   | m              | 10,00    |            |          |
| 11       |                   | Wywiezienie gruzu i gruntu z koryta z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wylądowaniu - na odkład Wykonawcy w raz z utylizacją                    | m <sup>3</sup> | 11,60    |            |          |
| <b>x</b> | <b>D-02.00.00</b> | <b>ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV: 45100000-8</b>   | <b>x</b>       | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> |
| 12       | D-02.01.01        | Roboty ziemne poprzeczne na przetrzynach w budownictwie ziemnym w nasypach, wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby w arstwach zagęszczanych wodą | m <sup>3</sup> | 117,60   |            |          |
| 13       |                   | Wykopy mechaniczne w gruncie kat. I-III z transportem urobku z dokopu Wykonawcy  | m <sup>3</sup> | 32,40    |            |          |
| <b>x</b> | <b>D-04.00.00</b> | <b>Podbudowy - KOD CPV: 45233000-9</b>   | <b>x</b>       | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> |
| 14       | D-04.01.01        | Koryta wykonywane na całej szerokości chodników ręcznie, głębokość 10 cm, grunt kat.III-IV   | m <sup>2</sup> | 42,00    |            |          |
| 15       |                   | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV   | m <sup>2</sup> | 75,60    |            |          |
| 16       |                   | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod arstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV   | m <sup>2</sup> | 117,60   |            |          |
| 17       | D-04.04.02        | Podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5, w arstwie dolnej o gr.20 cm po zagęszczeniu  | m <sup>2</sup> | 75,60    |            |          |
| 18       | D-04.06.01b       | Podbudowy betonowe C12/15, gr.w arstwy po zagęszczeniu 15 cm   | m <sup>2</sup> | 4,50     |            |          |
| 19       | D-04.07.01a       | Podbudowy z mieszanek o lepkości asfaltowych, gr.w arstwy po zagęszczeniu 13 cm, AC22P   | m <sup>2</sup> | 75,60    |            |          |
| <b>x</b> | <b>D-05.00.00</b> | <b>Nawierzchnie - KOD CPV: 45233000-9</b>  | <b>x</b>       | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> |
| 20       | D-05.03.05b       | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W, w arstwie wiążącej o gr.7 cm po zagęszczeniu  | m <sup>2</sup> | 75,60    |            |          |
| 21       | D-05.03.13a       | Nawierzchnie z SMA, w arstwie ścieralnej o gr.4 cm po zagęszczeniu   | m <sup>2</sup> | 159,60   |            |          |
| 22       | D-05.03.23a       | Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiórki, uzupełnienie nową do 10 %)                     | m <sup>2</sup> | 42,00    |            |          |
| 23       | D-05.03.26g       | Siatka z włókna szklanego szer 1,0m min. 100x100 kN/m  | m <sup>2</sup> | 150,00   |            |          |
| <b>x</b> | <b>D-06.00.00</b> | <b>Roboty wykończeniowe - KOD CPV: 45100000-8</b>  | <b>x</b>       | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> |
| 24       |                   | Plantowanie skarpu - nasypy, kat.gruntu I-II   | m <sup>2</sup> | 125,00   |            |          |
| 25       | D-06.01.01        | Humusowanie z obsianiem przy gr.w arstwy humusu 15 cm,   | m <sup>2</sup> | 174,00   |            |          |
| <b>x</b> | <b>D-07.00.00</b> | <b>Oznakowanie dróg i urzędzenia bezpieczeństwa ruchu - KOD CPV: 45233280-5</b>  | <b>x</b>       | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> |
| 26       | D-07.01.01        | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych   | m <sup>2</sup> | 160,70   |            |          |
| 27       | D-07.02.01        | Przymocowanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych   | szt            | 2,00     |            |          |
| 28       | D-07.05.01        | Barьеры ochronne stalowe jednostronne N2/W3/B  | m              | 39,00    |            |          |

|          |  |   |                |          |          |          |
|----------|--|---|----------------|----------|----------|----------|
| <b>x</b> | <b>D-08.00.00</b>  | <b>Elementy ulic - KOD CPV: 45233222-1</b>  | <b>x</b>       | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 29       |  | Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na ławie betonowej z oporem                                      | m              | 73,00    |          |          |
| 30       | D-08.01.01b  | Krawężniki betonowe wtopione o wym.20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej                                   | m              | 30,30    |          |          |
| 31       | D-08.03.01   | Obrzeża betonowe o wym.30x8 na ławie betonowej C12/15 z oporem z wypełnieniem spoin zaprawą cementową         | m              | 15,50    |          |          |
| <b>x</b> | <b>D-10.00.00</b>  | <b>Roboty inne - KOD CPV: 45233252-0</b>  | <b>x</b>       | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 32       | D-10.03.01a  | Przełożenie nawierzchni z płyt drogowych ażurowych o gr.10 cm (płyty z rozbiórki, uzupełnienie nowymi do 10%) | m <sup>2</sup> | 71,20    |          |          |
| 33       | <b>Wartość robót netto (suma poz. od 1 do 32) w zł</b>   |   |                |          |          |          |
| 34       | VAT 23% (od wartości poz.33) w zł                        |   |                |          |          |          |
| 35       | <b>Ogółem wartość robót brutto (suma poz.33+34) w zł</b> |   |                |          |          |          |