

ZDW-ZG-WZ-3310-27/2016

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 1
WRAZ ZE ZMIANĄ DO SIWZ NR 2 –FORMULARZ CENOWY**

Przetarg nieograniczony: **Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Drogomin strona lewa od km 33+366 do km 33+768.**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy do SIWZ:

Pytanie nr 1:

W załączonym przedmiarze poz. 19 podane jest, że ma być zastosowana bariera U-12a. Czy nie powinna być U-11a rurowa z pionowymi prętami.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający w poz. 19 formularza cenowego wprowadza zmianę, należy zastosować barierkę typu U-11a.

W związku z odpowiedzią na pytanie zamieszczamy poniżej poprawny Formularz cenowy, celem zastosowania w składanej ofercie.

Jednocześnie informujemy o zamieszczeniu poprawnego Formularza cenowego na stronie internetowej BIP ZDW w wersji edytowalnej.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
Paweł Tonder

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

**Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Drogomin strona lewa
od km 33+366 do km 33+768**

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł) Kol. 5x6
1	2	3	4	5	6	7
x	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0	x	x	x	x
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	0,402		
2	D.01.02.04	Rozbiórka istniejących murków oporowych przy przepustach	m3	0,90		
3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni betonowej na gr do 12 cm i wraz z utylizacją	m2	240,00		
x	D.04.00.00	PODBUDOWY CPV 45233120-6	x	x	x	x
4	D.04.01.01	Koryta wykonywane z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta śr. 25 cm, z odwozem gruntu z rozbiórki na odkład Wykonawcy (zjazdy)	m ²	306,00		
5	D-04.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr 10 cm pod chodnik z odwozem gruntu z rozbiórki na odkład Wykonawcy	m2	548,00		
6	D-04.02.01	Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej lub odcinającej) gr. 10 cm	m2	854,00		
7	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm; grub. w-wy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	306,00		
x	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE CPV 45233200-1	x	x	x	x
8	D-05.03.23a	Ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm k. szary na podsypce cem.-piaskowej	m2	548,00		
9	D-05.03.23a	Ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm k. czerwony na podsypce cem.-piaskowej - zjazdy	m2	306,00		
10	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno-asfaltowymi – uzupełnienie masą bitumiczną na gorąco nawierzchni wokół krawężników; gr. w-wy 4 cm	t	6,00		
11	D.08.03.01	Ułożenie obrzeża chodnikowego 30x8 wraz wyk. koryta, na podsypce cem.-piaskowej	m	352,00		
12	D.08.01.01b	Ułożenie krawężnika betonowego 30x15 cm na ławie betonowej wystający wraz z wykonaniem koryta	m	319,00		
13	D.08.01.01b	Ułożenie krawężnika betonowego 22x15 cm na ławie betonowej obniżony wraz z wykonaniem koryta	m	225,00		
14	D.08.05.01	Ułożenie ścieku podchodnikowego	m	18,00		
15	D.08.03.01	Ułożenie drenażu PCV fi 250- Sn4 w otulinie	m	297,00		
16	D.08.03.01	Montaż studzienek teleskopowych PCV fi 425 z włazem ażurowym	szt	11,00		

17	D.03.03.01	Zasypanie drenażu materiałem filtracyjnym	m3	297,00		
18	D.06.01.01	Umocnienie skarp i dna rowu płytami otworowymi (ażurowe)	m2	538,00		
19	D.07.06.02	Ustawienie Bariery wygradzeniowej U-11a – barwy żółtej, - wygradzenie od rowu	mb	240,00		
20	D.03.01.03a	Wymiana przepustu drogowego fi 400 mm na PVC Sn-8 fi 400 mm wraz z jedną ścianką czołową betonową	mb	44,00		
21	D.02.03.01	Roboty ziemne wykonane mechanicznie (przesunięcie rowu)	m3	69,00		
22	D.02.03.01	Wykonanie nasypu z gruntu kat. II o wysokości średnio 1,2 m (formowanie korpusu drogi)	m3	69,00		
23	D.06.01.01	Humusowanie poboczy gr. Do 10 cm	m2	12,00		
RAZEM ROBÓT NETTO - suma poz. 1-23 (zł):						
					Podatek VAT (23%):	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO(zł):						

Słownie wartość brutto: zł

Podpisano:

.....

*(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęćka + podpis)*