

ZMIANA DO SIWZ NR 1
dot. Formularza cenowego odc. A - km 41+400 do 42+288,00
dot. Formularza cenowego odc. B – km 42+288,00 do 42+880,00
dot. Formularz cenowego odc. C - km 52+261,00 do 52+564,10

Dot. przetargu nieograniczonego: **Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, na mocy art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych **wprowadza zmianę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** dotyczącej wyżej wymienionego postępowania w zakresie *Formularza cenowego odc. B - km 42+288,00 do 42+880,00* w związku ze zmianą zakresu prac związanych z wycinką drzew.

Zamawiający, wprowadza również zmianę w *Formularzu cenowym odc. A - km 41+400 do 42+288,00* oraz w *Formularzu cenowym odc. C - km 52+261,00 do 52+564,10* w zakresie brakującej treści pod tabelą formularzy tj.

„**Słownie wartość netto:** **zł**

Podpisano:

.....
(**czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęćka + podpis**)”

W związku z powyższym, Zamawiający zamieszcza poniżej zmieniony Formularz cenowy *odc. B - km 42+288,00 do 42+880,00* oraz prawidłowy *Formularz cenowy odc. A - km 41+400 do 42+288,00* i *Formularz cenowy odc. C - km 52+261,00 do 52+564,10* oraz zamieszcza je na stronie internetowej w wersji edytowalnej, celem wykorzystania przy składaniu oferty.

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
Paweł Tonder

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY						
„Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m Debrznica” odc. A - km 41+400 do 42+288						
L.p.	NR Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. netto w zł	Wartość netto w zł (kol.5x6)
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie płaskim	km	0,89		
2	D-01.02.01	Karczowaniem pni o średnicy 36-45cm wraz wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją	szt.	6,00		
3	D-01.02.01	Karczowaniem pni o średnicy 46-55cm wraz wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją	szt.	5,00		
4	D-01.02.01	Karczowaniem pni o średnicy 56-65cm wraz wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją	szt.	3,00		
5	D-01.02.01	Karczowaniem pni o średnicy 66-75cm wraz wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją	szt.	2,00		
6	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i poszycia z wywozem na składowisko wykonawcy i z utylizacją	ha	0,05		
7	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu grubości średnio 20 cm - ze złożeniem humusu na odkład tymczasowy i odwozem nadmiaru na składowisko Wykonawcy	m3	1 150,00		
8	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej grubości średnio 4 cm z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m2	428,00		
9	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej kamiennej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na miejsce wskazane przez Zamawiającego do 50km	m2	428,00		

10	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z gruncementu grub. 10 cm z wywiezieniem materiału na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m2	428,00		
11	D-01.02.04	Demontaż tablic znaków drogowych wraz z wywiezieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. Do 50km	szt.	2,00		
12	D-01.02.04	Demontaż słupków znaków drogowych wraz z wywiezieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. Do 50km	szt.	2,00		
13	D-01.02.04	Rozbiórka znaków U-1 wraz z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy i utylizacją	szt.	18,00		
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8	x	x	x	x
14	D-02.01.01	Wykonanie wykopów z transportem urobku w obrębie robót	m3	182,00		
15	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczenie nasypu wraz z plantowaniem skarp (grunt z wykopu)	m3	182,00		
16	D 02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu Wykonawcy z transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem oraz plantowaniem skarp	m3	904,00		
x	D-04.00.00	PODBUDOWA - Kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
17	D-04.01.01	Koryta na zjazdach wykonane na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokości średnio 30 cm	m ²	170,00		
18	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (dno koryta na poszerzeniu) - pod podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem	m ²	3 755,00		
19	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw niebitumicznych	m ²	4 229,00		
20	D-04.03.01	Skropienie warstw niebitumicznych	m ²	4 229,00		
21	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw bitumicznych	m ²	16 853,00		
22	D-04.03.01	Skropienie warstw bitumicznych	m ²	16 853,00		
23	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy grubości 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - zjazdy	m ²	170,00		
24	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy pomocniczej grubości 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - poszerzenia	m ²	3 059,00		

25	D-04.05.01	Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa, grub. 10 cm	m ²	3 925,00		
26	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC16W z transportem do miejsca wbudowania	t	332,00		
27	D-04.08.05	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 z transportem do miejsca wbudowania	m ³	101,00		
28	D-04.07.01	Podbudowa zasadnicza grubości 7cm z betonu asfaltowego AC22P z transportem do miejsca wbudowania	m ²	5 678,00		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
29	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca nawierzchni grubości 7cm z betonu asfaltowego AC16W z transportem do miejsca wbudowania	m ²	5 551,00		
30	D-05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm z betonu asfaltowej AC11S z transportem do miejsca wbudowania	m ²	160,00		
31	D-05.03.13	Warstwa ścieralna nawierzchni grubości 4cm z mieszanki SMA11 z transportem do miejsca wbudowania	m ²	5 455,00		
32	D-05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 2cm z odwiezieniem na składowisko wskazane przez Zamawiającego do 50km	m ²	3 552,00		
33	D-05.03.26g	Ułożenie geosiatki z włókien szklano - węglowych o Rn 120x200 kN/m i szerokości 1,20m na połączeniu istniejącej i nowej nawierzchni	m ²	1 729,00		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8	x	x	x	x
34	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem skarp trawą warstwą humusu grubości 10cm - humus z odkładu	m ²	3 400,00		
35	D 06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp przy grubości namułu średnio 30cm	m	1 660,00		
x	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV 45233280-5	x	x	x	x
36	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	x	x	x	x

37	D-07.01.01	linie segregacyjne i krawężniowe ciągłe	m2	215,10		
38	D-07.01.01	linie segregacyjne i krawężniowe przerywane	m2	99,50		
x	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe	x	x	x	x
39	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych średnicy 70mm dla znaków drogowych wraz z ich wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	9,00		
40	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A, średni i, folia odblaskowa III generacji	szt.	4,00		
41	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typ B, średni, folia odblaskowa III generacji	szt.	4,00		
42	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek znaków drogowych, typ T, średni, folia odblaskowa III generacji	m2	0,39		
43	D-07.02.01	Przestawienie istniejących słupków do znaków drogowych	szt.	4,00		
44	D-07.02.01	Przestawienie istniejących tarcz znaków drogowych	szt.	4,00		
45	D-07.02.01	Przestawienie konstrukcji wsporczych dla znaków typu E	szt.	1,00		
46	D-07.02.01	Przestawienie i przymocowanie do konstrukcji wsporczej tablicy E-13	szt.	1,00		
47	D-07.02.01	Ustawienie tablic prowadzących U-3b	szt.	3,00		
48	D-07.02.01	Ustawienie słupków prowadzących z tworzyw sztucznych U-1a wraz ze znakami kilometrowymi i hektometrowymi	szt.	18,00		
Razem wartość netto (suma poz. od 1 do 48) w zł:						

Słownie wartość netto: zł

Podpisano:

.....
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęćka + podpis)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

„Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m Debrznica”
odc. B - km 42+288,00 do 42+880,00

L.p.	NR Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. netto w zł	Wartość netto w zł (kol.5x6)
			nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
X	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8	X	X	X	X
1	D-01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych	km	0,60		
2	D-01.02.01	Karczowanie pni drzew do 15cm wraz z wywiezieniem karpiny na składowisko Wykonawcy z utylizacją	szt	54,00		
3	D-01.02.01	Karczowanie pni drzew 16-25cm wraz z wywiezieniem karpiny na składowisko Wykonawcy z utylizacją	szt	216,00		
4	D-01.02.01	Karczowanie pni drzew 26-35cm wraz z wywiezieniem karpiny na składowisko Wykonawcy z utylizacją	szt	237,00		
5	D-01.02.01	Karczowanie pni drzew 36-45cm wraz z wywiezieniem karpiny na składowisko Wykonawcy z utylizacją	szt	77,00		
6	D-01.02.01	Karczowanie pni drzew 46-55cm wraz z wywiezieniem karpiny na składowisko Wykonawcy z utylizacją	szt	5,00		
7	D-01.02.01	Karczowanie krzaków wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m2	1 373,00		
8	D-01.02.02	Zdjęcie gleby ściółki leśnej I humusu grubości średnio 30cm wraz ze złożeniem na odkład tymczasowy do ponownego wykorzystania	m3	3 686,85		
9	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej kamiennej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem nadmiaru z rozbiórki na miejsce wskazane przez Zamawiającego do 50km	m2	2 340,00		
10	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z gruncocementu grub. 10 cm z wywiezieniem materiału na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m2	2 340,00		

11	D-01.02.04.	Rozbiórka opornika kamiennego z wywiezieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 50km	m	1 170,00		
12	D-01.02.04.	Rozebranie betonowych drogowych barier ochronnych wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m	96,00		
13	D-01.02.04.	Demontaż tablic znaków drogowych wraz z wywiezieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 50km	szt,	7,00		
14	D-01.02.04.	Demontaż słupków znaków drogowych wraz z wywiezieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 50km	szt.	6,00		
15	D-01.02.04	Rozbiórka znaków U-1 wraz z wywozem materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 50km	szt	12,00		
X	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8	X	X	X	X
16	D-02.01.01	Wykonanie wykopów z transportem urobku w obrębie robót na nasyp	m3	4 257,27		
17	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczenie nasypu wraz z plantowaniem skarp (grunt z wykopu)	m3	4 257,27		
18	D-02.03.01.	Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu Wykonawcy z transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem oraz plantowaniem skarp	m3	2 311,86		
X	D 03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45231300-8	X	X	X	X
19	D-03.01.03a	Wykonanie przepustów z rur karbowanych o podwójnej ściance z PP średnicy 60 cm, pod zjazdami, wraz z umocnieniem wlotów kostką kamienną 9/11 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 10cm	m	61,30		
20	D-03.01.03a	Wykonanie przepustów z rur karbowanych o podwójnej ściance z PP średnicy 80 cm, pod jezdnią główną wraz z umocnieniem wlotów kostką kamienną 9/11 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 10cm	m	26,20		
X	D-fl4.00.00	PODBUDOWA - Kod CPV 45233000-S	X	X	X	X
21	D-04.01.01	Wykonanie koryta na zjazdach na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokości średnio 20cm	m ²	522,00		
22	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	4 997,50		

23	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw niebitumicznych	m ²	4 488,40		
24	D-04.03.01	Skroplenie warstw niebitumicznych	m ²	4 488,40		
25	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw bitumicznych	m ²	7 352,70		
26	D-04.03.01	Skroplenie warstw bitumicznych	m ²	7 352,70		
27	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 15 cm - zjazdy	m ²	522,00		
28	D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 22 cm - jezdnia	m ²	4 167,40		
29	D-04.05.01	Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, grubości 10cm	m ²	4 702,32		
30	D-04.06.01b	Wykonanie podbudowy gr. 15cm z betonu cementowego C16/20	m ²	237,00		
31	D-04.07.01	Podbudowa zasadnicza grubości 7cm z betonu asfaltowego AC22P z transportem do miejsca wbudowania	m ²	3 931,04		
X	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9	X	X	X	X
32	D-05.03.01.	Umocnienie pobocza kamienną kostką brukową 18/20 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm	m ²	237,00		
33	D-05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm z betonu asfaltowej AC11S z transportem do miejsca wbudowania	m ²	485,00		
34	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca nawierzchni grubości 6 cm z betonu asfaltowego AC16W z transportem do miejsca wbudowania	m ²	3 855,20		
35	D-05.03.13a	Warstwa ścieralna nawierzchni grubości 4cm z mieszanki SMA11 z transportem do miejsca wbudowania	m ²	3 852,00		
36	D-05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 4cm z wykorzystaniem pofrezu do wykonania pobocza ulepszonych	m ²	2 340,00		
37	D-05.03.26g	Ułożenie geosiatki szklano - węglowej o Rn 120/200 kN/m i szerokości 1,2m na połączeniu nowej konstrukcji z istniejącą	m ²	18,00		
38	D-06.03.01.	Wykonanie poboczy ulepszonych gr. 15cm z mieszanki destruktu i pospółki w proporcji 50/50	m ²	1 184,00		
X	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8	X	X	X	X

39	D-06.01.01.	Plantowanie terenu po wycince drzew i rozbiórce nawierzchni drogi. Rekultywacja terenu.	m2	9 409,00		
40	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem skarp trawą warstwą humusu grubości 10cm - humus z odkładu	m2	6 155,00		
X	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV 45233280-5	X	X	X	X
41	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne	m2	286,18		
42	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych średnicy 70mm dla znaków drogowych wraz z ich wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	9,00		
43	D-07.02.01	Montaż tarcz znaków drogowych wielkości średnie, folia odblaskowa typu 3	szt.	12,00		
44	D-07.02.01	Przestawienie znaków drogowych	szt.	2,00		
45	D-07.02.02	Ustawienie słupków prowadzących z tworzyw sztucznych U-1 a i U-1b wraz ze znakami kilometrowymi i hektometrowymi	szt.	34,00		
46	D-07.05.01	Ustawienie barier ochronnych N2W4A wraz z odcinkami początkowymi i końcowymi	m	146,00		
Razem wartość netto (suma poz. od 1 do 46) w zł:						

Słownie wartość netto: zł

Podpisano:

.....
*(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęć + podpis)*

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY						
„Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m Debrznica”						
odc. C - km 52+261,00 do 52+564,10						
L.p.	NR Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. netto w zł	Wartość netto w zł (kol.5x6)
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych	km	0,30		
2	D-01.02.01	Wycinka drzew o śred. 16-25 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km	szt.	1,00		
3	D-01.02.01	Wycinka drzew o śred. 36-45 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km	szt.	2,00		
4	D-01.02.01	Wycinka drzew o śred. 46-55 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km	szt.	7,00		
5	D-01.02.01	Wycinka drzew o śred. 56-65 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i na gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km	szt.	6,00		
6	D-01.02.01	Wycinka drzew o śred. 66-75 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i na gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km	szt.	8,00		
7	D-01.02.01	Wycinka drzew o śred. 76-100 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i na gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km	szt.	10,00		

8	D-01.02.01	Wycinka drzew o śred. Pow. 100 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i na gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km	szt.	1,00		
9	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i podsycia z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	ha	0,10		
10	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu grubości średnio 20 cm z odwozem nadmiaru na składowisko Wykonawcy	m ³	715,00		
11	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej kamiennej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki na miejsce wskazane przez Zamawiającego do 40km	m ²	1 392,00		
12	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy z gruntocementu grub. 10 cm. z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m ³	1 392,00		
13	D-01.02.04	Rozbiórka opornika kamiennego z wywiezieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. Do 50km	m	606,00		
14	D-01.02.04	Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy i utylizacją	szt.	9,00		
15	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki.	szt.	7,00		
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8	x	x	x	x
16	D-02.01.01	Wykonanie wykopów z transportem urobku w obrębie robót na nasyp	m ³	420,00		
17	D-02.01.01	Wykonanie wykopów z transportem nadmiaru urobku na składowisko Wykonawcy z utylizacją	m ³	730,00		
18	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczenie nasypu wraz z plantowaniem skarp (grunt z wykopu)	m ³	420,00		
x	D-04.00.00	PODBUDOWA - Kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
19	D-04.01.01	Koryta na zjazdach wykonane na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokości średnio 30 cm	m ²	190,00		
20	D-04.01.01	Wykonanie koryta na skrzyżowaniach na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokości średnio 30 cm	m ²	85,00		
21	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (dna koryta w miejscach proj. nowej podbudowy)	m ²	2 950,00		

22	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw niebitumicznych	m ²	2 510,00		
23	D-04.03.01	Skropienie warstw niebitumicznych	m ²	4 800,00		
24	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw bitumicznych	m ²	2 510,00		
25	D-04.03.01	Skropienie warstw bitumicznych	m ²	4 800,00		
26	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy grubości 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - na zjazdach na drogi gruntowe i zjazdach gospodarczych	m ²	185,00		
27	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy pomocniczej grubości 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na drodze głównej i skrzyżowaniach	m ²	2 440,00		
28	D-04.07.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej grub. 7 cm z betonu asfaltowego AC22P z transportem do miejsca wbudowania	m ²	2 296,00		
29	D-04.05.01	Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa, grub. 10 cm - droga główna, skrzyżowania, zjazdy na drogi gruntowe,	m ²	2 720,00		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
30	D-05.03.05b	Ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni grub. 7 cm z betonu asfaltowego AC16W z transportem do miejsca wbudowania	m ²	2 273,00		
31	D-05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm z betonu asfaltowej AC11S z transportem do miejsca wbudowania	m ²	90,00		
32	D-05.03.13	Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA 0/11 z transportem do miejsca wbudowania	m ²	2 240,00		
33	D-05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 4 cm z odwiezieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km	m ³	480,00		
34	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej grub. do 3 cm - zjazdy gospodarcze	m ²	30,00		
35	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, szarej, na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm - chodniki	m ²	406,00		
36	D-05.03.26g	Ułożenie geosiatki szklano - węglowej o Rn 120/200 kN/m i szerokości 1,2m na połączeniu nowej konstrukcji z istniejącą	m ²	9,00		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8	x	x	x	x

37	D-06.01.01	Humusowanie skarp i poboczy w-wą grub. 10 cm z obsianiem trawą	m ²	2 406,00		
38	D-06.01.01	Umocnienie wylotów ścieków skarpowych płytą betonową z betonu B-20 i brukowcem z kamienia polnego (wg karty KPED 01.29)	kpl.	7,00		
x	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV 45233280-5	x	x	x	x
x	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	x	x	x	x
39	D-07.01.01	- linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe	m ²	114,00		
40	D-07.01.01	- linie segregacyjne i krawędziowe przerywane	m ²	10,00		
x	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe	x	x	x	x
41	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych średnicy 70mm dla znaków drogowych wraz z ich wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	25,00		
42	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A, średni, folia odblaskowa III generacji	szt.	4,00		
43	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ B, średni, folia odblaskowa III generacji	szt.	4,00		
44	D-07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków - znaki "D"	szt.	2,00		
45	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków U-3b, średni, folia odblaskowa III generacji	szt.	3,00		
46	D-07.02.02	Ustawienie słupków prowadzących z tworzyw sztucznych U-1a wraz ze znakami kilometrowymi i hektometrowymi	szt.	7,00		
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0	x	x	x	x
47	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	41		
48	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych stojących o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	290		
49	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych stojących o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - obramowanie zjazdów gospodarczych o naw. z kostki	m	26		

		brukowej				
50	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych przy chodnikach jw. - o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	314		
51	D-08.05.01	Wykonanie ścieków podchodnikowych z elementów betonowych grub. 15 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 (2 warstwy płyt ściekowych)	m	14		
52	D-08.05.01	Wykonanie ścieków skarpowych z elementów betonowych jw.: (umocnienie wylotów ścieków skarp w dz. Roboty wykończeniowe)	m	7		
Razem wartość netto (suma poz. od 1 do 52) w zł:						

Słownie wartość netto: zł

Podpisano:

.....
*(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęć + podpis)*