

## FORMULARZ CENOWY

„Przebudowa drogi woj. nr 350 polegająca na przebudowie chodnika w m. Potok”

CPV: 45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa zł	Wartość (kol.5 x kol.6) zł
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
<b>x</b>	<b>D.01.00.00</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35/35cm	m2	182,00		
2	D-01.02.04	Rozebranie zjazdu betonowego wraz z wywozem gruzu na składowisko wykonawcy i utylizacją	m2	26,25		
3	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika bet.15/30/100 na ławie betonowej z oporem	m	15,00		
<b>x</b>	<b>D.02.00.00</b>	<b>Roboty ziemne</b>				
4	D-02.03.01	Wykonanie nasypu z gruntu (piasek) pod chodnikiem gr.średnio 20cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem materiału nasypowego	m2	195,00		
<b>x</b>	<b>D.04.00.00</b>	<b>Podbudowy</b>				
5	D.04.01.01	Roboty ziemne polegające na wykonaniu koryta na poboczu - urobek do wywozu na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją	m3	40,50		
6	D.04.01.01	Roboty ziemne polegające na wykonaniu koryta pod chodnik i zjazd wraz z wywozem urobku na składowisko wykonawcy i utylizacją	m3	27,64		
7	D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm (zjazd) gr. warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	26,25		
8	D.04.05.01a	Wykonanie warstwy GRC (gruntocement o wytrzymałości Rm=2,5MPa). Grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	135,00		
<b>x</b>	<b>D.05.03.00</b>	<b>Nawierzchnie</b>				
9	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej - utwardzenie pobocza kostką granitową o wym. 18x20cm (materiał inwestora) ułożoną na chudym betonie (gr.4cm). Spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m2	30,00		
10	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitum. AC11S(zjazd)- gr.warstwy po zagęszczeniu 6cm	m2	26,25		
11	D-05.03.05b	Profilowanie nawierzchni masą bitumiczną - AC16W (bet.asf.jak na węgę wiążącą)	Mg	30,00		
12	D-05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na średnią gr.3cm z transportem do 35km na miejsce wskazane przez Zamawiającego do ponownego wykorzystania	m2	99,50		
<b>x</b>	<b>D.06.00.00</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>				
13	D-06.03.01a	Ścinka poboczy gr.10cm	m2	300,00		
14	D-06.03.01a	Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm.	m2	105,00		
<b>x</b>	<b>D.08.00.00</b>	<b>Elementy ulic</b>				
15	D-08.01.01b	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem	m	124,00		
16	D-08.01.02a	Regulacja krawężnika kamiennego (w obrebie wjazdu).	m	7,00		

17	D-08.01.01b	Ułożenie krawężnika betonowego łukowego na ławie betonowej z oporem ( w obrębie wjazdów).	m	12,00		
18	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm	m2	195,00		
19	D-08.03.01	Ułożenie obrzeży chodnikowych 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej	m	130,00		
<b>Razem poz. od 1 do 19 (netto):</b>						
<b>VAT 23%</b>						
<b>Wartość robót (brutto)</b>						