

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 1

Przetarg nieograniczony: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 w miejscowości Chlastawa – rondo.**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy do SIWZ:

Pytanie nr 1:

Prosimy o sprecyzowanie co do poz. 1,2,3 formularza cenowego oświetlenia drogowego, w których podano ilość wykopu rowów dla kabli - 454m. natomiast w poz. 4 jest układanie kabla YAKY 4x35 mm² - 530m.

W poz. 5 jest układania kabla j.w. w rurach - 92m. brak natomiast wykopu i układania rur osłonowych w wykopie. Ponadto, w poz. 20 i 21 jest układanie rur 30m+ 25m.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Poz. nr 1, 2, 3 dotyczą wykopu rowu kablowego (wykopanie, wykonanie podsypki z piasku zasypanie rowu kablowego).

Poz. nr 4 dotyczy ułożenia kabla w rowie kablowym 454 m + (dodatkowo zgodnie ze sztuką układania kabla w rowach kablowych po 1,5 m x 2 przy każdym słupie oświetleniowym zapasu kabla + 4% długości kabla na faliste ułożenie kabla w rowie kablowym zgodnie ze sztuką układania kabla w rowach kablowych) co daje opisane 530 m.

Poz. nr 5 – 92 m mówi o długości układania kabla w rurach osłonowych typu SRS poz. 19 – 67 m i DVK poz. 21 – 25 m; (67 m + 25 m) = 92 m w wykopanych wcześniej z poz. 1, 2, 3 rowach kablowych oraz przeciskach hydraulicznych.

Poz. nr 20 - 30 m mówi o rurach 50 mm giętkich karbowanych dla ochrony kabla układanych przy podejściach kabla do słupów oświetleniowych (2 x 1,5 m) przy każdym słupie oświetleniowym.

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
Paweł Tonder