

ZMIANA DO SIWZ – Nr 1

dotyczy FORMULARZA CENOWEGO i SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ D-05.03.26g

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „**Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 137 (relacja Nowe Biskupice – Ośno Lubuskie) od km 9+238 do km 10+237**”.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza zmianę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczącą wyżej wymienionego postępowania w zakresie **Formularza cenowego w poz. 11 i Specyfikacji Technicznej D-05.03.26g**.

Poniżej zamieszczamy poprawny Formularz cenowy.

Jednocześnie informujemy o zamieszczeniu zamiennej Specyfikacji technicznej D-05.03.26g jako oddzielny plik PDF oraz poprawnego Formularza cenowego na stronie internetowej BIP ZDW w wersji edytowalnej – w celu wykorzystania przy składaniu oferty.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
Paweł Tonder

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 137 (relacja Nowe Biskupice - Ośno Lubuskie) od km 9+238 do km 10+237

CPV - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei

Lp	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł (kol. 5 x kol.6)
1	2	3	4	5	6	7
x	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0	x	x	x	x
1	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy tłuczniowej grubości śr. 20 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy	m ²	2 361,76		
x	D.04.00.00	PODBUDOWY CPV 45233120-6	x	x	x	x
2	D.04.01.01.	Koryta wykonywane z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta śr. 20 cm, z odwozem gruntu z rozbiórki na odkład Wykonawcy	m ²	2 361,76		
3	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw nie bitumicznych	m ²	2 361,76		
4		Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw bitumicznych	m ²	16 183,52		
5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm; grub. w-wy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	2 361,76		
6	D.05.03.05	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22W - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm; transport do miejsca wbudowania	m ²	2 130,00		
7	D.04.08.01.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16W, z dowozem mieszanki	t	400,00		
x	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE CPV 45233200-1	x	x	x	x
8	D.05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm; transport do miejsca wbudowania	m ²	6 151,76		
9	D.05.03.13a	Warstwa ścieralna z SMA 11 - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm; transport do miejsca wbudowania	m ²	6 031,76		
10	D.05.03.11	Rozebranie - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej grubości śr. 6 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy - częściowo do wykorzystania	m ²	6 000,00		
11	D-05.03.26g	Ułożenie geosiatki szklano - węglowej o Rn=120/200 kN/m na połączeniach nowej konstrukcji nawierzchni z istniejącą konstrukcją	m2	2 100,00		
x	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45112700-2	x	x	x	x
12	D.06.01.01	Uzupełnienie poboczy frezowiną (doziarnienie frezowiny pospółką 0-16 mm) gr. 20cm	m ²	2 000,00		
13	D.06.01.01	Ścięcie poboczy śr. grubości 20 cm z profilowaniem i odwiezieniem nadmiaru na składowisko Wykonawcy	m2	2 000,00		
x	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU -OZNAKOWANIE POZIOME CPV 45112700-2	x	x	x	x
14	D.07.01.01	Malowanie jezdni cienkowarstwowe- linie segregacyjne i krawędziowe	m ²	180,00		
15	WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (suma poz. 1-14) zł					
16	Podatek VAT (23% poz. 15) zł					
17	OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO(suma poz. 15 i 16) zł					

Słownie wartość brutto: zł

Podpisano:

.....
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub imienna pieczęćka + podpis)