

**ZMIANA DO SIWZ NR 1
dot. Formularza cenowego**

Dot. przetargu nieograniczonego: **Odnowa dywanikowa DW 287 km 31+272 do km 36+106 w ciągu obwodnicy miejscowości Jasień.**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, na mocy art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Formularza cenowego dotyczącego przedmiotowego postępowania.

W formularzu cenowym w pkt 1 „*Roboty pomiarowe przy liniowych robotach nawierzchniowych - trasa drogi w terenie równinnym*” błędnie wpisano jednostkę obmiarową. W kolumnie „*Jedn.*” jest „m” a powinno być „km”

Poniżej w załączeniu poprawny Formularz cenowy, który ponadto zamieszczamy w wersji edytowalnej na stronie BIP ZDW, celem wykorzystania przy składaniu oferty.

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
Paweł Tonder

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Odnowa dywanikowa DW 287 km 31+272 do km 36+106 w ciągu obwodnicy miejscowości Jasień.

| L.p. | Specyfikacje Techniczne | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł(kol.5 x 6) |
|------|-------------------------|---|----------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| x | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x |
| 1. | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach nawierzchniowych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 4,834 | | |
| 2. | D.01.02.04 | Rozebranie istniejącego ścieku z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy | m | 720,00 | | |
| x | D.04.00.00 | PODBUDOWY | x | x | x | x |
| 3. | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych | m ² | 41 000,00 | | |
| 4. | D.04.08.01 | Wyrównianie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym AC16W; z transportem do miejsca wbudowania | t | 48,00 | | |
| x | D.05.00.00. | NAWIERZCHNIE | x | x | x | x |
| 5. | D.05.03.05a | Warstwa ścieralna SMA 11S grubości 4 cm; z transportem do miejsca wbudowania | m ² | 41 000,00 | | |
| 6. | D.05.03.11 | Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na śr. gł. 4 cm, z transportem na odległość do 25 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego | m ² | 15 000,00 | | |
| 7. | D.05.03.11 | Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na śr. gł. 4 cm, z transportem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją | m ² | 26 000,00 | | |
| 8. | D.05.03.26g | Ułożenie siatki z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesączanej asfaltem; wytrzymałość na rozciąganie min. wszerek 200 kN/m, wzdłuż 120 kN/m | m ² | 180,00 | | |
| x | D.07.00.00. | OZNAKOWANIE | x | x | x | x |
| 9. | D.07.01.01 | Oznakowanie jezdni grubowarstwowe - odtworzenie oznakowania istniejącego | m ² | 1 260,00 | | |
| x | D.08.00.00. | ELEMENTY ULIC | x | x | x | x |
| 10. | D.08.05.01 | Ułożenie ścieku z elementów betonowych szerokości 28 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (wraz ewentualnym uzupełnieniem lawy betonowej betonem C12/15) | m | 720,00 | | |
| x | M.18.00.00. | URZĄDZENIA DYLATACYJNE | x | x | x | x |
| 11. | M.18.01.03 | Urządzenia dylatacyjne - szew dylatacyjny bitumiczny (jezdnia), szerokość 3 cm, grubość 4 cm | kpl | 1,00 | | |

| | | | | | | |
|-----|--|---|-----|------|--|--|
| 12. | M.18.01.03a | Urządzenia dylatacyjne - asfaltowe przykrycie przerwy dylatacyjnej wraz z rozebraniem istniejącej dylatacji, dobraniem, zaprojektowaniem i wykonaniem nowej dylatacji (jezdnia) | kpl | 1,00 | | |
| 13 | ŁĄCZNIE WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (suma poz. od 1 do 12) ZŁ | | | | | |
| 14 | PODATEK VAT 23% (od wartości poz. 13) ZŁ | | | | | |
| 15 | OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO (suma poz. 13 i 14) ZŁ | | | | | |

Słownie wartość brutto:

..... zł

Podpisano:

.....

(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela

lub imienna pieczęćka + podpis)