

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY– nr 1

Dotyczy przetargu nieograniczonego: **Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej i wzmocnieniu nawierzchni drogi woj. nr 278 na odcinku Pomorsko – Sulechów od km 21+200 do km 23+500 oraz od km 24+480 do km 24+702,75**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy do SIWZ :

Pytanie :

Prosimy o podanie długości barier stalowych H1W2 (w metrach), ilość oraz długości odcinków do ustawienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z błędnym zapisem jednostki obmiarowej w poz. 34 formularza cenowego „A” zamieszczonego w SIWZ (w kolumnie jedn. obmiaru jest „szt.”, a powinno być „m”) , Zamawiający zamieszcza poniżej skorygowany formularz cenowy.

Ponadto na stronie internetowej BIP ZDW zamieszczamy zamienny skorygowany formularz cenowy „A” w wersji edytowalnej, celem wykorzystania przy składaniu oferty.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych

Paweł Tonder

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej i wzmocnieniu nawierzchni drogi woj. nr 278 na odcinku Pomorsko – Sulechów od km 21+200 do km 23+500 oraz od km 24+480 do km 24+702,75

A. Odc. I od km 21+200 do km 23+500

Lp.	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. nazwa	ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł (kol.5xkol.6)
1	2	3	4	5	6	7
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych	km	2,30		
2	D-01.02.01	Wycinka drzew o średnicy 36-45cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją gałęzi i karpiny na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km	szt	1,00		
3	D-01.02.01	Wycinka drzew o średnicy 46-55cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją gałęzi i karpiny na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km	szt	12,00		
4	D-01.02.01	Wycinka drzew o średnicy 56-65cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją gałęzi i karpiny na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km	szt	6,00		
5	D-01.02.01	Wycinka drzew o średnicy 66-75cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją gałęzi i karpiny na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km	szt	8,00		
6	D-01.02.01	Wycinka drzew o średnicy 76-100cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją gałęzi i karpiny na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km	szt	4,00		
7	D-01.02.01	Pielęgnacja drzew, w tym przycięcie do skrajni drogowej wraz z utylizacją gałęzi na składowisku Wykonawcy	szt	172,00		
8	D-01.02.04	Rozebranie pobocza umocnionego kruszywem; średnia grubość warstwy 15 cm; materiał do wykorzystania na umocnienie pobocza w ciągu robót	m2	5 520,00		
9	D-01.02.04	Rozbiórka przepustu betonowego pod zjazdem o średnicy 40cm wraz z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m	12,00		
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
10	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne w gruncie kat. III z transportem urobku na odkład Wykonawcy i utylizacją (odtworzenie rowów)	m3	1 518,00		
11	D-02.01.01	Wykonanie wykopów z ziemi zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odkład Wykonawcy i utylizacją	m3	828,00		
12	D-02.03.01	Plantowanie mechaniczne skarp nasypów	m2	9 200,00		
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
13	D-03.01.01	Wykonanie przepustu z rur karbowanych o podwójnej ściance z PP średnicy 40 cm, pod zjazdem, wraz z umocnieniem wlotów kostką kamienną 9/11 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 10cm	m	12,00		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
14	D-04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. III, średnia głębokość 15 cm z odwozem na tymczasowe składowisko Wykonawcy - poszerzenie	m2	5 520,00		
15	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	6 187,50		

16	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	23 670,00		
17	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	6 187,50		
18	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	23 670,00		
19	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm	m2	5 960,00		
20	D-04.08.05	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 z transportem do miejsca wbudowania	m3	35,00		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
21	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca nawierzchni grub. 7 cm z betonu asfaltowego AC16W z transportem do miejsca wbudowania	m2	5 290,00		
22	D-05.03.05b	Warstwa profilująco-wiążąca nawierzchni grub. śr. 4 cm (100 kg/m ²) z betonu asfaltowego AC16W z transportem do miejsca wbudowania	m2	9 430,00		
23	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna nawierzchni grub. 5 cm z mieszanki AC 11S z transportem do miejsca wbudowania	m2	14 240,00		
24	D-05.03.11	Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni głęb. do 2 cm ze złożeniem na hałdzie w sąsiedztwie robót	m2	2 760,00		
25	D-05.03.26g	Ułożenie siatki z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesączanej asfaltem (o szer. pasma 1,2 m) na połączeniu starej i nowej nawierzchni; wytrzymałość na rozciągania min. wszerek 200 kN/m, wzdłuż 120 kN/m	m2	2 774,40		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
26	D-06.03.01	Ścinanie poboczy; średnia grubość 10 cm wraz z wywozem nadmiaru gruntu na odkład Wykonawcy i utylizacją	m2	4 600,00		
27	D-06.03.01	Umocnienie poboczy mieszanką materiałów z rozbiórki poszerzenia i frezowania wraz z niezbędnym uzupełnieniem brakujących materiałów (destruk, kruszywo łamane); grubość warstwy 10 cm	m2	4 600,00		
28	D-06.04.01	Oczyszczenie istniejących rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, przy grub. namułu średnio 30 cm; wraz z wywozem urobku na odkład Wykonawcy z utylizacją	m	2 300,00		
x	D-07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
29	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m2	904,80		
30	D-07.02.01	Montaż punktowych elementów odblaskowych (PEO) najezdniowych osadzanych w gniazdach z trzpieniem, klejonych – „Kocie oko” o odbłyśniku dwustronnym barwy białej	szt	118,00		
31	D-07.02.01	Montaż punktowych elementów odblaskowych (PEO) najezdniowych osadzanych w gniazdach z trzpieniem, klejonych – „Kocie oko” o odbłyśniku dwustronnym barwy białej i czerwonej	szt	236,00		
32	D-07.02.01	Montaż tablic prowadzących dwustronnych U-3e - folia typ 3	szt	5,00		
33	D-07.02.01	Montaż odblaskowych pasów na drzewa; "koroblaski" białe - czerwone o wymiarach 900x300 mm z taśmą mocującą	szt	70,00		
34	D-07.05.01	Montaż barier ochronnych stalowych (H1W2) wraz z kompletem elementów odblaskowych - z rozstawem słupków co 2m	m	100,00		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO (suma poz. 1-34) w zł						

Słownie wartość netto.....

.....zł

Podpisano:

.....
(czytelny podpis upelnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęćka + podpis)