

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY– nr 1**

Dotyczy przetargu nieograniczonego: **Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 315 w m. Przyborów od km 46+000 do km 47+650**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy do SIWZ :

**Pytanie 1 :**

Prosimy o wyjaśnienie, czy podana w pozycji nr 29 formularza cenowego jednostka obmiarowa „m3” jest prawidłowa?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W poz. 29 formularza cenowego jednostką obmiaru jest m2.

**W załączeniu poprawiony formularz cenowy, który zamieszczamy również w wersji edytowalnej na stronie zamawiającego.**

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych  
Paweł Tonder

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

### Przebudowa drogi polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 315 m. Przyborów od km 46+000 do km 47+650

CPV 45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i autostrad, dróg, lotnisk i kolei

Lp.	KOD Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.netto zł	Wartość netto zł
			nazwa	Ilość		
<b>X</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych	km	1,65		
2	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m	1 175,00		
3	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika bitumicznego wraz z podbudową z kruszywa / chudego betonu wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m <sup>2</sup>	1 725,00		
4	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej na średnia głębokość 6cm wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m <sup>2</sup>	600,00		
5	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z płytek betonowych 35x35 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m <sup>2</sup>	95,00		
6	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z chudego betonu wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m <sup>2</sup>	35,00		
7	D-01.02.04	Rozbiórka zjazdów z kostki brukowej betonowej wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m <sup>2</sup>	64,00		
8	D-01.02.04	Rozbiórka ścieku z kostki granitowej 10/11 - 3 rzędy (do ponownego ułożenia)	m <sup>2</sup>	56,00		
9	D-01.02.04	Rozbiórka ścieku korytkowego 50x60x15 z odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 30km	m <sup>2</sup>	25,00		
10	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m	1 080,00		
11	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy z kruszywa i GRC średniej gr 30cm wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m <sup>2</sup>	750,00		
12	D-01.03.07	Wymiana kratki ściekowej D400	szt	19,00		
13	D-01.03.07	Wymiana nadstawki betonowej dn. 500 mm	szt	19,00		
14	D-01.03.07	Wymiana pokrywy podtrzymującej kratkę ściekową	szt	19,00		
15	D-01.03.07	Wymiana włazu D400 z wypełnieniem betonowym i uszczelką tłumiącą	szt	10,00		
16	D-01.03.07	Wymiana płyty nastudziennej dn. 1440 mm	szt	10,00		
17	D-01.03.07	Wymiana zwężki dn. 1200/600 mm	szt	10,00		
18	D-01.03.07	Wymiana kręgu dn. 1200/500 mm	szt	10,00		
19	D-01.03.07	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt	19,00		
20	D-01.03.07	Wymiana pokryw studzienek telekomunikacyjnych	szt	10,00		
<b>X</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
21	D-04.01.01	Koryto pod konstrukcję nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokości średnio 20 cm wraz z wywozem ziemi z korytowania	m <sup>2</sup>	2 760,00		
22	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw niebitumicznych	m <sup>2</sup>	750,00		
23	D-04.03.01	Skroplenie warstw niebitumicznych	m <sup>2</sup>	750,00		
24	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw bitumicznych	m <sup>2</sup>	25 200,00		
25	D-04.03.01	Skroplenie warstw bitumicznych	m <sup>2</sup>	25 200,00		

26	D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 20 cm - jezdnia	m <sup>2</sup>	750,00		
27	D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 10 cm - zjazdy	m <sup>2</sup>	320,00		
28	D-04.05.01a	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, grubość warstwy 15 cm	m <sup>2</sup>	750,00		
29	D-04.07.01	Podbudowa z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 22P gr. 6cm z transportem do miejsca wbudowania	m <sup>2</sup>	750,00		
<b>X</b>	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
30	D-05.03.05b	Ułożenie warstwy wyrównawczo-wiążącej nawierzchni grubości śr. 4 cm z betonu asfaltowej AC16W z transportem do miejsca wbudowania	m <sup>2</sup>	12 700,00		
31	D-05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 8 cm z odwiezieniem nadmiaru na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 30km	m <sup>2</sup>	12 700,00		
32	D-05.03.13a	Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej (SMA 11), grubość warstwy 4 cm wraz z dowozem do miejsca wbudowania	m <sup>2</sup>	12 500,00		
33	D-05.03.26a/g	Ułożenie geosiatki szklano - węglowej wstępnie przesączonej asfaltem o Rn 120/200 kN/m	m <sup>2</sup>	4 100,00		
<b>X</b>	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
34	D-06.03.01	Ścinanie i umocnienie poboczy mieszanką materiałów z frezowania wraz z niezbędnym uzupełnieniem brakujących materiałów (destruk, kruszywo łamane). Grubosc warstwy 10cm.	m <sup>2</sup>	1 900,00		
<b>X</b>	<b>D-07.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
35	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m <sup>2</sup>	560,00		
<b>X</b>	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
36	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych stojących o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	990,00		
37	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	225,00		
38	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, szarej, na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm - chodniki	m <sup>2</sup>	1 690,00		
39	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, czerwonej, na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3 cm - zjazd	m <sup>2</sup>	320,00		
40	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych przy chodnikach - o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej grub 5 cm	m	972,00		
41	D-08.05.03	Ułożenie ścieku z kostki granitowej 10/11 - 3 rzędy na ławie betonowej z betonu C12/15 - materiał z rozbiórki	m	56,00		
42	D-08.05.01	Ułożenie ścieków korytkowych z prefabrykowanych elementów betonowych o wym. 50x60x15 cm na ławie betonowej z betonu C12/15	m	105,00		
43	D-08.05.01	Wykonanie ścieków skarpowych z elementów betonowych wg KPED 01.25 wraz z umocnieniem wylotów	m	10,00		
44	<b>Razem wartość robót netto zł (suma poz. 1-43)</b>					
45	<b>VAT 23% od poz. 44</b>					
46	<b>Razem wartość robót brutto zł (suma poz. 44 i 45)</b>					

Słownie wartość brutto: .....

..... zł

Podpisano:

.....  
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub imienna pieczęć + podpis)