

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 287 w m. Stróżka w km 11+800 – 12+070

CPV - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei

1. Stan Istniejący

W ciągu drogi woj nr 287 w m. Stróżka pas drogowy poza jezdnią jest terenem zielonym. W ciągu odcinka zlokalizowane są wjazdy indywidualne oraz zjazd na drogę gminną oraz rów drogowy.

2. Plan Sytuacyjny

Chodnik ze względu na ograniczenie terenowe zaplanowano szerokości 1,5 m na odcinku długości ok. 260 m. Na wjazdach przewiduje się ustawienie krawężnika betonowego przejazdowego 22x15 cm od strony nawierzchni drogi oraz jako zakończenie zjazdu od strony posesji. Chodnik będzie przebiegał wzdłuż ogrodzeń posesji sąsiadujących z pasem drogowym. Chodnik ograniczony będzie od strony nawierzchni drogi i od strony posesji obrzeżem betonowym 30x8 cm. Przy budowie chodnika zachodzi konieczność rozbiórek oraz regulacji istniejącego uzbrojenia terenu (skrzynki zasuw wodociągowych, studzienki telekomunikacyjne, hydrant, krata ściekowa). Istniejący pień drzewa należy wyfrezować oraz pozostałości wywieźć i zutylizować. Istniejący rów drogowy należy koniecznie przesunąć w celu udostępnienia terenu pod budowę chodnika.

3. Przekroje normalne

a) Zjazdy

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm w-wy po zagęszczeniu 15 cm.

c) chodnik

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm w-wy po zagęszczeniu 15 cm,
- ograniczenie chodnika obustronne obrzeżem betonowym 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

d) Krawężnik

- ograniczenie zjazdów od strony jezdni krawężnik przejazdowy 22x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej o oporem z betonu C12/15.

4. Spadki poprzeczne

Zastosowano następujące spadki poprzeczne:

- ciąg pieszy w stronę jezdni 2%.
- zjazdy zgodnie z ukształtowaniem terenu dojazdowego do posesji.

5. Profil podłużny

Na projektowanym odcinku drogi wojewódzkiej dostosować niweletę ciągu pieszego do istniejącej nawierzchni.

Uwagi

- W związku z istniejącą infrastrukturą instalacji podziemnych, należy podczas prowadzonych robót dokonać regulacji tych urządzeń względem projektowanej niwelety.
- Roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami.

Uwagi Zamawiającego:

1. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objętego niniejszym zamówieniem w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania Oferty.
2. W razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadający cechy zabytku, należy zastosować się do procedury określonej w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.z 2003 r. Nr 162,poz. 1568 z późn. zm).

3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktur, w tym również ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnym Podwykonawcom i przedłożenia oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu wykonanych robót. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców.
4. Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości 10 % ceny ofertowej brutto zamówienia w dniu podpisania umowy na wykonanie robót.
5. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót nie później niż 10 dni od daty przekazania terenu budowy.

Wzory oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z wykonawcą - płatnością dla podwykonawców – załącznik nr 3 stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia.

Opracowała:
Dorota Topór

(wzór) Załącznik nr 1

Oświadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robót

Oświadczam, iż dokumentem (fakturą VAT nr.....) wystawionym dnia.....
przez zafakturowano roboty (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole
odbioru nr) wykonane przez następujących Podwykonawców:

Nazwa Podwykonawcy	Rodzaj robót	Wartość robót netto

.....

Podpis Wykonawcy
(osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór) Załącznik nr 2

Miejscowość, data.....

Pieczętka firmowa

Oświadczenie Wykonawcy

Działając w imieniu....., zwanym/zwanej dalej „**Wykonawcą**” w związku z zawarciem pomiędzy(Wykonawca) a, zwanym dalej „**Podwykonawcą**”, umowy podwykonawczej nr..... na wykonanie w ramach budowy pn. „.....”, zwanej dalej „Umową podwykonawczą”,

oświadczam, iż:

Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zapłaty na rzecz Podwykonawcy zobowiązań wynikających z tytułu dotychczas odebranych i zapłaconych przez Zamawiającego robót na podstawie Umowy podwykonawczej.

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty/usługi.

W imieniu Wykonawcy:

W imieniu Podwykonawcy:

(wzór) Załącznik nr 3

Zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z Wykonawcą													
Płatności dla podwykonawców													
Nazwa podwykonawcy	Zakres	Kwota umowna	FAKTURY					PŁATNOŚCI DLA PODWYKONAWCÓW					
			Ip.	Data wpływu	Numer	Na kwotę	Termin zapłaty	Płatne przez Wykonawcę	Kwota	Data płatności	Czy na całość faktury	Czy w terminie	Ilość dni opóźnienia
1													
2													

W imieniu Wykonawcy: