

FORMULARZ CENOWY

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 287 w m. Strużka w km 11+800 - 12+070

CPV - 45233140-2 Roboty drogowe

| Lp. | KOD SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|----------|-------------------|--|----------------|----------|------------|----------|
| X | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | X | X | X | X |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,26 | | |
| 2 | D-01.02.01 | Frezowanie pni drzew o średnicy powyżej 75 cm wraz z wywiezieniem pozostałości na składowisko Wykonawcy z utylizacją | szt | 1,00 | | |
| 3 | D-01.02.01 | Wycinka i karczowanie krzaków z wywozem i utylizacją pozostałości | szt | 1,00 | | |
| 4 | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu o grubości do 20cm z odwozem na odkład tymczasowy (do późniejszego wykorzystania) | m ² | 650,00 | | |
| 4 | D-01.02.04 | Rozbiórka elementu betonowego o wymiarach 40 x 40 x 120cm wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | szt | 1,00 | | |
| 5 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych 35x35 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m ² | 2,50 | | |
| 6 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni betonowej o średniej grubości 15cm wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m ² | 47,00 | | |
| 7 | D-01.02.04 | Rozbiórka ścieku korytkowego 50x60x15 (do ponownego ułożenia) | m ² | 15,00 | | |
| 8 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o średniej grubości 5 cm wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m ² | 25,00 | | |
| 9 | D-01.02.04 | Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego o średniej grubości 15 cm wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m ² | 25,00 | | |
| 10 | D-01.03.07 | Regulacja skrzynek do zasuw wodociągowych | szt | 13,00 | | |
| 11 | D-01.03.07 | Regulacja studzienek telekomunikacyjnych, nadbudowa wykonana betonem | szt | 7,00 | | |
| 12 | D-01.03.07 | Regulacja wysokościowa hydrantu nadziemnego wraz z niezbędnymi kształtkami i robotami ziemnymi | szt | 1,00 | | |
| 13 | D-01.03.07 | Regulacja kraty ściekowej wraz z podmurowaniem z cegły klinkierowej 60 x 60 x 40cm | szt | 1,00 | | |
| X | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | X | X | X | X |
| 14 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów z przetrznięciem poprzecznym gruntu na nasyp (przesunięcie rowu) | m ³ | 140,00 | | |
| 15 | D-02.01.01 | Załadunek i wywóz nadmiaru gruntu na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją | m ³ | 90,00 | | |
| 16 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypu z gruntu z wykopu (przesunięcie rowu) | m ³ | 70,00 | | |
| 17 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu Wykonawcy z transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu | m ³ | 46,00 | | |
| x | D-03.00.00 | ODWODNIENIE | X | X | X | X |
| 18 | D-03.01.01 | Wykonanie rowu krytego z rur karbowanych o podwójnej ścianie z PP średnicy 25 cm (przykrycie rowu) wraz z umocnieniem wlotów kostką kamienną 9/11 na podsypce cem-piaskowej gr. 10cm | m | 15,00 | | |
| x | D-04.00.00 | PODBUDOWY | X | X | X | X |
| 19 | D-04.01.01 | Koryto pod konstrukcję nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokości średnio 20 cm wraz z wywozem ziemi z korytowania na odkład Wykonawcy i utylizacją | m ² | 568,00 | | |
| 20 | D-04.04.02 | Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15 cm - zjazd | m ² | 108,00 | | |
| X | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE | X | X | X | X |
| 21 | D-05.03.23a | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, czerwonej, na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3 cm - zjazd | m ² | 108,00 | | |
| X | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | X | X | X | X |
| 22 | D-06.03.01 | Humusowanie skarp i poboczy w-wą grub. 10 cm z obsianiem trawą | m ² | 400,00 | | |
| X | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC | X | X | X | X |
| 23 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 130,00 | | |
| 24 | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, szarej, na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm - chodniki | m ² | 460,00 | | |
| 25 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych przy chodnikach - o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej grub 5 cm | m | 580,00 | | |
| 26 | D-08.05.01 | Ułożenie ścieków korytkowych z prefabrykowanych elementów betonowych (materiał z odzysku) o wym. 50x60x15 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 | m | 15,00 | | |
| | | Razem wartość robót (netto) | | | | |
| | | VAT 23% | | | | |
| | | Razem wartość robót (brutto) | | | | |