

FORMULARZ CENOWY

Przebudowa drogi woj. nr 297 polegająca na odnowie dywanikowej skrzyżowania ulic Szprotawskiej i Moniuszki wraz z przebudową chodnika w Kożuchowie.

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

Lp.	SST	Rodzaj robót	Jednostka		Cena jedn. (zł)	Wartość pozycji (zł)	
			Nazwa	Ilość			
1	2	3	4	5	6	kol. 5 x kol.6	
*	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*	
*	D 01.01.01	<u>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ WZNOWIENIE I STABILIZACJA PASA DROGOWEGO.</u>	*	*	*	*	
1	D 01.01.01.	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,03			
*	D 01.02.02	<u>ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU)</u>	*	*	*	*	
2	D 01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - o śr.grubości 10 cm z transportowaniem urobku na odkład (składowisko Wykonawcy)	m ³	75,00			
*	D 01.02.04	<u>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW</u>	*	*	*	*	
3	D 01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z polbruku zjazdu publicznego z wywozem i utylizacją na składowisko Wykonawcy	m ²	33,50			
4		Rozebranie nawierzchni zjazdu indywidualnego z trylinki z wywozem i utylizacją na składowisko Wykonawcy	m ²	16,00			
5		Rozebranie chodnika z płytek betonowych 35x35cm z wywozem i utylizacją na składowisku wykonawcy	m ²	206,00			
6		Rozebranie krawężnika betonowego z wywozem i utylizacją na składowisku wykonawcy	m	124,00			
7		Rozebranie obrzeża betonowego z wywozem i utylizacją na składowisku wykonawcy	m	84,00			
8		Rozebranie wygradzenia segmentowego z siatki w obrebie przejścia dla pieszych	m	30,00			
9		Cięcie nawierzchni jezdni na grubość ok. 20 cm	m	124			
10		Rozbiórka krawędzi nawierzchni bitumicznej jezdni grubości ok. 15 cm z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją - między rozebrany krawężnikiem, a linią cięcia	m ²	12,40			
*		D.01.03.07	<u>Regulacja wysokościowa studzienek urządzeń podziemnych</u>	*	*	*	*
11		D.01.03.07	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych	szt.	3,00		
12	Regulacja włączów kanalizacyjnych		szt.	3,00			
13	Przebudowa wpustu kanalizacji deszczowej		szt.	1,00			
14	Wymiana płyty włączowej telekomunikacyjnej		szt.	1,00			
15	Wymiana włączów kanalizacyjnych		szt.	2,00			
16	Regulacja zaworów (woda, gaz) z wymiana skrzynek		szt.	6,00			
*	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	*	
*	D 04.01.01	<u>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</u>	*	*	*	*	
17	D 04.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni śr. głębokość koryta 10 cm - chodniki i zjazdy	m ²	222,00			
18		Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni śr. głębokość koryta 28 cm - zjazd publiczny	m ²	33,50			
*	D 04.03.01	<u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW BITUMICZNYCH.</u>	*	*	*	*	
19	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych	m ²	1 052,00			
*	D 04.04.02	<u>PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ.</u>	*	*	*	*	
20	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie) gr. 15 cm	m ²	33,50			
21	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 11S; z transportem do miejsca wbudowania	t	26,30			
*	05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*	
*	D 05.03.23	<u>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ</u>	*	*	*	*	
22	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. grubości 6 cm wraz z wywozem nadmiaru frezu na odł. do 40 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego	m ²	526,00			
23	D 05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grafitowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - nawierzchnia zjazdów	m ²	33,50			
24	D-05.03.13a	Ułożenie w-wy ścieralnej z SMA 11 o gr. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem lepiszczem warstwy wiążącej - jezdnia główna	m ²	526,00			

Lp.	SST	Rodzaj robót	Jednostka		Cena jedn. (zł)	Wartość pozycji (zł)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	kol. 5 x kol.6
25	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno-asfaltowymi – uzupełnienie masą bitumiczną na gorąco nawierzchni przy krawężnikach	t	4,90		
26	D.05.03.26g	Ułożenie siatki z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesączanej asfaltem. Wytrzymałość na rozciąganie min. wszzer 200kN/m, wzdłuż 120kN/m.	m ²	30,00		
*	D 06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
*	D 06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW.	*	*	*	*
27	D 06.01.01.	Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 10 cm (z dowozu)	m ²	75,00		
	07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*	*	*
*	D 07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME.	*	*	*	*
28	D 07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m ²	10,00		
*	D 07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE.	*	*	*	*
29	D 07.02.01	Ustawienie znaków pionowych typ "duże" na słupkach fi 70mm	szt.	3,00		
*	D 07.06.02	URZĄDZENIA ZABEZPIEZAJĄCE RUCH PIESZYCH.	*	*	*	*
30	D 07.05.01.	Montaż balustrady U12a	m	30,00		
	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
*	D 08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE.	*	*	*	*
31	D 08.01.01	Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30cm (obniżony 2 cm) z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	100,00		
32	D 08.01.01	Opornik betonowy o wymiarach 15x22cm (obramowanie zjazdów) z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	24,00		
*	D 08.02.02	CHODNIKI.	*	*	*	*
33	D 08.02.02	Wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (koloru szarego) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m ²	206,00		
*	D 08.03.01	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE.	*	*	*	*
34	D 08.03.01	Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	90,00		
RAZEM wartość netto						
VAT (23%) od wartości poz. 33						
WARTOŚĆ ROBÓT brutto (suma poz. od 33 do 34)						