

FORMULARZ CENOWY

Przebudowa drogi woj. nr 158 polegająca na budowie ciągu pieszego od km 27+897 do km 28+180 (relacji Jastrzębnik - Goszczanowo)

CPV - 45233140-2 Roboty drogowe

Lp	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	0,280		
2	D.01.02.01	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem na odkład Wykonawcy i utylizacją pozostałości	ha	0,020		
3	D.01.02.02a	Cięcie nawierzchni asfaltowej na gr. 12 cm pod krawężnik	m	283,00		
4	D.02.03.01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o gr. warstwy 10-20 cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m3	116,03		
5	D.02.03.01	Wykonanie zasypki gruntu kat. II (formowanie korpusu drogi) wraz z pozyskaniem i dowozem gruntu z ukopu Wykonawcy	m3	562,41		
6	D-04.02.01	Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej lub odcinającej) gr. 10 cm	m2	435,00		
7	D-05.03.23a	Ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolor szary na podsypce cem.-piaskowej	m2	435,00		
8	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno-asfaltowymi – uzupełnienie masą bitumiczną na gorąco nawierzchni wokół krawężników; gr. w-wy 4 cm	t	7,00		
9	D.08.03.01	Ułożenie obrzeża chodnikowego 30x8 wraz wyk. koryta	m	566,00		
10	D.08.01.01b	Ułożenie krawężnika betonowego 30x15 cm na ławie betonowej wystający wraz z wykonaniem koryta	m	286,00		
11	D.06.01.01	Humusowanie poboczy gr. do 10 cm z obsianiem trawą	m2	566,00		
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (suma poz. od 1 do 11)						