

FORMULARZ CENOWY

**Przebudowa drogi woj. nr 158 polegająca na budowie ciągu pieszego od km 27+897 do km 28+180
(relacji Jastrzębnik - Goszczanowo)**

CPV - 45233140-2 Roboty sanitarne

Lp	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.02.04	Rozbiórka istniejących elementów betonowych przy studniach z wywozem materiałów rozbiórkowych na odkład Wykonawcy i utylizacją	m3	2,50		
2	D.02.03.01	Roboty ziemne wykonane mechanicznie na odkład pod studnie, wpusty i przykanaliki	m3	28,22		
3		Ułożenie przykanalików deszczowych PCV fi 200- Sn8 lite	m	9,00		
4		Rozbiórka studni rewizyjnych fi 1000 mm wysokości 2,0 m z wywozem materiałów rozbiórkowych na odkład Wykonawcy i utylizacją	szt	2,00		
5		Wykonanie studni chłonnych fi 1200 o głębokości 3,0 m ze zwężką betonową 1200/600 i włazem żeliwnym D400 z wypełnieniem betonowym oraz złożem filtracyjnym żwirowym 8-16 mm oraz 16-32 mm. Grubość warstwy filtracyjnej 1,0 m	szt	3,00		
6		Montaż studzienek ściekowych ulicznych fi 500 z osadnikiem bez syfonu z kratą żeliwną na zawiasie klasy D 400	szt	3,00		
7		Zasypanie wykopów po wykonaniu studni, wpustów i przykanalików deszczowych	m3	15,81		
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (suma poz. od 1 do 7)						

