

FORMULARZ CENOWY

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 287 w m. Strużka w km 11+800 - 12+070

CPV - 45233140-2 Roboty drogowe

Lp.	KOD SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
X	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X	X	X
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych	km	0,26		
2	D-01.02.01	Frezowanie pni drzew o średnicy powyżej 75 cm wraz z wywiezieniem pozostałości na składowisko Wykonawcy z utylizacją	szt	1,00		
3	D-01.02.01	Wycinka i karczowanie krzaków z wywozem i utylizacją pozostałości	szt	1,00		
4	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu o grubości do 20cm z odwozem na odkład tymczasowy (do późniejszego wykorzystania)	m ²	650,00		
4	D-01.02.04	Rozbiórka elementu betonowego o wymiarach 40 x 40 x 120cm wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	szt	1,00		
5	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych 35x35 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m ²	2,50		
6	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni betonowej o średniej grubości 15cm wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m ²	47,00		
7	D-01.02.04	Rozbiórka ścieku korytkowego 50x60x15 (do ponownego ułożenia)	m ²	15,00		
8	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o średniej grubości 5 cm wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m ²	25,00		
9	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego o średniej grubości 15 cm wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m ²	25,00		
10	D-01.03.07	Regulacja skrzynek do zasuw wodociągowych	szt	13,00		
11	D-01.03.07	Regulacja studzienek telekomunikacyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt	7,00		
12	D-01.03.07	Regulacja wysokościowa hydrantu nadziemnego wraz z niezbędnymi kształtkami i robotami ziemnymi	szt	1,00		
13	D-01.03.07	Regulacja kraty ściekowej wraz z podmurowaniem z cegły klinkierowej 60 x 60 x 40cm	szt	1,00		
X	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	X	X	X	X
14	D-02.01.01	Wykonanie wykopów z przetrznięciem poprzecznym gruntu na nasyp (przesunięcie rowu)	m ³	140,00		
15	D-02.01.01	Załadunek i wywóz nadmiaru gruntu na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją	m ³	90,00		
16	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypu z gruntu z wykopu (przesunięcie rowu)	m ³	70,00		
17	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu Wykonawcy z transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu	m ³	46,00		
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE	X	X	X	X
18	D-03.01.01	Wykonanie rowu krytego z rur karbowanych o podwójnej ścianie z PP średnicy 25 cm (przykrycie rowu) wraz z umocnieniem wlotów kostką kamienną 9/11 na podsypce cem-piaskowej gr. 10cm	m	15,00		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	X	X	X	X
19	D-04.01.01	Koryto pod konstrukcję nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokości średnio 20 cm wraz z wywozem ziemi z korytowania na odkład Wykonawcy i utylizacją	m ²	568,00		
20	D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15 cm - zjazd	m ²	108,00		
X	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	X	X	X	X
21	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, czerwonej, na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3 cm - zjazd	m ²	108,00		
X	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	X	X	X	X
22	D-06.03.01	Humusowanie skarp i poboczy w-wą grub. 10 cm z obsianiem trawą	m ²	400,00		
X	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	X	X	X	X
23	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	130,00		
24	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, szarej, na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm - chodniki	m ²	460,00		
25	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych przy chodnikach - o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej grub 5 cm	m	580,00		
26	D-08.05.01	Ułożenie ścieków korytkowych z prefabrykowanych elementów betonowych (materiał z odzysku) o wym. 50x60x15 cm na ławie betonowej z betonu C12/15	m	15,00		
		Razem wartość robót (netto)				
		VAT 23%				
		Razem wartość robót (brutto)				