

ZDW-ZG-WZA-3310-76/2017

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY NR 1  
ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Przetarg nieograniczony: **Przebudowa dróg polegająca na odnowie dywanikowej:**

**Zadanie nr 1 – Droga wojewódzka nr 131 odcinek Świerkocin – Krzeszyce**

**Zadanie nr 2 – Droga wojewódzka nr 136 odcinek DK22 – Lubniewice**

**Zadanie nr 3 Droga wojewódzka nr 139 odcinek Kowalów - Drzeńsko**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytanie Wykonawcy:

**Pytanie 1:**

*DOTYCZY: Zadanie nr 1 – Droga wojewódzka nr 131 odcinek Świerkocin – Krzeszyce*

*Zadanie nr 2 – Droga wojewódzka nr 136 odcinek DK22 – Lubniewice*

Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii ruchu. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna do warstwy wyrównawczej podaje kategorie KR3 natomiast do warstwy ścieralnej specyfikacja podaje kategorię KR1-2?

**Odpowiedź:**

Pozostawia się jak w SST.

**Pytanie 2:**

*DOTYCZY: Zadanie nr 1 – Droga wojewódzka nr 131 odcinek Świerkocin – Krzeszyce*

*Zadanie nr 2 – Droga wojewódzka nr 136 odcinek DK22 – Lubniewice*

Prosimy o sprecyzowanie jaką grubość należy przyjąć w poz. 6 Formularza cenowego dotyczącej wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, w Formularzu cenowym podana jest grubość 5 cm, natomiast w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ podana jest grubość 4 cm.

**Odpowiedź:**

Ustosunkowując się do zapytania dotyczącego poz. nr 6 formularza cenowego Zamawiający zamieszcza poniżej oraz w wersji edytowalnej na stronie BIP ZDW **poprawione formularze cenowe na zadania nr 1 i 2 ze zmianą grubości zgodną z Opisem przedmiotu zamówienia, tj. grubość 4 cm.**

**W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 04.09.2017 r. na dzień 06.09.2017r. do godz. 10:00.**

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pokój nr 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.09.2017 r. o godz. 11:00**, w pokoju nr 01-piwnica.

Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przekazał w dniu **31.08.2017 r.** do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia które zostało opublikowane pod nr **573608-N-2017**

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami  
Grzegorz Szulc

(pieczęć Wykonawcy)

**FORMULARZ CENOWY**

Przebudowa dróg polegająca na odnowie dywanikowej:

Zadanie nr 1 – Droga wojewódzka nr 131 odcinek Świerkocin – Krzeszyce

Zadanie nr 2 – Droga wojewódzka nr 136 odcinek DK22 – Lubniewice

Zadanie nr 3 - Droga wojewódzka nr 139 odcinek Kowalów - Drzeńsko

**Zadanie nr 1 – Droga wojewódzka nr 131 odcinek Świerkocin – Krzeszyce**

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]
			nazwa	ilość		
x	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x	x	x
x	D-01.01.01	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>	x	x	x	x
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,990		
x	D-01.02.04	<b>Rozbiórki elementów dróg</b>	x	x	x	x
2		Rozebranie - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 4 cm, z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 2 km na odkład i wbud. w pobocza	m <sup>2</sup>	5 940,00		
3		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm regularnej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem na plac składowy Zamawiającego	m <sup>2</sup>	200,00		
x	D-04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	x	x	x	x
x	D-04.03.01	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>	x	x	x	x
4		Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw bitumicznych nawierzchni	m <sup>2</sup>	5 940,00		
x	D-04.08.01	<b>Podbudowa z betonu asfaltowego</b>	x	x	x	x
5		Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16W, w ilości średnio 100 kg/m <sup>2</sup> z dowozem mieszanki	Mg	594,00		
x	D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x	x	x
x	D-05.03.05a	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna</b>	x	x	x	x
6		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu <b>4 cm</b>	m <sup>2</sup>	5 940,00		
x	D-05.03.23a	<b>Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej</b>	x	x	x	x
7		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	200,00		
x	D-06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	x	x	x	x
x	D-06.03.01	<b>Umocnienie poboczy</b>	x	x	x	x
8		Umocnienie pobocza mieszanką destruktu z frezowania i pospółki w proporcji 50/50 na grub. 10 cm wraz z niezbędnym ścięciem poboczy, profilowaniem i odwiezieniem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m <sup>2</sup>	1 980,00		
x	D- 07.00.00	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	x	x	x	x
x	D-07.01.01	<b>Oznakowanie poziome</b>	x	x	x	x
9		Malowanie jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe	m <sup>2</sup>	350,00		

x	D- 03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek ściekowych ulicznych				
10		Regulacja pionowa wpustu ulicznego	szt.	1,00		
11	<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: (suma poz. od 1 do 10)</b>					
12	<b>Podatek VAT 23% od poz. 11</b>					
13	<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO: (suma poz. 11+12)</b>					

Słownie wartość brutto:

..... zł

Podpisano:

.....

*(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela*

*lub imienna pieczęć + podpis)*

(miejsowość, data)

(pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Przebudowa dróg polegająca na odnowie dywanikowej:

Zadanie nr 1 – Droga wojewódzka nr 131 odcinek Świerkocin – Krzeszyce

Zadanie nr 2 – Droga wojewódzka nr 136 odcinek DK22 – Lubniewice

Zadanie nr 3 - Droga wojewódzka nr 139 odcinek Kowalów - Drzeńsko

### Zadanie nr 2 – Droga wojewódzka nr 136 odcinek DK22 – Lubniewice

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]
			nazwa	ilość		
x	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x	x	x
x	D-01.01.01	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>	x	x	x	x
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,990		
x	D-01.02.01	<b>Usunięcie drzew i krzaków</b>	x	x	x	x
2		Wycięcie i wykarczowanie krzaków i poszycia z wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy	m <sup>2</sup>	1 980,000		
x	D-01.02.04	<b>Rozbiórki elementów dróg</b>	x	x	x	x
3		Rozebranie - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 4 cm, z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 2 km na odkład i wbud. w pobocza	m <sup>2</sup>	6 039,00		
x	D-04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	x	x	x	x
x	D-04.03.01	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>	x	x	x	x
4		Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw bitumicznych nawierzchni	m <sup>2</sup>	6 039,00		
x	D-04.08.01	<b>Podbudowa z betonu asfaltowego</b>	x	x	x	x
5		Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16W, w ilości średnio 100 kg/m <sup>2</sup> z dowozem mieszanki	Mg	603,90		
x	D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x	x	x
x	D-05.03.05a	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna</b>	x	x	x	x
6		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu <b>4 cm</b>	m <sup>2</sup>	6 039,00		
x	D-06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	x	x	x	x
x	D-06.03.01	<b>Umocnienie poboczy</b>	x	x	x	x
7		Umocnienie pobocza mieszanką destruktu z frezowania i pospółki w proporcji 50/50 na grub. 10 cm wraz z niezbędnym ścięciem poboczy, profilowaniem i odwiezieniem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m <sup>2</sup>	1 980,00		
x	D-06.04.01	<b>Odmulenie rowów</b>	x	x	x	x
8		Ręczne odmulenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu wym. 50/50	m <sup>3</sup>	495,00		
x	D- 07.00.00	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	x	x	x	x
x	D-07.01.01	<b>Oznakowanie poziome</b>	x	x	x	x

9	Malowanie jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe	m <sup>2</sup>	400,00		
10	<b>RAZEMWARTOŚĆ ROBÓT NETTO:</b> (suma poz. od 1 do 9)				
11	Podatek VAT 23% od poz. 10				
12	<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO (suma poz. 10 i 11:</b>				

Słownie wartość brutto:

..... zł

Podpisano:

.....

*(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela*

*lub imienna pieczęćka + podpis)*