

### **ZMIANA DO SIWZ NR 1**

Dotyczy przetargu nieograniczonego: **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 polegająca na odnowie dywanikowej w m. Sulęcín na ul. E. Plater (od ronda UE do ronda M. Włodarczaka).**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na mocy art. 38 ust.4 ustawy Pzp **dokonuje zmiany nr 1** do treści SIWZ w zakresie Formularza Cenowego A.

Zamawiający w Formularzu Cenowym A w pozycji nr 15 wpisuje poprawą jednostkę obmiarową: **m<sup>2</sup>**.

**W związku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający zamieszcza poniżej poprawny Formularz Cenowy A.**

Podpisano:

Dyrektor – Paweł Tonder

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 polegająca na odnowie dywanikowej w m. Sulęcín na ul. E. Plater (od ronda UE do ronda M. Włodarczaka)”

### A - ROBOTY DROGOWE

Lp.	Specyfikacje Techniczne	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
			nazwa	Ilość		
<b>X</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego ułożonego na podsypce cementowo piaskowej wraz z ławą betonową z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m	1 409,00		
2	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej na średnia głębokość 6cm wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m <sup>2</sup>	300,00		
3	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z chudego betonu wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m <sup>2</sup>	300,00		
4	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m <sup>2</sup>	886,00		
5	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m	273,00		
6	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy z kruszywa i GRC średniej gr 30cm wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m <sup>2</sup>	300,00		
7	D-01.03.07	Regulacja zaworów wodnych	szt.	10,00		
<b>X</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
8	D-04.01.01	Koryto pod konstrukcję nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokości średnio 20 cm wraz z wywozem ziemi z korytowania	m <sup>2</sup>	300,00		
9	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw niebitumicznych	m <sup>2</sup>	300,00		
10	D-04.03.01	Skroplenie warstw niebitumicznych	m <sup>2</sup>	300,00		
11	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw bitumicznych	m <sup>2</sup>	14 615,08		
12	D-04.03.01	Skroplenie warstw bitumicznych	m <sup>2</sup>	14 615,00		
13	D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>	438,00		
14	D-04.05.01a	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, grubość warstwy 15 cm	m <sup>2</sup>	300,00		

15	D-04.07.01	Podbudowa z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 22P gr. 6cm z transportem do miejsca wbudowania	m <sup>2</sup>	300,00		
<b>X</b>	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
16	D-05.03.05b	Ułożenie warstwy wyrównawczo-wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W (100 kg/m <sup>2</sup> ) z transportem do miejsca wbudowania	t	730,75		
17	D-05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 8 cm z odwiezieniem nadmiaru na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 30km	m <sup>2</sup>	7 307,54		
18	D-05.03.13a	Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej (SMA 11), grubość warstwy 4 cm wraz z dowozem do miejsca wbudowania	m <sup>2</sup>	7 307,54		
19	D-05.03.26a/g	Ułożenie geosiatki szklano - węglowej wstępnie przesączonej asfaltem o Rn 120/200 kN/m	m <sup>2</sup>	3 375,50		
<b>X</b>	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
20	D-06.03.01	Ścinanie poboczy grubość warstwy 10cm.	m <sup>2</sup>	2 820,00		
<b>X</b>	<b>D-07.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
21	D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m <sup>2</sup>	560,00		
<b>X</b>	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
22	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych stojących o wymiarach 15x30 cm i 22x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	1 409,00		
23	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, 50% szarej i 50 % kolorowej, na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm – chodniki	m <sup>2</sup>	654,00		
24	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych przy chodnikach - o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej grub 5 cm	m	273,00		
25	D-08.05.06	Ułożenie ścieków z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15	m <sup>2</sup>	196,00		
					<b>Razem wartość netto zł:</b>	

Słownie wartość netto:

.....zł.

Podpisano:

.....  
*(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela  
lub imienna pieczęćka + podpis)*