

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE; AL.NIEPODLEGŁOŚCI 32; 65-042 ZIELONA
GÓRA-REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

Identyfikator kosztorysu: ZDW REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH1

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRAC REMONTOWYCH		
1	1-2 Zabezpieczenie płytek podłogowych oraz okien i drzwi zewnętrznych przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz farbami	kpl	1,00
2	1-7 Zdjęcie kraty piwnicznej, rozebranie rur spustowych oraz zamontowanie ich w taki sposób aby można było prowadzić prace naprawcze po ich demontażu	kpl	1,00
3	1-8 Odgarnięcie na czas trwania remontu kruszywa okalającego przedmiotową elewację	kpl	1,00
4	1-9 Demontaż istniejącego śmietnika	kpl	1,00
5	1-3 Zabezpieczenie dojścia na czas trwania prac naprawczych	kpl	1,00
2	ZAKRES PRAC REMONTOWYCH		
6	KNR 4-01 701-2 Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach na wysokość do gzymsu w taki sposób aby go nie uszkodzić 34,94	m2	34,94
7	KNR 2-31 810-2 Rozebranie kostki polbrukowej stanowiącej podest do budynku	m2	3,78
8	KNR 2-02 603-9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 3,73*0,3	m2	1,12
9	KNR 2-02 603-10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następną warstwa	m2	1,12
10	KNR 2-02 205-1 Wylewka betonowa 3,78*0,13	m3	0,49
11	KNR 2-02 1219-3 Wstawienie kratki wycieraczkowej wraz z wykonaniem odwodnienia do rury spustowej znajdującej się przy schodach do piwnicy	szt	1,00
12	KNR 2-02 1118-1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża 3,78+0,78	m2	4,56
13	KNR 2-02 1118-8 Ułożenie płytek gresowych antypoślizgowych z podtopnicą w miejscu istniejącego spocznika	m2	4,56
14	KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,83+1,24	m2	4,07
15	KNR 2-02 1121-1 Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	4,07

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
16	KNR 2-02 1121-5 Okładziny schodów z płytek układanych na klej - wym.płytek 30x30 cm	m2	4,07
17	KNR 2-02 1122-1 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża - cokolik o wys.10 cm (2,18+1,3)*2+3,73	m	10,69
18	KNR 2-02 1122-7 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej z przecinaniem płytek - cokolik o wys.10 cm	m	10,69
19	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	34,94
20	KNR 4-01 726-3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5 m2	m2	34,94
21	KNR 0-23 IGM 931-1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	34,94
22	KNR 0-23 IGM 931-2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku odwzorowujący tynk istniejący i kolorystykę	m2	34,94
23	1-10 Przywrócenie do stanu pierwotnego komunikacji przed budynkiem	kpl	1,00
24	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 34,94*0,05+4,07*0,10	m3	2,15
25	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [S=5]	m3	2,15
26	1-6 Koszt utylizacji	m3	2,15

----- Koniec wydruku -----