

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE; AL.NIEPODLEGŁOŚCI 32; 65-042 ZIELONA  
GÓRA-KOTŁOWNIA REMONT ŚCIAN

Identyfikator kosztorysu: ZDW KOTŁOWNIA REMONT ŚCIAN

**W1 Przedmiar robót**

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRAC REMONTOWYCH</b>		
1	1-1 Zabezpieczenie urządzeń grzewczych oraz infrastruktury z tym związanej	kpl	1,00
2	1-2 Zabezpieczenie poręczy oraz płytek podłogowych oraz okien przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz farbami	kpl	1,00
3	1-4 Zastosowanie własnego wyciągu mechanicznego pyłów na czas kucia	kpl	1,00
4	1-3 Zabezpieczenie dojścia na czas trwania prac naprawczych	kpl	1,00
<b>2</b>	<b>ZAKRES PRAC REMONTOWYCH</b>		
5	KNR 4-01 701-2 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach na wysokości min. 180 cm od podłogi $1,8*(4,99+2,55*2+0,76+0,74+0,42*2+2,46*2+4,99-1,08)$	m2	38,27 38,27
6	KNR 4-01 812-2 Wymiana cokolików z płytek terakotowych o wys. 10 cm	m	22,75
7	KNR 0-41 IGM 102-1 Osuszanie ścian przy użyciu preparatów	m2	38,27
8	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	38,27
9	KNR 4-01 716-2 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5 m2	m2	38,27
10	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe $3,29*(4,99+2,55*2+0,76+0,74+0,42*2+2,46*2+4,99-1,08)$	m2	69,95 69,95
11	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)-kolor biały	m2	69,95
12	1-5 Demontaż osłon oraz zabezpieczeń które zostały wykonane na urządzeniach grzewczych oraz innych elementach wyposażenia pomieszczenia	kpl	1,00
13	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km $38,27*0,05+22,75*0,10*0,05$	m3	2,03 2,03
14	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [S=5]	m3	2,03
15	1-6 Koszt utylizacji	m3	2,03

----- Koniec wydruku -----