

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE; AL.NIEPODLEGŁOŚCI 32; 65-042 ZIELONA  
GÓRA-POMIESZCZENIE KUCHENNE NA PARTERZE

Identyfikator kosztorysu: ZDW POMIESZCZENIE KUCHENNE NA  
PARTERZE

**W1 Przedmiar robót**

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRAC REMONTOWYCH</b>		
1	1-1 Zabezpieczenie urządzeń kuchennych oraz infrastruktury z tym związanej	kpl	1,00
2	1-3 Zabezpieczenie dojścia na czas trwania prac naprawczych	kpl	1,00
<b>2</b>	<b>ZAKRES PRAC REMONTOWYCH</b>		
3	KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	2,76
4	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	2,76
5	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-1 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2	m2	2,76
6	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-3 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm [R=5;M=5;S=5]	m2	2,76
7	KNR 2-02 1118-8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm na zaprawie elastycznej i fudze do pomieszczeń kuchennych	m2	2,76
8	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładawczymi na odl.do 1 km 2,76*0,1	m3 0,28	0,28
9	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładawczymi - każdy następny 1 km [S=5]	m3	0,28
10	1-6 Koszt utylizacji	m3	0,28

----- Koniec wydruku -----