

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
RDW KŁODAWA UL. OWOCOWA 2; 66-415 KŁODAWA-NAPRAWA ELEWACJI DREWNIANEJ WOKÓŁ BUDYNKU  
MAGAZYNU SOLI

Identyfikator kosztorysu: RDW KŁODAWA-NAPRAWA ELEWACJI  
DREWNIANEJ

**W1 Przedmiar robót**

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRAC REMONTOWYCH</b>		
1	1-1 Zabezpieczenie dojeżdżających aby nie dostały się osoby postronne w trakcie prac naprawczych magazynu soli	kpl	<b>1,00</b>
<b>2</b>	<b>ZAKRES PRAC REMONTOWYCH</b>		
3	KNR 4-01 426-3 Demontaż desek nie nadających się do ponownego użytkowania przy użyciu podnośnika koszowego lub rusztowania	m2	<b>6,50</b>
4	KNR 2-02 WACETOB 1036-2 Montaż nowych desek w miejsce zdemontowanych przy użyciu podnośnika koszowego lub rusztowania	m2	<b>6,50</b>
4	KNR 2-02 WACETOB 1036-2 Przykręcenie poluzowanych desek przy użyciu podnośnika koszowego lub rusztowania	m2	<b>35,00</b>
5	KNR 2-02 WACETOB 1036-9 Lakierowanie dwukrotne obustronnie w kolorze odwzorowującym stare deski przy użyciu podnośnika koszowego lub rusztowania	m2	<b>13,00</b>
	6,5*2	13,00	

----- Koniec wydruku -----