

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
RDW KŁODAWA UL. OWOCOWA 2; 66-415 KŁODAWA-NAPRAWA BRAMY PANELOWEJ DO BUDYNKU
MAGAZYNU SOLI

Identyfikator kosztorysu: RDW KŁODAWA-NAPRAWA BRAMY
PANELOWEJ DO BUDYNKU MAGAZYNU SOLI

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1 PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRAC REMONTOWYCH			
1	1-1 Zabezpieczenie dojeżdżających aby nie dostały się osoby postronne w trakcie prac naprawczych magazynu soli	kpl	1,00
2	1-2 Uprzątnięcie terenu wokół	kpl	1,00
2 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH			
3	KNR 4-01 354-10 Demontaż bramy 10,0x3,6m	m2	36,00
	10,0*3,6	36,00	
4	KNR 2-02 WACETOB 1032-1 Montaż ponowny bramy z nowymi prowadnicami	m2	36,00
5	KNR 2-02 1611-8 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wys.do 10 m	m2	36,00
6	1-3 Ponowne uruchomienie bramy wraz z jej wszystkimi elementami elektrycznymi i mechanicznymi	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----