

**45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
RDW KŁODAWA UL. 1-SZEJ BRYGADY, 66-530 DREZDENKO-SCHODY ZEWNĘTRZNE DO BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO**

Identyfikator kosztorysu: RDW KŁODAWA-SCHODY ZEWNĘTRZNE
DO BUD. ADMINISTRACYJNEGO

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRAC REMONTOWYCH		
1	1-2 Zabezpieczenie dojścia do budynku na czas trwania prac naprawczych	kpl	1,00
2	ZAKRES PRAC REMONTOWYCH		
2	KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3,77+1,53+0,89	m2	6,19
3	KNR 2-02 1102-2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	6,19
4	KNR 2-02 1118-1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	3,77
5	KNR 2-02 1118-8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych antypoślizgowych układanych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm	m2	3,77
6	KNR 2-02 1121-1 Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 1,53+0,89	m2	2,42
7	KNR 2-02 1121-5 Okładziny schodów z płytek antypoślizgowych układanych na klej - wym.płytek 30x30 cm -fugi oraz klej odporne na działanie warunków atmosferycznych	m2	2,42
8	KNR 2-02 1120-1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża - cokolik 10 cm	m	1,86
9	KNR 2-02 1120-2 Rozebranie starego cokolika i ułożenie nowego-cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą zwykłą, - cokolik 10 cm [R=1,7]	m	1,86
10	KNR 2-02 1219-3 Demontaż i montaż nowej wycieraczki do obuwia [R=1,7]	szt	1,00
11	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 6,19*0,10+1,86*0,10*0,05	m3	0,63
12	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km	m3	0,63
13	1-3 Koszt utylizacji gruzu	m3	0,63

W1 Przedmiar robót

str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
14	KNR 7-12 102-1 Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne od stanu B do 3-go stopnia czystości konstrukcji pełnościennych-malowanie słupków przy schodach 60x60 mm 3,1*2*(0,06+0,06)*2	m2 1,49	1,49
15	KNR 7-12 202-1 Malowanie pędzlem (farby do gruntowania olejne) konstrukcji pełnościennych	m2	1,49
16	KNR 7-12 209-3 Malowanie pędzlem (farby nawierzchniowe i emalie olejne) konstrukcji szkieletowych	m2	1,49
17	1-4 Przywrócenie komunikacji przed budynkiem do stanu pierwotnego	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----