

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania pn.:

**„Remonty w budynkach Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koźuchowie,  
Obwodzie Dróg Wojewódzkich w Żaganii oraz Obwodzie Dróg Wojewódzkich w Sławie .”**

### **REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOŻUCHOWIE**

#### **Naprawa bramy przesuwnej do magazynu soli**

Prace jakie należy wykonać przy naprawie bramy przesuwnej do magazynu soli.

I. Przygotowanie miejsca prac remontowych:

1. Uprzątniecie posadzki betonowej z zalegającej soli przed wejściem do budynku.

II. Zakres prac naprawczych:

1. Demontaż istniejącej bramy nie nadającej się do użytkowania, brama o wymiarach h= 4,03m szer. 3,38m.
2. Demontaż obróbek blacharskich znajdujących się nad prowadnicami bramy 8,30mb.
3. Montaż nowej bramy stalowej wykonanej z kształtowników stalowych o wymiarach 60\*40mm pomalowanie jej dwukrotne farbami podkładowymi oraz dwukrotne farbami wierzchniego krycia, które są odporne na warunki zewnętrzne atmosferyczne oraz szczególne które występują w magazynie soli.
4. Montaż blachy falistej odpowiadającej kolorowi oraz kształtowi obecnie zamontowanych blach na ścianach budynku.
5. Wstawienie prowadnicy w części dolnej bramy, zamontowanie trwałego zamknięcia wraz z pochwytami do otwierania bramy.

Obmiar prac naprawczych:

1. Brama do wstawienia h= 4,03m szer. 3,38m.

#### **Naprawa poszycia dachowego na budynku magazynowo - socjalnym**

Prace jakie należy wykonać przy naprawie poszycia dachowego na budynku magazynowo - socjalnym:

I. Przygotowanie miejsca prac remontowych:

1. Przygotowanie wygodnego wejścia na dach bezpośrednio na dach budynku lub pośrednio przez niższą część socjalną. W przypadku rozstawiania drabiny na dachu pośrednim należy dokonać zabezpieczenia istniejącego poszycia dachowego na części niższej np. płytami osb oraz zabezpieczenia drabin w taki sposób aby nie niszczyły poszycia dachowego oraz rynien i obróbek blacharskich dachu niższego.
2. Demontaż 8szt. kominków wentylacyjnych.

II. Zakres prac naprawczych:

1. Nacięcia oraz przyklejenie starej powłoki do istniejącego poszycia dachowego.
2. Demontaż obróbek blacharskich na ściankach ogniowych.

3. Demontaż listew przy obróbce blacharskiej rynien
4. Położenie nowych obróbek blacharskich ścianek ogniomurkowych, połączenia poszycia dachowego z ścinkami, zakończenia poszycia dachowego w części podłużnej oraz przy rynnach.
5. Położenie jednokrotne papy termozgrzewalnej gr. min 5,2mm
6. Ponowny montaż 8szt. kominków wentylacyjnych Ø50mm.

Obmiar prac naprawczych:

1. Obróbki blacharskie:
  - 1.1. Ogniomórki dł. 12,70mb szerokość 0,25m = 2szt.
  - 1.2. Obróbki blacharskie przy ogniomórkach dł. 12,70mb = 2szt.
  - 1.3. Obróbki blacharskie przy zakończeniu dachu dł. 24,44m = 1 szt.
  - 1.4. Obróbki blacharskie przy rynnach dł. 24,44m = 1 szt.
2. Powierzchnia poszycia dachowego 309,60m<sup>2</sup>
3. Kominki wentylacyjne z PCV Ø50mm 8szt. z systemowymi kołnierzami do papy termozgrzewalnej.

### **Demontaż dwóch wiat stalowych**

Prace jakie należy wykonać przy rozbiórce wiat:

- I. Przygotowanie miejsca prac remontowych:
  1. Uprzążnięcie materiałów będących wyposażeniem infrastruktury drogowej
- II Zakres prac rozbiórkowych
  1. Demontaż blachy falistej na dwóch wiat ze ścian i poszycia dachowego
  2. Demontaż płatki dachowych stalowych i drewnianych
  3. Pocięcie głównej konstrukcji na mniejsze elementy.
  4. Utylizacja wszystkich elementów i wywóz na wysypisko.

Obmiar prac naprawczych:

1. Słupki nośne Ø90mm h=3,55m \* 8szt. = 28,40mb
2. Stężenia kształtownik stalowy 40\*20mm dł. 4,10mb \* 4szt. = 16,40mb
3. Poprzeczki wzmacniające podłużne 40\*20mm dł. 5,00mb \* 17szt. = 85,00mb
4. Kształtownik konstrukcyjny 80\*40mm dł. 3,3mb \* 4szt. = 13,20mb
5. Kształtownik konstrukcyjny ukośny 80\*40mm dł. 1,8mb \* 4szt. = 7,20mb
6. Kształtownik konstrukcyjny pionowy 80\*40mm dł. 1,1mb \* 4szt. = 4,40mb
7. Stopy 0,4\*0,4 = 0,16m<sup>2</sup> \* 4szt. = 0,96

**Zamawiający zastrzega, że prace remontowe należy wykonywać w godzinach 7:00-15:30, a na zewnątrz budynku w godz. 7:-18:00.**

## **OBWÓD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻAGANIU UL. LOTNIKÓW ALIANCKICH 27B ŻAGAŃ**

### **Uzupełnienie brakujących elementów poszycia dachowego na magazynie soli**

Prace jakie należy wykonać przy uzupełnieniu gontami bitumicznymi

- I. Przygotowanie miejsca prac remontowych:
  1. Zabezpieczenie połaci dachowe w taki sposób aby nie następowały uszkodzenia podczas przystawiania drabiny do połaci dachowe w trakcie dokładania brakujących gontów bitumicznych.
  2. Zabezpieczenie dojścia na czas trwania prac naprawczych.
  
- II. Zakres prac remontowych:
  1. Ustawienie rabin naprawczych do wysokości 8m
  2. Zakup gontów odpowiadających kolorowi oraz kształtowi istniejącego pokrycia dachowego.
  3. Montaż z drabin rozstawnych przedmiotowych gontów.

Obmiar prac naprawczych:

1. Brakuje 36szt. gontów bitumicznych kalenicowych
2. Ok. 2m<sup>2</sup> gontów bitumicznych połaciowych

**Zamawiający zastrzega, że prace remontowe należy wykonywać w godzinach 7:00-15:00, a na zewnątrz budynku w godz. 7:00 - 18:00.**

## **OBWÓD DRÓG WOJEWÓDZKICH W SŁAWIE UL.KOLONIA 4 SŁAWA**

### **Uzupełnienie brakujących elementów poszycia dachowego na magazynie soli**

Prace jakie należy wykonać przy uzupełnieniu gontami bitumicznymi

- I. Przygotowanie miejsca prac remontowych:
  - 1 Zabezpieczenie połaci dachowe w taki sposób aby nie następowały uszkodzenia podczas przystawiania drabiny do połaci dachowe w trakcie dokładania brakujących gontów bitumicznych.
  - 2 Zabezpieczenie dojścia na czas trwania prac naprawczych.
- II. Zakres prac remontowych:
  - 1 Ustawienie rabin naprawczych do wysokości 8m
  - 2 Zakup gontów odpowiadających kolorowi oraz kształtowi istniejącego pokrycia dachowego.
  - 3 Montaż z drabin rozstawnych przedmiotowych gontów.

Obmiar prac naprawczych:

- 1.Brakuje 12szt. gontów bitumicznych kalenicowych

**Zamawiający zastrzega, że prace remontowe należy wykonywać w godzinach 7:00-15:00, a na zewnątrz budynku w godz. 7:00 - 18:00.**