

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
RDW KOZUCHÓW UL. SZPROTAWSKA 30; 67-120 KOZUCHÓW-NAPRAWA BRAMY PRZESUWNEJ MAGAZYNU SOLI

Identyfikator kosztorysu: RDW KOZUCHÓW-NAPRAWA BRAMY PRZESUWNEJ DO MAGAZYNU SOLI

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRAC REMONTOWYCH		
1	1-2 Uprzątnięcie posadzki betonowej z zalegającej soli przed wejściem do budynku	kpl	1,00
2	ZAKRES PRAC REMONTOWYCH		
2	KNR 4-01 354-10 Demontaż istniejącej bramy nie nadającej się do użytkowania brama o wymiarach h= 4,03m szer. 3,38m. 4,03*3,38	m2 13,62	13,62
3	KNR 4-01 535-4 Demontaż obróbek blacharskich znajdujących się nad prowadnicami bramy	m	8,30
4	KNR 2-02 WACETOB 1032-1 Montaż nowej bramy stalowej wykonanej z kształtowników stalowych o wymiarach 60*40mm pomalowanie jej dwukrotnie farbami podkładowymi oraz dwukrotnie farbami wierzchniego krycia, które są odporne na warunki zewnętrzne atmosferyczne oraz szczególne które występują w magazynie soli. 4,03*3,38	m2 13,62	13,62
5	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 539-2 Montaż blachy falistej odpowiadającej kolorowi oraz kształtowi obecnie zamontowanych blach na ścianach budynku	m	8,30
6	1-3 Wstawienie prowadnicy w części dolnej bramy, zamontowanie trwałego zamknięcia wraz z pochwytem do otwierania bramy.	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----