

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
RDW KOŻUCHÓW UL. SZPROTAWSKA 30; 67-120 KOŻUCHÓW-NAPRAWA POSZYCIA DACHOWEGO NA
BUDYNKU MAGAZYNOWO-SOCJALNYM

Identyfikator kosztorysu: RDW KOŻUCHÓW-NAPRAWA POSZYCIA
DACHOWEGO NA BUD. MAGAZYNOWO-SOCJALNYM

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRAC REMONTOWYCH		
1	1-2 Przygotowanie wygodnego wejścia na dach bezpośrednio na dach budynku lub pośrednio przez niższą część socjalną. W przypadku rozstawiania drabiny na dachu pośrednim należy dokonać zabezpieczenia istniejącego poszycia dachowego na części niższej np. płytami osb oraz zabezpieczenia drabin w taki sposób aby nie niszczyły poszycia dachowego oraz rynien i obróbek blacharskich dachu niższego.	kpl	1,00
2	KNR 4-02 WACETOB-Zeszyty CNIKRB 106-1 Demontaż 8szt. kominków wentylacyjnych	szt	8,00
2	ZAKRES PRAC REMONTOWYCH		
3	1-3 Nacięcia oraz przyklejenie starej powłoki do istniejącego poszycia dachowego.	kpl	1,00
4	KNR 4-01 535-8 Demontaż obróbek blacharskich na ściankach ogniowych-12,7mx2szt 12,70*2*0,43	m2	10,92 10,92
5	KNR 4-01 535-4 Demontaż listew przy obróbce blacharskiej rynien	m	24,44
6	Analiza własna Położenie nowych obróbek blacharskich ścianek ogniomurkowych, połączenia poszycia dachowego z ściankami, zakończenia poszycia dachowego w części podłużnej oraz przy rynnach 12,7*2+24,44+24,44	m	74,28 74,28
7	KNR 2-02 WACETOB 504-1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2	309,60
8	KNR 2-02 513-1 Ponowny montaż 8szt. kominków wentylacyjnych z PCV O50mm 8szt. z systemowymi kołnierzami do papy termozgrzewalnej.	szt	8,00

----- Koniec wydruku -----