

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
RDW KOŻUCHÓW UL. SZPROTAWSKA 30; 67-120 KOŻUCHÓW-DEMONTAZ DWOCH WIAT STALOWYCH

Identyfikator kosztorysu: RDW KOŻUCHÓW-DEMONTAZ DWOCH
WIAT STALOWYCH

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRAC REMONTOWYCH		
1	1-2 Uprzątnięcie materiałów będących wyposażeniem infrastruktury drogowej	kpl	1,00
2	ZAKRES PRAC REMONTOWYCH		
2	KNR 2-05 1008-2 Analogia:Demontaż blachy falistej na dwóch wiatkach ze ścian i poszycia dachowego [R=0,7;S=0,7] 3,41*2,87*2*1,21+3,41*1,5*4	m2	44,14
3	1-3 Demontaż płatki dachowych stalowych i drewnianych	kpl	1,00
4	1-4 Pocięcie głównej konstrukcji na mniejsze elementy (28,4*7,11+16,4*2,54+85*2,54+13,2*5,37+7,2*5,37+4,4*5,37+12,8*4+(3,41*2,87*2*1,21+3,41*1,5*4)*8,5)*1,05/1000	t	1,07
5	KNR 4-04 1107-1 Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - transport złomu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym	t	1,07
6	KNR 4-04 1107-4 Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km	t	1,07

----- Koniec wydruku -----