

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
RDW UL. NOWA 1, 65-339 ZIELONA GÓRA-MALOWANIE ŚCIAN W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH

Identyfikator kosztorysu: RDW MALOWANIE ŚCIAN W
POMIESZCZENIACH BIUROWYCH

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRAC REMONTOWYCH		
1	1-1 Zabezpieczenie urządzeń grzewczych oraz infrastruktury z tym związanej	kpl	1,00
2	1-2 Zabezpieczenie wykładzin oraz zdjęcie markiz wewnętrznych okiennych	kpl	1,00
3	1-3 Zabezpieczenie dojścia na czas trwania prac naprawczych	kpl	1,00
2	ZAKRES PRAC REMONTOWYCH		
4	KNR 4-01 1202-8 Oczyszczenie powierzchni z kurzu i pyłu (Pom. kierownika, pom. nr 8,10,11,12,13) 20,64+8,07+7,17+8,37+30,82+9,28	m2	84,35
5	KNR 4-01 1202-8 Zeskrobanie warstw odparzonych -30% 84,35*0,3	m2	25,31
6	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	84,35
7	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami , dobranymi pod kolor istniejącego już wystroju	m2	84,35

----- Koniec wydruku -----