

**45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**  
**RDW UL. NOWA 1, 65-339 ZIELONA GÓRA-PRACE DEKARSKIE-RENOWACJA DRABIN**

Identyfikator kosztorysu: RDW PRACE DEKARSKIE-RENOWACJA  
DRABIN

**W1 Przedmiar robót**

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRAC REMONTOWYCH-2 szt</b>		
1	1-1 Zabezpieczenie terenu wokół prowadzonych prac naprawczych szczególnie elewacji oraz kostki polbrukowej-2 SZT	kpl	<b>2,00</b>
2	1-2 Ustawienie drabin roboczych w taki sposób aby nie zagrażały użytkownikom oraz nie uszkodziły pokrycia dachowego na 1 kondygnacji	kpl	<b>2,00</b>
<b>2</b>	<b>ZAKRES PRAC REMONTOWYCH-2 szt</b>		
3	KNR 4-01 1212-6 Malowanie farbą olejną elementów metalowych miniowanie - Drabiny (Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszekrobienie łuszczącej się farby.Zagruntowanie minią lub pokostem).	m2	<b>8,00</b>
4	KNR 7-12 105-2 Odtłuszczenie konstrukcji -drabina	m2	<b>8,00</b>
5	KNR 4-01 1212-5 Malowanie farbą chemoodporną elementów metalowych dwukrotne - Drabiny 4,0*0,5*2*2 szt	m2 8,00	<b>8,00</b>
6	KNR 4-01 1212-4 Malowanie farbą odporną na działanie warunków atmosferycznych elementów metalowych jednokrotne - drabiny	m2	<b>8,00</b>

----- Koniec wydruku -----