

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY nr 1

Dotyczy przetargu nieograniczonego: **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rzeki Warty w Skwierzynie (Estakada)**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytania Wykonawcy:

Pytanie 1.

W której poz. należy uwzględnić wykonanie torkretu gr 12 cm pokazane na rysunku nr 3?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje wykonania torkretu. Rozwiązanie projektowe odnośnie naprawy podpór zostało pokazane na rysunku 8.1.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający potwierdza, że tymczasowe zabezpieczenie z folii budowlanej w sposób wystarczający zabezpiecza istniejącą konstrukcję przed wodą opadową?

Odp.: Tak. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3.

W której pozycji należy ująć wycinkę drzew (szt.58) zgodnie z załączonym w dokumentacji zestawieniem drzew

Odp.: Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew. Drzewa zostały wycięte.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umocnienia skarp z kostki kamiennej na np. umocnienie płytą ażurową?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zmiany umocnienia skarp.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający posiada zgodę RZGW na wejście w teren i wykonanie przedmiotowych robót np. ustawienie rusztowania wieżowego dla żelbetowej płyty pomostowej.

Odp.: Zamawiający realizuje roboty na działce będącej własnością Województwa Lubuskiego w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zamawiający posiada Decyzję RZGW zwalniającą od zakazów na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla wykonywania prac i robót związanych z realizacją inwestycji.

Pytanie 6.

Jeżeli RZGW zażyczy sobie opłat za korzystanie z terenu to po czyjej stronie będą te opłaty.

Odp.:

Teren jest własnością Zamawiającego.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość składowania materiałów na terenie RZGW

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza składowania materiałów na terenie RZGW. Najbliższy teren należący do RZGW znajduje się w między-walu rzeki Warty.

Pytanie 8.

Z wiedzy wykonawcy wynika iż RZGW nie wyraża zgody na wykonanie rozbiórek istniejącej konstrukcji „z dołu” oraz tymczasowe składowanie gruzu w terenie zalewowym. Czy Zamawiający posiada uzgodnienie z RZGW dotyczące sposobu przeprowadzenia rozbiórek?

Odp.:

Zamawiający posiada pozwolenie na wykonanie całości robót zgodnie z decyzją zwalniającą z zakazów wykonywania robót na terenach zagrożonych powodzią.

Pytanie 9.

W specyfikacji nr M20.01.14a grubość warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego wynosi 4 cm, zaś na przekrojach poprzecznych podana jest grubość 5 cm, prosimy o podanie właściwej grubości asfaltu twardolanego.

Odp.:

Właściwa grubość asfaltu twardolanego 5 cm.

Pytanie 10.

Na rysunku ogólnym nr 3 na początku i końcu mostu wpisano nacięcie dylatacyjne, prosimy o doprecyzowanie sposobu wykonania (nacięcie + uszczelnienie masami bitumicznymi, czy też traktować to jako dylatację bitumiczną),

Odp.:

Należy wykonać nacięcie nawierzchni wraz z wypełnieniem.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienie dot. Przebudowy urządzeń teletechnicznych Orange Polska SA, (dotychczasowe straciły ważność)?

Odp.:

Przedłużenie uzgodnienia Zamawiający uzyska przed przystąpieniem Wykonawcy do robót.

Pytanie 12.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie papy bitumicznej termozgrzewalnej na podkładzie bitumicznym czy będzie bezwzględnie wymagał zastosowania primeru żywicznego?

Odp.:

Można zastosować dowolny system ochrony przeciwwodnej pomostu, dopuszczony do stosowania w budownictwie mostowym.

Pytanie 13:

Podczas wizji w terenie Wykonawca stwierdził całkowitą degradację kopuł na filarach. Spękania części sferycznej sięgają znacznie głębiej, niż zakładane w dokumentacji projektowej 12 cm. Zdaniem Wykonawcy technicznie zasadnym byłoby całkowite usunięcie kopuł i wykonanie w ich miejscu nowych o zbliżonych gabarytach. Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach w/w zadania należy wykonać jedynie skucie wierzchniej zdegradowanej warstwy betonu?

Odp.:

Zamawiający potwierdza, że w ramach w/w zadania należy wykonać jedynie skucie wierzchniej zdegradowanej warstwy betonu.

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy
Elżbieta Pietraszyńska