

ZDW-ZG-WZA-3310-108/2017

ZMIANA DO SIWZ NR 1
dot. opisu przedmiotu zamówienia –prawo opcji

Przetarg nieograniczony: Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 1 - Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Sulęcín

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

DOTYCZY: ZADANIA NR 1,2,3 i 4

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj:

Rozdział III Instrukcja dla Wykonawców, *OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*, pkt VI. Prawo opcji, kolumna nr 5 otrzymuje nowe brzmienie:

ZADANIE NR 1 - ODW KŁODAWA

ZAMÓWIENIE OBJĘTE PRAWEM OPCJI

Lp.	Pozycja	Wyszczególnienie	j.m.	Max. ilość jednostek przewidziana w ramach prawa opcji
1	2	3	4	5
1	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni o gr. średnio 5 cm z wywozem materiału na plac składowy Zamawiającego na odl. 20 km	m2	30.00
2	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni dodatek za każdy następny 1cm	m2	1.00
3	D.01.02.04	Cięcie nawierzchni na gł. Średnio 7 cm	m2	10.00
4	D.04.03.01	Oczyszczenie skropienie warstw bitumicznych	m2	30.00
5	D.05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszankami mineralno asfaltowymi AC16W	Mg	18.00
6	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 7cm	m2	30.00
7	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna o gr średnio. 5 cm z betonu asfaltowego AC11S	m2	30.00
8	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi na gł. średnio 4 cm wraz z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni	m2	100.00
9	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi bez obcinania krawędzi na gł. średnio 5 cm wraz z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni	Mg	30.00
10	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysami o wym. 2-4 mm lub 4-6.3 mm przy użyciu remontera	Mg	150.00

11	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznej masą na zimno	Mg	10.00
12	D-05.03.15	Uszczelnienie szwów nawierzchni i spękań masą zalewową	m ²	60.00
13	D.06.03.01	Umocnienie pobocza mieszanką destruktu z frezowania i pospółki w proporcji 50/50 na grub. 10 cm wraz z niezbędnym ścięciem poboczy, profilowaniem i odwiezieniem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m ²	80.00
14	D.05.03.01	Klinowanie nawierzchni z kostki kamiennej mieszanką betonowo kłińcową	m ²	30.00
15	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek ściekowych ulicznych,	szt.	2.00
16	D - 03.02.01	Wymiana kratki ściekowej żeliwnej do wpustu ulicznego (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2.00
17	D - 03.02.01	Wymiana włazu do studni rewizyjnej (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2.00
18	D - 03.02.01	Wymiana płyty nastudziennej betonowej z robotami towarzyszącymi	szt.	2.00
19	D - 03.02.01	Wymiana studni rewizyjnej o śr, 1200 cm - z włazem łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2.00
20	D - 03.02.01	Wymiana studzienki ściekowej z rur bet. z osadnikiem bez syfonu łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2.00
21	D.03.02.01a	Regulacja pionowa włazów studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych, telefonicznych	szt.	2.00
22	D.03.02.01a	Regulacja pionowa skrzynek zasów wodociągowych, gazowych	szt.	2.00
23	D.01.02.04.	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. średnio 8 cm	m ²	40.00
24	D.01.02.04.	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej dodatek za każdy następny 1 cm	m ²	1.00
25	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa grubości 15 cm	m ²	40.00
26	D-01.02.04	rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa dodatek za każde następne 5 cm	m ²	1.00
27	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm z wywozem i utylizacją	m ²	40.00
28	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm z wywozem i utylizacją - dodatek za każde następne 5 cm	m ²	1.00
29	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	20.00
30	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	20.00
31	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 z ławą i oporem na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m	30.00
32	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 z ławą i oporem na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m	30.00
33	D.01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych z ławą i oporem z wywozem na plac składowy Zamawiającego	m	20.00
34	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m	20.00
35	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z brukowca lub kostki kamiennej regularnej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem na plac składowy Zamawiającego	m ²	20.00

36	D.01.02.04	Rozebranie ścieku z elementów betonowych na ławie betonowej z wywozem i utylizacją	m ²	30.00
37	D.01.02.04.	Odwiezenie gruzu samochodami samowyladowczymi na odleglosc srednio do 10 km	m ³	20.00
38	D.04.04.01	Koryto wykonane na calej szerokosci jezdni i chodnikow gl. 10 cm w gruncie kat. II-IV	m ²	25.00
39	D.04.04.01	Koryto wykonane na calej szerokosci jezdni i chodnikow gl. 10 cm w gruncie kat. II-IV-dodatek za kazde dalsze 5 cm glubokosci	m ²	1.00
40	D.04.05.01	Wykonanie ulepszonego podloza o grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa ,	m ²	25.00
41	D.01.02.01	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 10 cm	m ²	25.00
42	D.01.02.01	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 10 cm-dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci	m ²	1.00
43	D.01.02.01	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm	m ²	25.00
44	D.04.06.01	Wykonanie podbudowy z mieszanek betonowych C8/10 o gr. Warstwy 10 cm. Pielęgnacja piaskiem i wodą	m ²	25.00
45	D.04.06.01	Wykonanie podbudowy z mieszanek betonowych C8/10 o gr. Warstwy 10 cm. Pielęgnacja piaskiem i wodą-dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci	m ²	1.00
46	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 , stabilizowanej mechanicznie warstwa dolna 15 cm (tluczeń)	m ²	25.00
47	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5, warstwa dolna 15 cm (tluczeń)-dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci	m ²	1.00
48	D.02.03.01	Wypełnienie wyrw w nawierzchni, nasypie drogi pospółką	m ³	30.00
49	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z ławą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	50.00
50	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30 cm z ławą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	30.00
51	D.08.01.01	Regulacja krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm	mb	30.00
52	D.08.01.01	Regulacja krawężników betonowych o wymiarach 20x35 cm	mb	30.00
53	D.08.01.01	Regulacja krawężników kamiennych	mb	10.00
54	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	mb	30.00
55	D.08.03.01	Regulacja obrzeży betonowych	mb	30.00
56	D.01.02.04	Rozebranie elementów betonowych	m ³	2.00
57	D.10.01.01	Wykonanie murków oporowych z betonu o wys. do 1 .00 m z robotami towarzyszącymi	m ³	6.00
58	D.08.05.01	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	30.00
59	D.08.05.01	Przełożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	30.00
60	D.08.05.01	Ułożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	30.00

61	D.08.05.01	Przełożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	30.00
62	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	40.00
63	D.08.02.02	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	40.00
64	D.08.02.02	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	100.00
65	D.08.02.02	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	40.00
66	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	40.00
67	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	40.00
68	D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20.00
69	D.08.02.01	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20.00
70	D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20.00
71	D.08.02.01	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20.00
72	D.08.04.01	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)	m ²	20.00
73	D.08.04.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	20.00
74	D.08.04.01	Przełożenie nawierzchni z brukowca na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	15.00

ZADANIE NR 2 - ODW DREZDENKO**ZAMÓWIENIE OBJĘTE PRAWEM OPCJI**

Lp.	Pozycja	Wyszczególnienie	j.m.	Max. ilość jednostek przewidziana w ramach prawa opcji
1	2	3	4	5
1	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni o gr. średnio 5 cm z wywozem materiału na plac składowy Zamawiającego na odl. 20 km	m2	30.00
2	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni dodatek za każdy następny 1cm	m2	1.00
3	D.01.02.04	Cięcie nawierzchni na gt. Średnio 7 cm	m2	10.00
4	D.04.03.01	Oczyszczenie skropienie warstw bitumicznych	m2	30.00
5	D.05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszankami mineralno asfaltowymi AC16W	Mg	17.00
6	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 7cm	m2	30.00
7	D.05.03.05a	Warstwa ścierna o gr średnio. 5 cm z betonu asfaltowego AC11S	m2	30.00
8	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi na gt. średnio 4 cm wraz z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni	m2	100.00
9	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi bez obcinania krawędzi na gt. średnio 5 cm wraz z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni	Mg	30.00
10	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysami o wym. 2-4 mm lub 4-6.3 mm przy użyciu remontera	Mg	150.00
11	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznej masą na zimno	Mg	10.00
12	D-05.03.15	Uszczelnienie szwów nawierzchni i spękań masą zalewową	m ²	60.00
13	D.06.03.01	Umocnienie pobocza mieszanką destruktu z frezowania i pospółki w proporcji 50/50 na grub. 10 cm wraz z niezbędnym ścięciem poboczy, profilowaniem i odwiezieniem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m ²	80.00
14	D.05.03.01	Klinowanie nawierzchni z kostki kamiennej mieszanką betonowo kłińcową	m ²	30.00
15	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek ściekowych ulicznych,	szt.	2.00
16	D - 03.02.01	Wymiana kratki ściekowej żeliwnej do wpustu ulicznego (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2.00
17	D - 03.02.01	Wymiana włazu do studni rewizyjnej (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2.00
18	D - 03.02.01	Wymiana płyty nastudziennej betonowej z robotami towarzyszącymi	szt.	2.00
19	D - 03.02.01	Wymiana studni rewizyjnej o śr, 1200 cm - z włazem łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2.00
20	D - 03.02.01	Wymiana studzienki ściekowej z rur bet. z osadnikiem bez syfonu łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2.00
21	D.03.02.01a	Regulacja pionowa włazów studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych, telefonicznych	szt.	2.00
22	D.03.02.01a	Regulacja pionowa skrzynek zasów wodociagowych, gazowych	szt.	2.00

23	D.01.02.04.	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. średnio 8 cm	m ²	40.00
24	D.01.02.04.	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej dodatek za każdy następny 1 cm	m ²	1.00
25	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa grubości 15 cm	m ²	40.00
26	D-01.02.04	rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa dodatek za każde następne 5 cm	m ²	1.00
27	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm z wywozem i utylizacją	m ²	40.00
28	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm z wywozem i utylizacją - dodatek za każde następne 5 cm	m ²	1.00
29	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	20.00
30	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	20.00
31	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 z ławą i oporem na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m	30.00
32	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 z ławą i oporem na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m	30.00
33	D.01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych z ławą i oporem z wywozem na plac składowy Zamawiającego	m	20.00
34	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m	20.00
35	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z brukowca lub kostki kamiennej regularnej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem na plac składowy Zamawiającego	m ²	20.00
36	D.01.02.04	Rozebranie ścieku z elementów betonowych na ławie betonowej z wywozem i utylizacją	m ²	30.00
37	D.01.02.04.	Odwiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość średnio do 10 km	m ³	20.00
38	D.04.04.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV	m ²	25.00
39	D.04.04.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV-dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	1.00
40	D.04.05.01	Wykonanie ulepszanego podłoża o grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa ,	m ²	25.00
41	D.01.02.01	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 10 cm	m ²	25.00
42	D.01.02.01	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 10 cm-dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	1.00
43	D.01.02.01	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm	m ²	25.00
44	D.04.06.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10 o gr. Warstwy 10 cm. Pielęgnacja piaskiem i wodą	m ²	25.00
45	D.04.06.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10 o gr. Warstwy 10 cm. Pielęgnacja piaskiem i wodą-dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	1.00
46	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 , stabilizowanej mechanicznie warstwa dolna 15 cm (tuczeń)	m ²	25.00
47	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5, warstwa dolna 15 cm (tuczeń)-dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	1.00

48	D.02.03.01	Wypełnienie wyryw w nawierzchni, nasypie drogi pospółką	m3	30.00
49	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z ławą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	50.00
50	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30 cm z ławą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	30.00
51	D.08.01.01	Regulacja krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm	mb	30.00
52	D.08.01.01	Regulacja krawężników betonowych o wymiarach 20x35 cm	mb	30.00
53	D.08.01.01	Regulacja krawężników kamiennych	mb	10.00
54	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	mb	30.00
55	D.08.03.01	Regulacja obrzeży betonowych	mb	30.00
56	D.01.02.04	Rozebranie elementów betonowych	m3	2.00
57	D.10.01.01	Wykonanie murków oporowych z betonu o wys. do 1 .00 m z robotami towarzyszącymi	m3	6.00
58	D.08.05.01	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	30.00
59	D.08.05.01	Przełożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	30.00
60	D.08.05.01	Ułożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	30.00
61	D.08.05.01	Przełożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	30.00
62	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	40.00
63	D.08.02.02	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	40.00
64	D.08.02.02	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	100.00
65	D.08.02.02	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	30.00
66	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	40.00
67	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	30.00
68	D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20.00
69	D.08.02.01	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20.00

70	D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20.00
71	D.08.02.01	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20.00
72	D.08.04.01	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)	m ²	20.00
73	D.08.04.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	20.00
74	D.08.04.01	Przełożenie nawierzchni z brukowca na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	15.00

ZADANIE NR 3 - ODW SULECIN

ZAMÓWIENIE OBJĘTE PRAWEM OPCJI

Lp.	Pozycja	Wyszczególnienie	j.m.	Max. ilość jednostek przewidziana w ramach prawa opcji
1	2	3	4	5
1	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni o gr. średnio 5 cm z wywozem materiału na plac składowy Zamawiającego na odl. 20 km	m2	40.00
2	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni dodatek za każdy następny 1cm	m2	1.00
3	D.01.02.04	Cięcie nawierzchni na gł. Średnio 7 cm	m2	10.00
4	D.04.03.01	Oczyszczenie skropienie warstw bitumicznych	m2	40.00
5	D.05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszankami mineralno asfaltowymi AC16W	Mg	20.00
6	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 7cm	m2	40.00
7	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna o gr średnio. 5 cm z betonu asfaltowego AC11S	m2	40.00
8	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi na gł. średnio 4 cm wraz z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni	m2	150.00
9	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi bez obcinania krawędzi na gł. średnio 5 cm wraz z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni	Mg	48.00
10	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysami o wym. 2-4 mm lub 4-6.3 mm przy użyciu remontera	Mg	150.00
11	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznej masą na zimno	Mg	10.00
12	D-05.03.15	Uszczelnienie szwów nawierzchni i spękań masą zalewową	m ²	60.00
13	D.06.03.01	Umocnienie pobocza mieszanką destruktu z frezowania i pospółki w proporcji 50/50 na grub. 10 cm wraz z niezbędnym ścięciem poboczy, profilowaniem i odwiezieniem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m ²	80.00
14	D.05.03.01	Klinowanie nawierzchni z kostki kamiennej mieszanką betonowo klinową	m ²	30.00
15	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek ściekowych ulicznych,	szł.	6.00

16	D - 03.02.01	Wymiana kratki ściekowej żeliwnej do wpustu ulicznego (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2.00
17	D - 03.02.01	Wymiana wjazdu do studni rewizyjnej (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2.00
18	D - 03.02.01	Wymiana płyty nastudziennej betonowej z robotami towarzyszącymi	szt.	2.00
19	D - 03.02.01	Wymiana studni rewizyjnej o śr, 1200 cm - z wjazdem łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2.00
20	D - 03.02.01	Wymiana studzienki ściekowej z rur bet. z osadnikiem bez syfonu łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2.00
21	D.03.02.01a	Regulacja pionowa wjazdów studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych, telefonicznych	szt.	2.00
22	D.03.02.01a	Regulacja pionowa skrzynek zasów wodociągowych, gazowych	szt.	2.00
23	D.01.02.04.	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. średnio 8 cm	m2	40.00
24	D.01.02.04.	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej dodatek za każdy następny 1 cm	m2	1.00
25	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa grubości 15 cm	m2	40.00
26	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa dodatek za każde następne 5 cm	m2	1.00
27	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm z wywozem i utylizacją	m ²	40.00
28	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm z wywozem i utylizacją - dodatek za każde następne 5 cm	m ²	1.00
29	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	20.00
30	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	20.00
31	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 z ławą i oporem na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m	30.00
32	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 z ławą i oporem na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m	30.00
33	D.01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych z ławą i oporem z wywozem na plac składowy Zamawiającego	m	20.00
34	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m	20.00
35	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z brukowca lub kostki kamiennej regularnej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem na plac składowy Zamawiającego	m ²	20.00
36	D.01.02.04	Rozebranie ścieku z elementów betonowych na ławie betonowej z wywozem i utylizacją	m ²	30.00
37	D.01.02.04.	Odwiezenie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość średnio do 10 km	m3	20.00
38	D.04.04.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV	m ²	30.00
39	D.04.04.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV-dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	1.00
40	D.04.05.01	Wykonanie ulepszanego podłoża o grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa ,	m2	30.00

41	D.01.02.01	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 10 cm	m ²	30.00
42	D.01.02.01	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 10 cm-dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	1.00
43	D.01.02.01	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm	m ²	30.00
44	D.04.06.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10 o gr. Warstwy 10 cm. Pielęgnacja piaskiem i wodą	m ²	30.00
45	D.04.06.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10 o gr. Warstwy 10 cm. Pielęgnacja piaskiem i wodą-dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	1.00
46	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 , stabilizowanej mechanicznie warstwa dolna 15 cm (tłuczeń)	m ²	30.00
47	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5, warstwa dolna 15 cm (tłuczeń)-dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	1.00
48	D.02.03.01	Wypełnienie wyryw w nawierzchni, nasypie drogi pospółką	m ³	30.00
49	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z ławą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	50.00
50	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30 cm z ławą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	30.00
51	D.08.01.01	Regulacja krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm	mb	30.00
52	D.08.01.01	Regulacja krawężników betonowych o wymiarach 20x35 cm	mb	30.00
53	D.08.01.01	Regulacja krawężników kamiennych	mb	10.00
54	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	mb	30.00
55	D.08.03.01	Regulacja obrzeży betonowych	mb	30.00
56	D.01.02.04	Rozebranie elementów betonowych	m ³	2.00
57	D.10.01.01	Wykonanie murków oporowych z betonu o wys. do 1 .00 m z robotami towarzyszącymi	m ³	6.00
58	D.08.05.01	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	30.00
59	D.08.05.01	Przełożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	34.00
60	D.08.05.01	Ułożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	30.00
61	D.08.05.01	Przełożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	30.00
62	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	40.00
63	D.08.02.02	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	40.00
64	D.08.02.02	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	100.00
65	D.08.02.02	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	40.00

66	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	40.00
67	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	40.00
68	D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20.00
69	D.08.02.01	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20.00
70	D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20.00
71	D.08.02.01	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20.00
72	D.08.04.01	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)	m ²	20.00
73	D.08.04.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	20.00
74	D.08.04.01	Przełożenie nawierzchni z brukowca na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	20.00

ZADANIE NR 4 - ODW OŚNO LUBUSKIE

ZAMÓWIENIE OBJĘTE PRAWEM OPCJI

Lp.	Pozycja	Wyszczególnienie	j.m.	Max. ilość jednostek przewidziana w ramach prawa opcji
1	2	3	4	5
1	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni o gr. średnio 5 cm z wywozem materiału na plac składowy Zamawiającego na odl. 20 km	m ²	30.00
2	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni dodatek za każdy następny 1cm	m ²	1.00
3	D.01.02.04	Cięcie nawierzchni na gł. Średnio 7 cm	m ²	10.00
4	D.04.03.01	Oczyszczenie skropienie warstw bitumicznych	m ²	30.00
5	D.05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszankami mineralno asfaltowymi AC16W	Mg	18.00
6	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 7cm	m ²	30.00
7	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna o gr średnio. 5 cm z betonu asfaltowego AC11S	m ²	30.00
8	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi na gł. średnio 4 cm wraz z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni	m ²	100.00
9	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi bez obcinania krawędzi na gł. średnio 5 cm wraz z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni	Mg	30.00
10	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysami o wym. 2-4 mm lub 4-6.3 mm przy użyciu remontera	Mg	150.00
11	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznej masą na zimno	Mg	10.00
12	D-05.03.15	Uszczelnienie szwów nawierzchni i spekań masą zalewową	m ²	60.00

13	D.06.03.01	Umocnienie pobocza mieszanką destruktu z frezowania i pospółki w proporcji 50/50 na grub. 10 cm wraz z niezbędnym ścięciem poboczy, profilowaniem i odwiezieniem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m ²	80.00
14	D.05.03.01	Klinowanie nawierzchni z kostki kamiennej mieszanką betonowo kłińcową	m ²	25.00
15	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek ściekowych ulicznych,	szt.	2.00
16	D - 03.02.01	Wymiana kratki ściekowej żeliwnej do wpustu ulicznego (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2.00
17	D - 03.02.01	Wymiana włazu do studni rewizyjnej (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2.00
18	D - 03.02.01	Wymiana płyty nastudziennej betonowej z robotami towarzyszącymi	szt.	2.00
19	D - 03.02.01	Wymiana studni rewizyjnej o śr. 1200 cm - z włazem łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2.00
20	D - 03.02.01	Wymiana studzienki ściekowej z rur bet. z osadnikiem bez syfonu łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2.00
21	D.03.02.01a	Regulacja pionowa włazów studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych, telefonicznych	szt.	2.00
22	D.03.02.01a	Regulacja pionowa skrzynek zasów wodociagowych, gazowych	szt.	2.00
23	D.01.02.04.	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. średnio 8 cm	m ²	40.00
24	D.01.02.04.	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej dodatek za każdy następny 1 cm	m ²	1.00
25	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa grubości 15 cm	m ²	40.00
26	D-01.02.04	rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa dodatek za każde następne 5 cm	m ²	1.00
27	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm z wywozem i utylizacją	m ²	40.00
28	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm z wywozem i utylizacją - dodatek za każde następne 5 cm	m ²	1.00
29	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	20.00
30	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	20.00
31	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 z ławą i oporem na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m	30.00
32	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 z ławą i oporem na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m	30.00
33	D.01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych z ławą i oporem z wywozem na plac składowy Zamawiającego	m	20.00
34	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m	20.00
35	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z brukowca lub kostki kamiennej regularnej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem na plac składowy Zamawiającego	m ²	20.00
36	D.01.02.04	Rozebranie ścieku z elementów betonowych na ławie betonowej z wywozem i utylizacją	m ²	30.00

37	D.01.02.04.	Odwiezenie gruzu samochodami samowyladowczymi na odleglosc srednio do 10 km	m3	20.00
38	D.04.04.01	Koryto wykonane na calaj szerokosci jezdni i chodnikow gl. 10 cm w gruncie kat. II-IV	m ²	25.00
39	D.04.04.01	Koryto wykonane na calaj szerokosci jezdni i chodnikow gl. 10 cm w gruncie kat. II-IV-dodatek za kazde dalsze 5 cm glębokosci	m ²	1.00
40	D.04.05.01	Wykonanie ulepszonego podloza o grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa ,	m ²	25.00
41	D.01.02.01	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 10 cm	m ²	25.00
42	D.01.02.01	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 10 cm-dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci	m ²	1.00
43	D.01.02.01	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm	m ²	25.00
44	D.04.06.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10 o gr. Warstwy 10 cm. Pielęgnacja piaskiem i wodą	m ²	25.00
45	D.04.06.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10 o gr. Warstwy 10 cm. Pielęgnacja piaskiem i wodą-dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci	m ²	1.00
46	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 , stabilizowanej mechanicznie warstwa dolna 15 cm (tłuczeń)	m ²	25.00
47	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5, warstwa dolna 15 cm (tłuczeń)-dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci	m ²	1.00
48	D.02.03.01	Wypelnienie wyrw w nawierzchni, nasypie drogi pospółką	m ³	30.00
49	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystajacych o wymiarach 15x30 cm z ławą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	50.00
50	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystajacych o wymiarach 20x30 cm z ławą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	30.00
51	D.08.01.01	Regulacja krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm	mb	32.00
52	D.08.01.01	Regulacja krawężników betonowych o wymiarach 20x35 cm	mb	30.00
53	D.08.01.01	Regulacja krawężników kamiennych	mb	10.00
54	D.08.03.01	Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem	mb	30.00
55	D.08.03.01	Regulacja obrzezy betonowych	mb	30.00
56	D.01.02.04	Rozebranie elementów betonowych	m ³	2.00
57	D.10.01.01	Wykonanie murków oporowych z betonu o wys. do 1 .00 m z robotami towarzyszącymi	m ³	6.00
58	D.08.05.01	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypelnione zaprawą cementową	mb	30.00
59	D.08.05.01	Przełożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypelnione zaprawą cementową	mb	30.00
60	D.08.05.01	Ułożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypelnione zaprawą cementową	mb	30.00

61	D.08.05.01	Przełożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	30.00
62	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	40.00
63	D.08.02.02	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	40.00
64	D.08.02.02	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	100.00
65	D.08.02.02	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	40.00
66	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	40.00
67	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	40.00
68	D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20.00
69	D.08.02.01	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20.00
70	D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20.00
71	D.08.02.01	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20.00
72	D.08.04.01	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)	m ²	20.00
73	D.08.04.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	20.00
74	D.08.04.01	Przełożenie nawierzchni z brukowca na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	10.00

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami
Grzegorz Szulc