

Zielona Góra, 13.03.2018 r.

ZW-ZG-WZA-3310- 11/2018

odp. na zapytania

## **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY - NR 2**

Dotyczy przetargu nieograniczonego:

**Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyna – droga woj. nr 158)**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytanie Wykonawcy:

### **Pytanie 1:**

Według pozycji kosztorysowej nr 17 należy sfrezować istniejącą nawierzchnię bitumiczną. Zgodnie z opisem technicznym istniejąca nawierzchnia składa się z warstwy smołowej. W zaktualizowanej STWiORB „W przypadku pozyskania destruktu z frezowania warstw z mieszanek smołowych należy odwieźć na składowisko Wykonawcy i zutylizować zgodnie z zapisami w ustawie o odpadach”, natomiast Zamawiający nie uwzględnił w jednostce obmiarowej utylizacji materiału smołowego.

Prosimy o uaktualnienie STWiORB - Podstawy płatności.

### **Odpowiedź 1:**

**Zamawiający zamieszcza poniżej skorygowany formularz cenowy i STWiORB.**

**Formularz cenowy zamieszcza się również w wersji edytowalnej na stronie BIP, celem wykorzystania przy składaniu oferty.**

**PONADTO ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ PRZEDŁUŻA SIĘ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.**

**O terminie tym Zamawiający poinformuje na stronie BIP w dniu publikacji ogłoszenia o sprostowaniu, przekazanego dnia 13.03.2018 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.**

Podpisano:  
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych  
Katarzyna Rudkiewicz

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyna – droga woj. nr 158)

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jedn.netto zł	Wartość pozycji netto zł
<b>X</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	D-01.02.04	Zdjęcie znaków/drogowskazów oraz demontaż słupków wraz z przestawieniem i ponownym zamontowaniem	szt.	1,00		
2	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni zatok autobusowych oraz peronów przystankowych z betonowej kostki brukowej wraz z podsypką cementowo-piaskową z odwiezieniem gruzu z rozbiórek na składowisko Wykonawcy z utylizacją	m2	362,00		
3		Mechaniczna rozbiórka podbudowy niebitumicznej (gniazda ) z wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją	m2	300,00		
4	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka krawężników i obrzeży wraz z ławą z wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją	mb	279,00		
<b>X</b>	<b>D-02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45100000-8</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
5	D-02.01.01	Wykonanie wykopów na poszerzeniu istn. jezdni drogi wojewódzkiej 159 z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m3	286,00		
6	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu Wykonawcy z transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu	m3	103,00		
<b>X</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY kod CPV 45233000-9</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
7	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta średnio głębokości 20 cm z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m2	405,00		
8	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na zjazdach na drogi boczne i poszerzeniu istn. konstrukcji jezdni	m2	1 052,00		
9	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	12 550,00		
10	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej i podbudowy bitumicznej zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	24 600,00		

11	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5; C90/3, GA75, gr. 20 cm – na poszerzeniach istn. konstrukcji jezdni i zjazdach na drogi boczne	m2	1 170,00		
12	D-04.05.01a	Wzmocnienie istn. podłoża mieszanką piaskowo-cementową C3/4 przygotowaną w węźle betoniarskim, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, na poszerzeniu jezdni,	m2	1 245,00		
13	D-04.07.01	Podbudowa zasadnicza z mieszanki minerano-asfaltowej – AC22P, grubość po zagęszczeniu śr. 7 cm, wraz z transportem do miejsca wbudowania	t	2 422,00		
14	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m2	273,00		
<b>x</b>	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE kod CPV 45233000-9</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca z BA AC16W, grubość po zagęszczeniu 6 cm, z transportem do miejsca wbudowania	m2	12 515,00		
16	D-05.03.13a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (SMA) - warstwa ścieralna asfaltowa z SMA 11, PMB 45/80-55, grubość po zagęszczeniu 4 cm, z transportem do miejsca wbudowania	m2	12 315,00		
17	D-05.03.11	Frezowanie mechaniczne nawierzchni bitumicznej śr. gr. do 8 cm z odwozem nadmiaru materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km, <b>ewentualny odwóz destruktu smołowego na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją.</b>	m2	12 550,00		
18	D-05.03.23a	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej, kolor szary, o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – na peronach zatok autobusowych	m2	89,00		
19	D-05.03.23a	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej, kolor czerwony, o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	273,00		
20	D-05.03.26a/g	Ułożenie geosiatki szklano - węglowej wstępnie przesączanej asfaltem o Rn 120/200 kN/m	m2	2 020,00		
<b>x</b>	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
21	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm	m2	605,00		
22	D-06.03.01a	Wykonanie utwardzenia poboczy warstwą destruktu betonu asfaltowego o grubości 10 cm po zagęszczeniu (pozyskaną z frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej)	m2	4 000,00		
<b>x</b>	<b>D-07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU kod CPV 45233000-9</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

23	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – grubowarstwowo - pasy ciągłe	m2	501,00			
24	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – grubowarstwowo - pasy przerywane	m2	55,00			
25	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	2,00			
26	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - folia 3 generacji	szt.	3,00			
27	D-07.02.02	Słupki typu U-1a	szt.	40,00			
<b>x</b>	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC kod CPV 45233000-0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
28	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe 15x30xm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	230,00			
29	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych	mb	49,00			
30	<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT netto (poz.1+29) zł:</b>						
31	<b>Podatek VAT 23% zł.:</b> <b>(od pozycji 30)</b>						
32	<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT brutto (poz.30+31) zł.:</b>						

Słownie wartość brutto: .....

..... zł

Podpisano:

.....

*(czytelny podpis upelnomocnionego przedstawiciela  
lub imienna pieczęćka + podpis)*