

Zielona Góra, 2018.03.14

ZDW-ZG-WZA-3310-24/2018

ZMIANA DO SIWZ NR 1

Przetarg nieograniczony: **Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający zamieszcza na stronie BIP ZDW:

- zamienny formularz cenowy A: BRANŻA DROGOWA (zmiana numerów specyfikacji technicznych w poz. 79, 80, 83, 84, 98),
- zamienną STWiORB branży drogowej i mostowej – jako osobny plik pdf,
- zamienną STWiORB branży elektrycznej – jako osobny plik pdf,
- zamienną STWiORB branży teletechnicznej – jako osobny plik pdf.

Ww. zmiana nie skutkuje zmianą treści *ogłoszenia o zamówieniu* oraz nie skutkuje zmianą terminu składania ofert.

Podpisano:

Z-ca Dyrektor ds. Inwestycyjnych

Katarzyna Rudkiewicz

.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: **Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice**

A: BRANŻA DROGOWA						
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość Netto zł
1	2	3	4	5	6	7
x	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze	x	x	x	x
x	D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów	x	x	x	x
1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników i krzewów z odwozem i utylizacją na składowisku wykonawcy oraz oczyszczeniem terenu	ha	0,22		
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do 15 cm oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 50 km	szt.	141,00		
3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-25 cm oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 50 km	szt.	41,00		
4	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26-35 cm oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 50 km	szt.	24,00		
5	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 50 km	szt.	25,00		

6	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 50 km	szt.	39,00		
7	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 50 km	szt.	23,00		
8	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 50 km	szt.	9,00		
9	D-01.02.01	Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy powyżej 75 cm oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 50 km	szt.	7,00		
10	D-01.02.01	Karczowaniem pni o średnicy do 35 cm wraz z wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy	szt.	206,00		
11	D-01.02.01	Karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm wraz z wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy	szt.	25,00		
12	D-01.02.01	Karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm wraz z wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy	szt.	39,00		
13	D-01.02.01	Karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm wraz z wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy	szt.	23,00		
14	D-01.02.01	Karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm wraz z wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy	szt.	9,00		
15	D-01.02.01	Karczowaniem pni o średnicy powyżej 75 cm wraz z wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy	szt.	7,00		
16	D-01.02.01a	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych,	szt.	1,00		
x	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	x	x	x	x
17	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o śr. grubości do 15 cm z wraz z odwozem i kosztami składowania (humus częściowo do wykorzystania później)	m3	2 161,50		
x	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg	x	x	x	x

18	D-01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na śr. gł. 6-10 cm,	m	21,20		
19	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego o wysokości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki na składowisku wykonawcy	m2	5 400,00		
20	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm, z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki na składowisku wykonawcy	m2	14,60		
21	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy z mieszanki materiałów (kruszywo łamane, kruszywo naturalne, gruz ceramiczny, pospółka, brukowiec, mieszanki mineralno - asfaltowe) średniej gr. 20cm wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m2	8 757,30		
22	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy chodnika z z materiału kamiennego o grubości 15 cm, z wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy	m2	14,60		
23	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm z odwozem i utylizacja na składowisko wykonawcy	m2	52,50		
24	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej, z odwozem i utylizacja na składowisko wykonawcy	m	89,00		
25	D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betowej z odwozem i utylizacja na składowisku wykonawcy	m	100,00		
26	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z odwozem i utylizacja na składowisko wykonawcy	m	26,60		
27	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe, z odwozem i utylizacja na składowisko wykonawcy	m3	1,00		
28	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm, z odwozem i utylizacja na składowisko wykonawcy	m	7,00		

29	D-01.02.04	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych z odwozem i utylizacja na składowisko wykonawcy	szt.	53,00		
30	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków, z odwozem i utylizacja na składowisko wykonawcy	szt.	44,00		
31	D-01.02.04	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych z odwozem i utylizacją na sklwykonawcwcy	m	8,00		
32	D-01.02.04	Rozebranie barier stalowych pojedynczych, z odwozem i utylizacja na składowisko wykonawcy	m	35,00		
33	D-01.02.04	Rozebranie konstrukcji żelbetowych z odwozem i utylizacja na składowisko wykonawcy	m3	10,00		
34	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych z wywozem i utylizacja na składowisku wykonawcy	m2	5,00		
x	D.02.00.00	Roboty ziemne	x	x	x	x
35	D-02.01.01	Roboty ziemne z transp.urobku na wysypisko wykonawcy wraz z utylizacją	m3	8 151,41		
36	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z dowozu (dokop wykonawcy+ zakup gruntu)	m3	2 787,48		
x	D.02.03.00	Odwodnienie korpusu drogowego	x	x	x	x
37	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa z pospółki gr. 30 cm,	m3	19,26		
38	D-03.01.01	Przepusty z rur polietylenowych (PEHD) o śr. zewnętrznej 400 mm,	m	50,00		
x	D.04.00.00	Podbudowy	x	x	x	x
39	D-04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 11 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z wywozem materiału z korytowania na składowisko wykonawcy i utylizacja	m2	1 193,55		
40	D-04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 16 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z wywozem materiału z korytowania na składowisko wykonawcy i utylizacja	m2	861,30		

41	D-04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 29 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z wywozem materiału z korytowania na składowisko wykonawcy i utylizacja	m2	20 576,55		
42	D-04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 34 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z wywozem materiału z korytowania na składowisko wykonawcy i utylizacja	m2	350,05		
43	D-04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 36 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z wywozem materiału z korytowania na składowisko wykonawcy i utylizacja	m2	3 780,25		
44	D-04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 47 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z wywozem materiału z korytowania na składowisko wykonawcy i utylizacja	m2	1 195,95		
45	D-04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 50 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z wywozem materiału z korytowania na składowisko wykonawcy i utylizacja	m2	380,00		
46	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych	m2	18 056,83		
47	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych	m2	30 269,96		
48	D-04.04.02a	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm,	m2	17 753,63		
49	D-04.04.02a	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm,	m2	4 919,85		
50	D-04.05.01a	Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 18 cm,	m2	19 828,16		
51	D-04.05.01a	Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 10 cm,	m2	4 429,60		
52	D-04.05.01a	Podbudowa zjazdów z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm,	m2	303,32		
53	D-04.06.01b	Podbudowa z betonu cementowego B15 (C12/15) - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,	m2	265,00		

54	D-04.07.01a	Podbudowa z AC22P - grubość warstwy po zagęszczeniu 11 cm,	m2	14 521,65		
x	D.05.00.00	Nawierzchnie	x	x	x	x
55	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej + obrukowanie krawędzi jezdni (3 rzędy kostki)	m2	160,25		
56	D-05.03.05b	Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm,	m2	14 353,35		
57	D-05.03.05b	Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm, - droga powiatowa, drogi gminne, droga wewnętrzna,	m2	1 394,96		
58	D-05.03.05a	Nawierzchnia z AC11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm - zjazdy	m2	241,52		
59	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 18 cm, z odwozem do najbliższego obwodu drogowego	m2	13 300,00		
60	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 10 cm, z odwozem do najbliższego obwodu drogowego	m2	857,30		
61	D-05.03.13	Nawierzchnia z SMA11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm, - droga wojewódzka, powiatowa, drogi gminne, droga wewnętrzna,	m2	15 651,21		
62	D-05.03.23a	Nawierzchnia wysp z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,	m2	1 523,55		
63	D-05.03.23a	Nawierzchnia zatok autobusowych z brukowej kostki betonowej typu Behaton, kolor grafit gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,	m2	265,00		
64	D-05.03.26g	Ułożenie siatki szklano-węglowej o wytrzymałości na rozciąganie min. 120x200 kN/m	m2	84,00		
x	D.06.00.00	Roboty wykończeniowe	x	x	x	x
65	D-06.01.01	Umocnienie skarpy z płyt ażurowych betonowych gr. 8 cm, układanych na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 10 cm,	m2	206,42		

66	D-06.01.01	Umocnienie skarp z okładziny kamiennej gr. 10 cm układanej na podbudowie z betonu B10 (C8/10) gr. 10 cm,	m2	42,00		
67	D-06.01.01	Umocnienie skarp rowów biomatą,	m2	4 660,00		
68	D-06.01.01	Plantowanie skarp i dna wykopów	m2	6 330,00		
69	D-06.01.01	Plantowanie terenu	m2	12 911,65		
70	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm,	m2	6 330,00		
71	D-06.01.01	Humusowanie terenu z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm,	m2	12 911,65		
72	D-06.03.01	Pobocze z destruktu asfaltowego - gr. 15 cm	m2	1 720,00		
x	D.07.00.00	Urządzenia bezpieczeństwa Ruchu	x	x	x	x
73	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m2	541,54		
74	D-07.01.01	Elementy odblaskowe PEO-1	szt.	128,00		
75	D-07.01.01	Elementy odblaskowe PEO-2	szt.	56,00		
76	D-07.01.01	Elementy odblaskowe PEO-5	szt.	310,00		
77	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	74,00		
78	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.	81,00		
79	D-07.06.02	Poręcze ochronne sztywne z pochytem i przeciągiem, - montaż ogrodzenia segmentowego,	m	20,00		
80	D-07.02.01	Znak U-5c zespolony ze znakiem C9 - aktywne	szt.	8,00		
81	D-07.02.02	Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych (U-1a)	szt.	39,00		
82	D-07.02.02	Ustawienie nad barierą ochronną słupków prowadzących z tworzyw sztucznych (U-1b)	szt.	2,00		
83	D-07.06.02	Ustawienie słupków U12c	szt.	4,00		
84	D-07.02.01	Zasilanie do znaków aktywnych	szt.	8,00		
85	D-07.06.01a	Montaż ogrodzenia tymczasowego z siatki leśnej na słupkach stalowych wys. 1,50m	m	480,10		

x	D.08.00.00	Elementy ulic	x	x	x	x
86	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, - obramowanie jezdni,	m	2 714,50		
87	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,	m	691,15		
88	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 20x30-22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,	m	145,50		
89	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 25x30 cm (ścięte) z wykonaniem ław betonowych	m	272,00		
90	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 25x30 cm (ścięte) z wykonaniem ław betonowych	m	45,50		
91	D-08.01.02a	Krawężniki kamienne obniżone o wymiarach 30x18 cm bez ław na podsypce piaskowej na ławie betonowej C8/10,	m	36,00		
92	D-08.02.02	Nawierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, - jeden rząd kostki wzdłuż krawężnika	m ²	3 543,60		
93	D-08.02.02	Nawierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, - jeden rząd kostki wzdłuż krawężnika	m ²	443,00		
94	D-08.02.02	Nawierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,	m ²	443,00		
95	D-08.02.02	Chodniki z- wykonanie pasów ostrzegawczych z kostki betonowej koloru żółtego z wypustkami,	m ²	24,00		
96	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej C16/20, spoiny wypełnione zaprawą cementową, - obramowanie zjazdów i chodnika,	m	2 585,30		

97	D-08.05.01	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej o wy. 16x16.cm w kolorze szarym na ławie betonowej C12/15	m	2 203,75			
x	D.10.00.00	Inne roboty	x	x	x	x	
98	D-10.01.01	Wykonanie palisady z elementów betonowych 18x12x100 cm,	m	638,21			
99	D-10.01.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu B10 (C8/10) dla elementów prefabrykowanych muru oporowego,	m3	6,95			
100	D-10.01.01	Montaż elementów prefabrykowanych typu "L" w wykopie	m	63,00			
101	D-10.01.01	Izolacja bitumiczna na zimno	m2	264,60			
102	D-10.01.01	Izolacja z pasków papy o szer. 30cm	m2	85,05			
103	D-10.01.01	Powłoka ochronna powierzchni betonowych	m2	138,60			
104	D-10.01.01	Montaż balustrad - ELEMENTY B1	t	1,18			
105	D-10.01.01	Montaż balustrad - ELEMENTY B2	t	2,22			
106	D-10.01.01	Fundamenty słupków balustrady z betonu C16/20	m3	0,22			
x	Razem netto zł						

Słownie wartość netto:

..... zł

Podpisano:

.....

(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela

lub imienna pieczęć + podpis)