

Zielona Góra, 13.04.2018 r.

ZW-ZG-WZA-3310- 24/2018

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR 2

Dotyczy przetargu nieograniczonego: **Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy:

Pytanie:

W kosztorysie ofertowym branży drogowej w poz. 80 mowa jest o znakach aktywnych C-9 i U-5 w ilości 8 sztuk. Pozycja 84 dotyczy zasilania solarnego (nie ma mowy których znaków) w ilość 8 sztuk. W przypisanej tej pozycji SST - 07.02.01. szczegółowo opisane jest zasilanie solarne do znaku D-6 umieszczanego nad przejściem dla pieszych.

Zwracamy się o wyjaśnienie tej rozbieżności i jeżeli występują tylko znaki aktywne C-9, U-5 to prosimy o podanie wszystkich parametrów koniecznych do wyceny zasilania tych znaków.

Odpowiedź:

- formularz cenowy pozostaje bez zmian
- **Zmianie ulega specyfikacja techniczna ST 07 02 01 Oznakowanie pionowe – zmienioną ST zamieszcza się na stronie BIP ZDW**

Ponadto Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na mocy art. 38 ust.4 ustawy Pzp. **dokonyuje następujących zmian treści SIWZ:**

1/ w Formularzu cenowym C: Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa.

Zmiany obejmują:

- 1.Zmieniono opis pozycji 9.
- 2.Skorygowano ilości obmiaru w pozycjach: 7,10,12,13,19.
- 3.Dodano nową pozycję o nr 20.
- 4.Skorygowano ilości obmiaru w pozycjach 22,23 nowego Formularza cenowego

Zamawiający zamieszcza poniżej ZMIENIONY FORMULARZ CENOWY C: BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA DESZCZOWA.

Formularz ten zamieszcza się również w wersji edytowalnej na stronie BIP, celem wykorzystania przy składaniu oferty.

**ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ PRZEDŁUŻA TERMIN SKŁADANIA
I OTWARCIA OFERT NA NINIEJSZE POSTĘPOWANIE.**

O terminie tym Zamawiający poinformuje na stronie BIP w dniu publikacji ogłoszenia o sprostowaniu, przekazanego dnia 13.04.2018 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy
Elżbieta Pietraszyńska

.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice

C: BRANŻA SANITARNA-KANALIZACJA DESZCZOWA						
Lp	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn. Netto zł	Wartość Netto zł
1	2	3	4	5	6	7
1	D.02.00.00	Wykopy z odwozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m3	6 272,00		
2		Umocnienie wykopów	m2	9 976,00		
3		Zасыpanie wraz z zagęszczeniem wykopów gruntem dowiezionym ze składowiska Wykonawcy wraz z kosztem zakupu i dowozu.	m3	5 262,00		
4		Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie wraz z zagęszczeniem wykonywana z gotowego kruszywa gr 15 cm	m3	380,00		
5	D.03.02.01	Przykanaliki z rur PVC-U, SN8 SDR 34, lite Dz200	m	550,80		
6		Kanały rurowe z rur PVC-U, SN8 SDR 34, lite Dz315	m	573,00		
7		Kanały rurowe z rur PVC-U, SN8 SDR 34, lite Dz400	m	245,00		
8		Kanały rurowe z rur PVC-U, SN8 SDR 34, lite Dz500	m	402,20		
9		Kanały rurowe z rur PP SN 8 Dz630	m	439,30		
10		Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm	m	573,00		
11		Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 400 mm	m	245,00		
12		Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 500 mm	m	402,00		
13		Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 600 mm	m	439,00		
14		Podbudowa z betonu C12/15 gr. 20 cm dla studni kanalizacyjnych fi 1500 mm	m3	52,50		
15		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości zgodnej z PT	stud.	42,00		
16		Podbudowa z betonu C12/15 gr. 20 cm dla studni kanalizacyjnych fi 1200 mm	m3	17,96		
17		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości zgodnej z PT	stud.	22,00		
18		Podbudowa z betonu C8/10 gr. 15 cm dla wpustów ulicznych	m3	32,26		

19	Montaż wpustów ściekowych ulicznych D400 osadzonych na studzienkach ściekowych z osadnikiem bez syfonu	szt.	12,00		
20	Montaż wpustów ściekowych ulicznych krawężnikowo-jezdniowych D250 osadzonych na studzienkach ściekowych z osadnikiem bez syfonu	szt.	72,00		
21	Montaż elementów prefabrykowanych z betonu C25/30 (wylot W1,W2,) na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 20 cm	szt.	2,00		
22	Umocnienie skarpy wokół wylotów z elementów prefabrykowanych kostką kamienną gr. 10 cm (kostka 10x10 cm), układaną na podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 cm	m2	12,00		
23	Umocnienie dna rowu przed wylotami betonowymi płytami ażurowymi gr. 8 cm, układanymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 10 cm	m2	5,40		
x	RAZEM netto zł:				

Słownie wartość netto:

..... zł

Podpisano:

.....
*(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęć + podpis)*