

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE; AL.NIEPODLEGŁOŚCI 32; 65-042 ZIELONA
GÓRA-ELEWACJA-REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY UL. UŁAŃSKIEJ (2)

Identyfikator kosztorysu: ZDW ELEWACJA -REMONT ŚCIAN
ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY UL. UŁAŃSKIEJ

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRAC REMONTOWYCH		
1	1-1 Zabezpieczenie urządzeń oraz infrastruktury z tym związanej	kpl	1,00
2	1-2 Zabezpieczenie płytek podłogowych oraz okien i drzwi zewnętrznych przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz farbami	kpl	1,00
3	1-7 Zdjęcie kraty piwnicznej, rozebranie rur spustowych oraz zamontowanie ich w taki sposób aby można było prowadzić prace naprawcze po ich demontażu	kpl	1,00
4	1-8 Odgarnięcie na czas trwania remontu kruszywa okalającego przedmiotową elewację do remontu	kpl	1,00
5	1-3 Zabezpieczenie dojścia na czas trwania prac naprawczych	kpl	1,00
2	ZAKRES PRAC REMONTOWYCH		
6	KNR 4-01 701-2 Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach na wysokość do gzymsu w taki sposób aby go nie uszkodzić 22,60	m2	22,60
7	1-10 Naprawa uszkodzonego gzymsu -5,45 m2	kpl	1,00
8	KNR 4-01 726-3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5 m2	m2	22,60
9	KNR 2-02 WACETOB 1519-2 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" 22,6+5,45	m2	28,05
10	KNR 4-01 354-7 Wykucie z muru krat okiennych -2,34 m2	szt	2,00
11	KNR 4-01 1212-6 Malowanie farbą olejną elementów metalowych miniowanie - krat z prętów prostych	m2	2,34
12	KNR 4-01 1212-5 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - krat z prętów prostych	m2	2,34
13	KNR 2-02 1210-2 Montaż krat po malowaniu (zdemontowanych)	m2	2,34
14	1-10 Przywrócenie do stanu pierwotnego komunikacji przed budynkiem	kpl	1,00
15	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 22,6*0,05	m3	1,13

W1 Przedmiar robót

str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
16	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [S=5]	m3	1,13
17	1-6 Koszt utylizacji	m3	1,13

----- Koniec wydruku -----