

**45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
RDW ZIELONA GÓRA-ELEWACJA -REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PRZY BRAMIE WJAZDOWEJ DO**

Identyfikator kosztorysu: RDW ELEWACJA-REMONT ŚCIAN PRZY
BRAMIE WJAZDOWEJ

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRAC REMONTOWYCH		
1	1-1 Zabezpieczenie urządzeń oraz infrastruktury z tym związanej bram wjazdowych	kpl	1,00
2	1-2 Zabezpieczenie płytek podłogowych przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz farbami	kpl	1,00
3	1-4 Zdjęcie daszku z poliwęglanu	kpl	2,00
4	1-3 Zabezpieczenie dojścia na czas trwania prac naprawczych	kpl	1,00
2	ZAKRES PRAC REMONTOWYCH		
5	1-5 Wyjęcie uszkodzonego kątownika uszkodzonego narożnika ściany.	kpl	1,00
6	1-6 Wykonanie uzupełnienia izolacji termicznej tam gdzie występuje potrzeba naprawy ściany	kpl	1,00
7	KNR 0-23 IGM 2612-6 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	27,34
8	KNR 0-23 IGM 2612-7 Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	9,92
9	KNR 0-23 IGM 931-1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 27,34+9,92	m2	37,26
10	KNR 0-23 IGM 931-2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	27,34
11	KNR 0-23 IGM 931-4 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ościeżach o szerokości do 30 cm	m2	9,92
12	KNNR 7 506-1 Daszki nad drzwiami-2 szt z demontażu 3,4*1,0*2 szt	m2	6,80
13	1-10 Przywrócenie do stanu pierwotnego komunikacji przed budynkiem wraz z wywizioniem i utylizacją gruzu	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----