

**45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
RDW KOŻUCHÓW UL. SZPROTAWSKA 30; 67-120 KOŻUCHÓW-WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO  
BUDYNKU ORAZ OKIEN**

Identyfikator kosztorysu: RDW KOŻUCHÓW-WYMIANA DRZWI  
WEJŚCIOWYCH

**W1 Przedmiar robót**

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRAC REMONTOWYCH</b>		
1	1-1 Zabezpieczenie obecnie istniejących drzwi wejściowych, zabezpieczenie posadzki, zamknięcie przejścia na czas prowadzonych prac to samo okna	kpl	1,00
<b>2</b>	<b>ZAKRES PRAC REMONTOWYCH</b>		
2	KNR 4-01 354-9 Wykucie drzwi wejściowych	szt	1,00
3	KNNR 7 701-6 Wstawienie nowych drzwi wejściowych PCV z przeszkleniem 3 szybowym 0,98*2,1*1 szt	m2	2,06
		2,06	
4	KNR 4-01 920-23 Założenie samozamykacza	szt	1,00
5	KNR 4-01 354-3 Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2: 0,53*1,18*1 szt;0,52*1,16*2;0,54*1,18*1 szt	szt	4,00
6	KNR 4-01 354-5 Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2: 1,42*1,48*1 szt 1,42*1,48*1 szt	m2	2,10
		2,10	
7	KNNR 7 701-2 Wstawienie nowych okien PCV :0,53*1,18*1 szt+0,52*1,16*2+0,54*1,18*1 szt 0,53*1,18*1 szt+0,52*1,16*2+0,54*1,18*1 szt	m2	2,47
		2,47	
8	KNNR 7 701-5 Wstawienie nowych okien PCV dwuskrzydłowe 1,42*1,48*1 szt 1,42*1,48*1 szt	m2	2,10
		2,10	
9	KNR 2-02 810-6 Tynki zwykłe ościeży otworów o pow.ponad 3 m2 wykonywane ręcznie - tynki kat. III i IV, na ościeżach o szer.20 cm 0,24*(0,53*2+1,18+(0,52*2+1,16)*2+0,54*2+1,18+1,42*2+1,48+2,1*2+0,98)	m2	4,42
		4,42	
10	KNR 2-02 WACETOB 1519-2 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"	m2	4,42

----- Koniec wydruku -----