

Zielona Góra, 16.08.2018 r.

ZW-ZG-WZA-3310-80/2018

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 – ZMIANA DO SIWZ NR 1 – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dotyczy przetargu nieograniczonego: **Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 276 na odc. Krosno Odrzańskie - Radnica w km 5+200,5 - 6+200,0.**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytania Wykonawców:

PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 08.08.2018r.:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia:

„Konstrukcja jezdni zgodnie z rozpoznaniem Laboratorium Drogowego składa się z następujących warstw:

- warstwa ścieralna i wiążąca niewyodrębnione osobno smołowe, grubości 10-25 cm,
- podbudowa z kłińca 0/31,5 – 0/63 mm grubości średnio 30 cm,
- proste warunki gruntowe, podłoże kategorii G1 (piaski drobne i średnie)."

Prosimy o przekazanie raportów z powyższego rozpoznania.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający uzupełnia dokumenty przetargowe o posiadane „Karty otworów badawczych”, które zamieszcza na stronie BIP ZDW jako oddzielny plik PDF.

Pytanie nr 2:

W związku z krótkim terminem realizacji zadania oraz dużym zakresem robót, czy Zamawiający wyrazi zgodę na połówkowe zamknięcie drogi na całym remontowanym odcinku?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zgodnie z zapisami ST D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.

Pytanie nr 3:

Według kosztorysu ofertowego do warstwy ścieralnej należy użyć mieszanki SMA 11, PMB 45/80-80, KR3-4 WT 2014, natomiast zgodnie z SST D 05.03.13a „Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) tablica 3 opisany asfalt nie jest wymieniony jako zalecany dla danej kategorii ruchu. Prosimy o potwierdzenie, czy jako lepiszcza do mieszanki SMA należy użyć asfaltu PMB 45/80-80. Jednocześnie informujemy, że użyte według kosztorysu lepiszcze znacznie zwiększy koszt wykonania mieszanki SMA.

Prosimy o dopuszczenie mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) z lepiszczem asfaltowym PMB 45/80-55.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę lepiszcza. Do mieszanki SMA należy użyć asfaltu PMB 45/80-55. Zamawiający załącza ST D.05.03.13a NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA)

wg WT-1 i WT-2 ze zmianami na stronie BIP ZDW jako oddzielny plik PDF. Skorygowany formularz cenowy uwzględniający wprowadzone zmiany Zamawiający zamieszcza poniżej oraz w wersji edytowalnej na stronie BIP ZDW celem wykorzystania przy składaniu oferty.

Pytanie 4:

Czy w ramach obsługi geodezyjnej dla przedmiotowego zadania należy okazać granice właścicielom nieruchomości przylegającym do pasa drogowego?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający zamieszcza ST D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE ze zmianami na stronie BIP ZDW jako oddzielny plik PDF.

PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 09.08.2018r.:

Pytanie nr 5:

SIWZ wzór umowy paragraf 6 ust. 8

Z uwagi na krótki okres realizacji, zwracamy się do Zamawiającego o skrócenie terminu przysługującego Zamawiającemu na weryfikację projektu umowy podwykonawczej z 14 do 7 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 6:

SST D-M.00.00.00 pkt. 1.5.5.

W przedostatnim zdaniu tego punktu Zamawiający zapisał: „Wykonawca zobowiązany jest spełnić wszystkie obowiązki wynikające z decyzji środowiskowej”.

W materiałach przekazanych oferentom przez Zamawiającego nie występuje dokument o nazwie decyzja środowiskowa. Zwracamy się do Zamawiającego o przekazanie przedmiotowej decyzji lub wykreślenie zapisu z SST.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający zamieszcza ST D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE ze zmianami na stronie BIP ZDW jako oddzielny plik PDF.

Pytanie nr 7:

SST D-M.00.00.00 pkt. 9.1

Zamawiający w drugim tirecie 4 akapitu zapisał:

„- koszty nadzoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka konieczność zajdzie w trakcie prowadzonych robót budowlanych, oraz którego konieczność wynika z zapisów decyzji administracyjnych i innych uzgodnień dokonanych dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca uwzględni w wycenie również pozostałe wymagania dotyczące ochrony środowiska, wynikające z zapisów decyzji środowiskowej i pozostałych decyzji, w których zastały zawarte wymagania dotyczące ochrony środowiska,”

W materiałach przekazanych oferentom przez Zamawiającego nie występują dokumenty takie jak: „decyzje administracyjne, inne uzgodnienia, decyzja środowiskowa i pozostałe decyzje, w których zostały zawarte wymagania dotyczące ochrony środowiska.”

Prosimy o przekazanie w/w dokumentów lub wykreślenie zapisu z SST.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający zamieszcza ST D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE ze zmianami na stronie BIP ZDW jako oddzielny plik PDF.

W związku z udzielonymi odpowiedziami i wprowadzonymi zmianami na mocy art. 38 ust 4 ustawy Pzp. Zamawiający **przedłuża termin składania ofert** z dnia 21.08.2018 r. do dnia **23.08.2018 r. do godz. 10:00.**

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pokój nr 5.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.08.2018 r. o godz. 10:30**, w pokoju nr 5.

Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przekazał w dniu 16.08.2018 r. do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które zostało opublikowane w dniu 16.08.2018 r. pod nr **500195867-N-2018**.

Podpisano:

Z-ca Dyrektora
ds. Inwestycyjnych

Katarzyna Rudkiewicz

.....
(pieczęć Wykonawcy)**FORMULARZ CENOWY**Przetarg nieograniczony: **Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 276 na odc. Krosno Odrzańskie - Radnica w km 5+200,5 - 6+200,0**

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8	x	x	x	x
1	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa i pobocza śr. grub. w-wy 15 cm z wywozem gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją.	m ²	800,00		
2	D-01.02.04	Rozebranie przepustów pod zjazdami z rur betonowych – część przelotowa oraz ścianki czołowe z odwiezieniem gruzu z rozbiórek na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	mb	41,50		
3	D-01.02.04	Demontaż słupków do znaków z odwiezieniem na składowisko Inwestora do 30 km	szt	8,00		
4	D-01.02.04	Zdjęcie znaków/drogowskazów oraz demontaż słupków wraz z przestawieniem i ponownym zamontowaniem z odwiezieniem na składowisko Inwestora	szt	13,00		
5	D-01.02.04	Rozebranie barier energochłonnych z odwiezieniem na składowisko Inwestora	mb	626,00		
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45100000-8	x	x	x	x
6	D-02.01.01	Wykopy na poszerzeniu istn. jezdni drogi wojewódzkiej 276 oraz pod przepusty pod zjazdami z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy - wzmocnienie + podbudowa + wykopy pod przepusty	m ³	142,00		
7	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z transportem urobku na nasyp z dokopu Wykonawcy wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m ³	40,00	38,00	
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO kod CPV 45231000-5	x	x	x	x
8	D-03.01.03a	Ława z pospółki pod przepust rurowy o gr. 20 cm	m ³	4,15		
9	D-03.01.03a	Przepusty pod zjazdami z rur polietylenowych HDPE o śr. 500 mm wraz z montażem elementów końcowych, układane na ławie z pospółki o gr. 20 cm,	m	41,50		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
10	D-04.01.01	Wykonanie koryta średnio głębokości 20 cm na zjazdach do gospodarstw i na drogi boczne z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy	m ²	956,00		
11	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na zjazdach i na drogi boczne oraz na poszerzeniu istn. konstrukcji jezdni	m ²	956,00		
12	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej na poszerzeniach oraz po frezowaniu istn. konstrukcji nawierzchni jezdni zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	956,00		
13	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej i podbudowy bitumicznej zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	12 434,60		
14	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5; C90/3, GA75, gr. 20 cm – na poszerzeniach istn. konstrukcji jezdni i zjazdach do gospodarstw i na drogi boczne	m ²	956,00		
15	D-04.05.01a	Wzmocnienie istn. podłoża mieszanką piaskowo-cementową C3/4 przygotowaną w węźle betoniarским, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, na poszerzeniu jezdni,	m ²	956,00		

16	D-04.07.01	Podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej – AC22P asfalt 35/50, KR3-4 WT 2014, grubość po zagęszczeniu min. 10 cm	t	1 602,00		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
17	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca z BA AC16W, asfalt 35/50, KR3-4 WT 2014 - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2	6 282,00		
18	D-05.03.11	Frezowanie mechaniczne nawierzchni bitumicznej śr. gr. 13 cm z odwozem nadmiaru materiału z frezowania na składowisko Zamawiającego na odl. do 30 km	m2	5 997,00		
19	D-05.03.13a	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych (SMA) - warstwa ścierna asfaltowa z SMA 11, PMB 45/80-55, KR3-4 WT 2014 - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	6 152,60		
20	D-05.03.26g	Ułożenie geosiatki szklano - węglowej wstępnie przesączonej asfaltem o Rn 120/200 kN/m	m ²	36,00		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
21	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm	m2	365,00		
22	D-06.03.01	Wykonanie utwardzenia poboczy warstwą destruktu z frezowania z domieszką do 50 % kruszywa naturalnego (pospółka) o grubości 10 cm po zagęszczeniu (destruktu pozyskany z odkładu z frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej) szer. 1m	m2	1 999,00		
x	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
23	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – grubowarstwowe chemoutwardzalne	m2	362,40		
24	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	2,00		
25	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2, folia III generacji	szt.	1,00		
26	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, ostrzegawczych o powierzchni do 0,3 m2, folia III generacji	szt.	1,00		
27	D-07.02.02	Słupki typu U-1a/U-1b	szt.	13,00		
28	D-07.02.02	Słupki typu U-1a/U-1b + U-1c co 20 m (wzdłuż bariery drogowej)	szt.	30,00		
29	D-07.05.01	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych bezprzekładkowych typ N2, klasa W3A	m	626,00		
Wartość robót netto (suma poz. Od 1 do 29) [zł]:						
Podatek VAT 23% (od poz. 30) [zł]:						
Wartość robót brutto (suma poz. 30+31) [zł]:						

Słownie wartość brutto:

..... zł

Podpisano:

.....
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęć + podpis)