

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
REMONT POMIESZCZEN BIUROWYCH					
1		REMONT POMIESZCZEN BIUROWYCH			
1.1	KNR 4-01 816-6	Rozebranie paneli podłogowych laminowanych	m ²		
		128	m ²	128.00	
				RAZEM	128.00
1.2	KNR 2-02 1113-6	Rozbiórka listew przypodłogowych PCV	m		
		190	m	190.00	
				RAZEM	190.00
1.3	KNR 2-02 1113-6	Rozbiórka listew progowych	m		
		13	m	13.00	
				RAZEM	13.00
1.4	KNR 4-01 818-5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		61	m ²	61.00	
				RAZEM	61.00
1.5	Uzupełnie- nie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2	Przygotowanie podłoża pod ułożenie paneli podłogowych laminowanych	m ²		
		128	m ²	128.00	
				RAZEM	128.00
1.6	Uzupełnie- nie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1136-1	Posadzki z paneli podłogowych laminowanych dąb barokowy , klasa ście- rałości AC5	m ²		
		128	m ²	128.00	
				RAZEM	128.00
1.7	KNR 2-02 1113-8	Listwy przypodłogowe PCV	m		
		190	m	190.00	
				RAZEM	190.00
1.8	KNR 2-02 1217-5	Montaż listew progowych ALU	m		
		13	m	13.00	
				RAZEM	13.00
1.9	Uzupełnie- nie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2	Przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny PCV	m ²		
		61	m ²	61.00	
				RAZEM	61.00
1.10	KNR 2-02 1112-5	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulo- nowe PCW	m ²		
		61	m ²	61.00	
				RAZEM	61.00
1.11	KNR 4-01 354-9	Wykucie z muru ościeżnic regulowanych	szt		
		18	szt	18.00	
				RAZEM	18.00
1.12	KNR 4-01 318-2	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych DRE SKR STA.T 10 BP ORZ.KAR. ZZ MAG 3Z WP z ościeżnicą DRE REG.BP ORZ.KAR. 220- 240 3Z .BP 45 S i klamką Infiniti Apollo KAO 300	szt		
		17	szt	17.00	
				RAZEM	17.00
1.13	KNR 2-02 815-4	Szpachlowanie ścian (wys. do 3,0 m) wraz z uzupełnieniem lokalnych ubytków i spękań	m ²		
		808.5	m ²	808.50	
				RAZEM	808.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1.14	KNR 2-02 815-6	Szpachlowanie sufitów wraz z uzupełnieniem lokalnych ubytków i spękań	m ²		
		233.7	m ²	233.70	
				RAZEM	233.70
1.15	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1134-2	Gruntowanie powierzchni ścian (wys. do 3,0 m) i sufitów	m ²		
		1042.2	m ²	1042.20	
				RAZEM	1042.20
1.16	KNR 4-01 1204-2	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych (latekso- wa)	m ²		
		1042.2	m ²	1042.20	
				RAZEM	1042.20
1.17	KNR 4-01 108-11	Wywiezienie gruzu na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m ³		
		2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
1.18	KNR 4-01 322-2	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt		
		12	szt	12.00	
				RAZEM	12.00
1.19	KNR 4-03 308-2	Wymiana przełączników światła	szt		
		25	szt	25.00	
				RAZEM	25.00
1.20	KNR 4-03 306-6	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt		
		65	szt	65.00	
				RAZEM	65.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT WC MĘSKA					
1		REMONT WC MĘSKA			
1.1	KNR 4-01 819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 45.5	m ² m ²	45.50	
				RAZEM	45.50
1.2	KNR 4-01 811-7	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 9.2	m ² m ²	9.20	
				RAZEM	9.20
1.3	KNR 2-02 829-1	Przygotowanie podłoża i ścian pod ułożenie płytek 57.7	m ² m ²	57.70	
				RAZEM	57.70
1.4	KNR 2-02 829-5	Licowanie ścian płytkami AUGUSTO GRIGIO 30x60cm 51.0	m ² m ²	51.00	
				RAZEM	51.00
1.5	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 2805-5	Posadzki z płytek GRES CHROMATIC GRAFIT 30x60cm 9.2	m ² m ²	9.20	
				RAZEM	9.20
1.6	KNR 4-02 234-2	Demontaż wpustu łazienkowego 2	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00
1.7	KNR 2-15 212-1	Wpust łazienkowy stal/pp 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
1.8	KNR 4-02 235-8	Demontaż urządzeń sanitarnych - "kompakt WC" 2	kpl kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
1.9	KNR 2-15/ (WACE-TOB) 101-1	Montaż zestawu podtynkowego WC Nova cosmo wraz z miską wiszącą rimless+deska wolnoopadająca 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
1.10	KNR 4-02 235-6	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 3	kpl kpl	3.00	
				RAZEM	3.00
1.11	KNR 2-15 221-2	Umywalki pojedyncze TRAFFIC 60cm wraz z szafka podumywalkowa TRAFFIC biały połysk +bateria umywalkowa EUROSTYLE Cosmo b/korka chrom 2	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00
1.12	KNR 2-15 221-2	Zlewozmywak zabudowany 500x500x300mm STALGAST +bateria KING z wysoką i wyciąganą wylewką 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
1.13	KNR 2-02 815-4	Szpachlowanie ścian (wys. do 3,0 m) wraz z uzupełnieniem lokalnych ubytków i spękań 8.2	m ² m ²	8.20	
				RAZEM	8.20
1.14	KNR 2-02 815-6	Szpachlowanie sufitów wraz z uzupełnieniem lokalnych ubytków i spękań 9.2	m ² m ²	9.20	
				RAZEM	9.20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.15	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1134-2	Gruntowanie powierzchni ścian (wys. do 3,0 m) i sufitów	m ²		
		17.4	m ²	17.40	
				RAZEM	17.40
1.16	KNR 4-01 1204-2	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych (lateksowa)	m ²		
		17.4	m ²	17.40	
				RAZEM	17.40
1.17	KNR 4-01 1212-28	Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotnie - rur centralnego ogrzewania o średnicy do 20 mm	m		
		1.5	m	1.50	
				RAZEM	1.50
1.18	KNR 4-01 108-11	Wywiezienie gruzu na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m ³		
		1.5	m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
1.19	KNR 4-01 354-9	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
1.20	KNR 4-01 318-2	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych DRE SKR STA.T 10 BP 80I ORZ.KAR ZZ MAG 3Z WP z ościeżnicą DRE REG. BP ORZ.KAR 80L 220-240 3Z.BP 45.S i klamką Inifiniti Apollo KAO 300	szt		
		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
1.21	KNR 4-03 602-4	Wymiana opraw sufitowych z żarowych na LED wraz z wymiana przełącznika	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT WC DAMSKA					
1		REMONT WC DAMSKA			
1.1	KNR 4-01 819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 28.5	m ² m ²	28.50	
				RAZEM	28.50
1.2	KNR 4-01 811-7	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 4.9	m ² m ²	4.90	
				RAZEM	4.90
1.3	KNR 2-02 829-1	Przygotowanie podłoża i ścian pod ułożenie płytek 35.4	m ² m ²	35.40	
				RAZEM	35.40
1.4	KNR 2-02 829-5	Licowanie ścian płytkami AUGUSTO GRIGIO 30x60cm 30.5	m ² m ²	30.50	
				RAZEM	30.50
1.5	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 2805-5	Posadzki z płytek GRES CHROMATIC GRAFIT 30x60cm 4.9	m ² m ²	4.90	
				RAZEM	4.90
1.6	KNR 4-02 234-2	Demontaż wpustu łazienkowego 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
1.7	KNR 2-15 212-1	Wpust łazienkowy stal/pp 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
1.8	KNR 4-02 235-8	Demontaż urządzeń sanitarnych - "kompakt WC" 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.9	KNR 2-15/ GEBERIT (WACE- TOB) 101-1	Montaż zestawu podtynkowego WC RAPID Nova cosmo wraz z miską wi- szącą rimless d-code i deską wolnoopadającą 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.10	KNR 4-02 235-6	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.11	KNR 2-15 221-2	Umywalki pojedyncze TRAFFIC 60cm wraz z szafka podumywalkowa TRAFFIC biały połysk+bateria umywalkowa EUROSTYLE Cosmo b/korka chrom 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
1.12	KNR 2-02 815-4	Szpachlowanie ścian (wys. do 3,0 m) wraz z uzupełnieniem lokalnych uby- tków i spękań 6.1	m ² m ²	6.10	
				RAZEM	6.10
1.13	KNR 2-02 815-6	Szpachlowanie sufitów wraz z uzupełnieniem lokalnych ubytków i spękań 4.9	m ² m ²	4.90	
				RAZEM	4.90
1.14	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1134-2	Gruntowanie powierzchni ścian (wys. do 3,0 m) i sufitów 11	m ² m ²	11.00	
				RAZEM	11.00

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.15	KNR 4-01 1204-2	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych (latekso- wa) 11	m ² m ²	11.00	
				RAZEM	11.00
1.16	KNR 4-01 1212-28	Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotnie - rur centralnego ogrzewania o średnicy do 50 mm 1.5	m m	1.50	
				RAZEM	1.50
1.17	KNR 4-01 108-11	Wywiezienie gruzu na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją 1	m ³ m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
1.18	KNR 4-01 354-9	Wykucie z muru ościeżnic stalowych 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
1.19	KNR 4-01 318-2	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych DRE SKR STA.T 10 BP 80I ORZ.KAR ZZ MAG 3Z WP z ościeżnicą DRE REG. BP ORZ.KAR 80L 220- 240 3Z.BP 45.S i klamką Infiniti Apollo KAO 300 2	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00
1.20	KNR 4-03 602-4	Wymiana opraw sufitowych z żarowych na LED wraz z wymianą przełączni- ków 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00