

Zielona Góra, 2018-10-29

ZDW-ZG-WZA-3310-117/2018

ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 1

Przetarg nieograniczony: „Naprawa przejścia dla zwierząt i nasypu drogowego obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg woj. nr 134 i 139 uszkodzonych w wyniku zalania niecki terenowej wodą z rowu melioracyjnego”

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytanie Wykonawcy do SIWZ:

Pytanie Wykonawcy:

Termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu został wyznaczony na dzień 07.11.2018 r. Biorąc pod uwagę czas potrzebny na przeprowadzenie czynności badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu, wybór oferty najkorzystniejszej, przyjąć należy, że umowa w sprawie niniejszego zamówienia nie zostanie zawarta wcześniej niż na koniec listopada 2018r. Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający ma 3 dni na przekazanie terenu budowy po podpisaniu umowy, a wykonawca ma kolejne 3 dni na rozpoczęcie robót po przekazaniu tego terenu. Zakładając powyższe realizacja zadania rozpocznie się w pierwszych dniach grudnia 2018 r. Przed przystąpieniem do robót, wykonawca powinien przekazać do akceptacji Inspektorowi Nadzoru orzeczenia o jakości, aprobaty, aktualne świadectwa dopuszczenia wymagane w SST na stosowane materiały. Czas potrzebny na zatwierdzenie materiałów wydłuż termin rozpoczęcia zasadniczych prac określonych w przedmiocie zamówienia.

Według zakresu realizacji robót, z głównych pozycji, należy wykonać zdjęcie warstwy humusu oraz rozebranie nawierzchni betonowej grubości 30 cm., następnie przystąpić do wykonania wylewki betonowej C8/10 pod dwie ścianki czołowe. Wykonawca przewiduje ok. trzy dni na wykonanie powyższych czynności. Należy zauważyć, że przy optymalnej pielęgnacji i dla optymalnych warunków pogodowych, beton C8/10 uzyskuje ok. 30% swojej wytrzymałości charakterystycznej po dwóch dniach, a dopiero po 7 dniach uzyskuje się ok. 70% wytrzymałości charakterystycznej. Kolejnym etapem jest wykonanie dwóch żelbetowych ścianek czołowych z betonu C30/37 co, według wykonawcy, zajmie ok. dwa dni. Natomiast czas potrzebny na uzyskanie pełnej wytrzymałości betonu C30/37, przy optymalnej pielęgnacji i warunkach pogodowych, to 28 dni. Wskazane roboty budowlane są wykonywane kolejno i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Tylko w niewielkim zakresie możliwe będzie wykonanie wskazanych robót równolegle. Równolegle natomiast można wykonywać pozostałe roboty z zakresu zamówienia.

Należy zauważyć, że wykonawca nie bierze pod uwagę czasu potrzebnego na ewentualne opracowanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robót. Biorąc pod uwagę powyższe terminy, Wykonawca uważa, że nierealne jest wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie podanym w SIWZ tj. do dnia 14.12.2018 r. Dodatkowo Zamawiający posłużył się pojęciem opóźnienia, a zatem przypadek nie wykonania umowy w terminie, który objęty jest sankcją kar umownych, zgodnie ze wzorem umowy §18 KARY UMOWNE.

Prosimy o przedstawienie proceduralnych i technologicznych terminów wykonania, na podstawie których Zamawiający określił termin na realizację przedmiotu umowy lub zmianę terminu zakończenia inwestycji.

Odpowiedź zamawiającego:

Wszystkie zapisy dokumentów przetargowych pozostają bez zmian.

Podpisano:
Dyrektor-Paweł Tonder