

Zielona Góra, 2018-10-29

ZDW-ZG-WZA-3310-112/2018

ZMIANA DO SIWZ NR 2-
zmiana formularza cenowego A: BRANŻA DROGOWA-odcinek I od km 0+306 do km 2+699,88.

Przetarg nieograniczony: „Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym – Sulęcín - dk. 22”.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w zakresie formularza cenowego A: BRANŻA DROGOWA-odcinek I od km 0+306 do km 2+699,88.

W formularzu cenowym A: BRANŻA DROGOWA-odcinek I od km 0+306 do km 2+699,88, poz. 35 otrzymuje brzmienie o treści:

*Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm - kolor szary. Wzdłuż krawężnika, w odstępie 2 rzędów kostki szarej, należy wykonać pasek z 2 rzędów kostki brukowej betonowej w kolorze **żółtym** z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm*

Zamawiający zamieszcza poniżej ZMIENIONY FORMULARZ CENOWY A: BRANŻA DROGOWA-odcinek I od km 0+306 do km 2+699,88.

Formularz cenowy zamieszcza się również w wersji edytowalnej na stronie BIP ZDW, celem wykorzystania przy składaniu oferty.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian .

Podpisano:
Dyrektor –Paweł Tonder

.....
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: „Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym – Sulęcín - dk. 22”

A: BRANŻA DROGOWA-odcinek I od km 0+306 do km 2+699,88

L.p.	Specyfikacje techniczne	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł (kol.5xkol.6)
1	2	3	4	5	6	7
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8	x	x	x	x
x	x	USUNIĘCIE ZADRZEWIŃ I OCHRONA DRZEW	x	x	x	x
1	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i utylizacją pozostałości	ha	0,22		
2	D-01.02.01	Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy do 15 cm z wywozem	szt.	6,00		
3	D-01.02.01	Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy od 16 cm do 25 cm z wywozem do najbliższego obwodu Drogowego na odl. do 50 km	szt.	5,00		
4	D-01.02.01	Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy od 26 cm do 35 cm z wywozem do najbliższego obwodu Drogowego na odl. do 50 km	szt.	6,00		
5	D-01.02.01	Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy od 36 cm do 45 cm z wywozem do najbliższego obwodu Drogowego na odl. do 50 km	szt.	1,00		
6	D-01.02.01	Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy od 46 cm do 55 cm z wywozem do najbliższego obwodu Drogowego na odl. do 50 km	szt.	5,00		
7	D-01.02.01	Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy od 56 cm do 65 cm z wywozem do najbliższego obwodu Drogowego na odl. do 50 km	szt.	14,00		
8	D-01.02.01	Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy od 66 cm do 75 cm z wywozem do najbliższego obwodu Drogowego na odl. do 50 km	szt.	6,00		
9	D-01.02.01	Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy powyżej 76 cm z wywozem do najbliższego obwodu Drogowego na odl. do 50 km	szt.	14,00		
x	x	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	x	x	x	x
10	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o śr. grubości 22 cm - rozbiórka podbudowy pod jezdnią z odwozem i utylizacją na składowisko wykonawcy	m2	7 865,00		
11	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych - rozbiórka zjazdów z odwozem	m2	56,00		
12	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z odwozem i utylizacją na składowisku Wykonawcy	m	189,00		

13	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 8 cm - rozbiórka jezdni o nawierzchni bitumicznej z odwozem i utylizacją na składowisko Wykonawcy	m2	7 865,00		
14	D-01.02.04	Mechaniczne cięcie istniejących warstw bitumicznych o grubości 15 cm	m	3 536,00		
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8	x	x	x	x
15	D-02.01.01	Roboty ziemne z transportem urobku na wysypisko lub w miejsce pozyskane przez Wykonawcę wraz z utylizacją	m3	4 142,00		
16	D-02.03.01	Wykonanie nasypów wraz z kosztem zakupu i dowozu ziemi przez Wykonawcę	m3	313,00		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
17	D-04.01.01	Profilowanie z zagęszczeniem podłoża w gruntach	m2	16 036,00		
18	D-04.03.01	Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej ulepszonej	m2	41 932,00		
19	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową warstwy konstrukcyjnej ulepszonej	m2	41 932,00		
20	D-04.03.01	Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej nieulepszonej	m2	11 230,00		
21	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową warstwy konstrukcyjnej nieulepszonej	m2	10 970,00		
22	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm - podbudowa pod jezdnię	m2	10 430,00		
23	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm - podbudowa pod zjazdy indywidualne oraz skrzyżowanie	m2	896,00		
24	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - pobocze tłuczniowe	m2	60,00		
25	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa z dowozem, gruncement przygotowany w wytwórni - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - podbudowa pod jezdnię	m2	900,00		
26	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa z dowozem, gruncement przygotowany w wytwórni - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa pod zjazdy indywidualne oraz skrzyżowanie	m2	896,00		
27	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa z dowozem, gruncement przygotowany w wytwórni - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - podbudowa pod chodniki	m2	210,00		
28	D-04.07.01	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	8 490,00		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
29	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16P - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	2 615,00		
30	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2	14 920,00		

31	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m2	800,00		
32	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 4cm z wywozem materiału z rozbiórki	m2	14 390,00		
33	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych mastyksowo-grysowych warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11 - grubość po zagęszczeniu 4 cm - nawierzchnia jezdni i zjazdów indywidualnych	m2	15 430,00		
34	D-05.03.23	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwony	m2	96,00		
35	D-05.03.23	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm - kolor szary. Wzdłuż krawężnika, w odstępie 2 rzędów kostki szarej, należy wykonać pasek z 2 rzędów kostki brukowej betonowej w kolorze żółtym z wypustkami na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	210,00		
36	D-05.03.26 d	Siatka z drutu stalowego + mieszanka mineralno-asfaltowa gr. 1cm	m2	15 110,00		
37	D-05.03.26 g	Ułożenie siatki z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesączonej asfaltem; wytrzymałość na rozciąganie min. wszerek 200 kN/m, wzdłuż 120 kN/m. w miejscach połączenia nowej nawierzchni ze starą.	m2	26,00		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8	x	x	x	x
38	D-06.01.01	Plantowanie skarp, dna wykopów i korony nasypów	m2	6 950,00		
39	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy ziemi urodzajnej 10 cm z dowozem nowego humusu	m2	6 950,00		
40	D-06.01.01	Wzmocnienie skarpy kanału płytami ażurowymi gr 10cm	m2	73,00		
41	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z frezowiny pozyskanej z frezowania DW138 - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2	4 500,00		
42	D-06.04.01	Oczyszczanie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu	m	400,00		
x	D-07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG - Kod CPV 45233280-5	x	x	x	x
43	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi	m2	959,00		
44	D-07.02.01	Ustawienie słupków fi 70 mm z zasypaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	37,00		
45	D-07.02.01	Przeniesienie i ponowne ustawienie istniejących słupków z zasypaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	27,00		
46	D-07.02.01	Demontaż tablic znaków do przeniesienia lub likwidacji, rozmiar duży	szt.	18,00		
47	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków typu A rozmiar średni	szt.	6,00		
48	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków typu B i C rozmiar średni	szt.	5,00		
49	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków typu D rozmiar średni	szt.	5,00		
50	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków typu E	szt.	7,00		
51	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków typu T	szt.	3,00		
52	D-07.02.01	Ustawienie tablic prowadzących U-3e	szt.	26,00		

53	D-07.02.01	Ustawienie na poboczu słupków prowadzących U-1 z tworzyw sztucznych - kilometrowych	szt.	39,00			
54	D-07.02.01	Przestawienie słupków prowadzących U-1 z tworzyw sztucznych - kilometrowych	szt.	40,00			
55	D-07.02.01	Ustawienie na poboczu słupków U-2 z tworzyw sztucznych - krawężniowe	szt.	2,00			
56	D-07.05.01	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych-przekładkowych (N2W2A)	m	285,00			
57	D-07.05.01	Przestawienie istniejących barier ochronnych stalowych jednostronnych-przekładkowych (N2W2A)	m	109,00			
x	D-08.00.00	ELEMETY ULIC I DRÓG	x	x	x	x	
58	D-08.01.01	Krawężniki betonowe drogowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem C12/15	m	380,00			
59	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem C12/15	m	114,00			
60	D-08.01.01	Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem C12/15	m	108,00			
x	D-09.01.01	ZIELOŃ DROGOWA	x	x	x	x	
61	D-09.01.01	Sadzenie drzew z gatunków liściastych o odwodzie pni na wysokości 1m powyżej 8cm	szt.	55,00			
x	RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-61) :						

Słownie wartość netto: zł

Podpisano:

.....
*(czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęć + podpis)*