

***SZCZEGÓŁOWE***  
***SPECYFIKACJE TECHNICZNE***  
***WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT***

**Koszenie poboczy przy drogach wojewódzkich administrowanych przez  
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich  
w Zielonej Górze**

**Zadanie nr 1 – drogi woj. nr 276, 277 OD Babimost, OD Bobrowice**

**Zadanie nr 2 – drogi woj. nr 302, 303, 304, 313 OD Babimost**

**Zadanie nr 3 – drogi woj. nr 278, 280, 281, 282, 295 OD Zielona Góra**

**Zadanie nr 4 – drogi woj. nr 138, 278, 285, 286, 287, 288 OD Bobrowice**

**INWESTOR: WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE  
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH  
W ZIELONEJ GÓRZE**

**CPV: 77314100-5**

**Opracowanie: RDW Zielona Góra**

**Data: styczeń 2019r.**

**SPECYFIKACJE TECHNICZNE**

**D - 09.01.03**

**KOSZENIE TRAWY I NISZCZENIE CHWASTÓW  
NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH**

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług związanych z koszeniem traw i chwastów oraz jednorocznych samosiewów drzew i krzewów z poboczy wraz ze skarpami i przeciwskarpami na terenie RDW Zielona Góra.

### 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach wojewódzkich.

### 1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- robotami przygotowawczymi,
- koszeniem traw, chwastów i jednorocznych samosiewów kosiarkami,
- wycięciem trawy w miejscach niedostępnych,

Szczegółowy wykaz powierzchni do koszenia jest załącznikiem do umowy – opis przedmiotu zamówienia.

**Po wykoszeniu należy usunąć wszystkie śmieci (papier, puszki, opakowania plastikowe, szklane itp.) wraz z wywozem i utylizacją oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Kierownika Obwodu Drogowego**

### 1.4. Określenia podstawowe

**1.4.1.** Standard utrzymania drogi - zespół wymagań określający poziom bieżącego utrzymania drogi i jej wyposażenia w zależności od funkcji i obciążenia ruchem.

**1.4.2.** Jednoroczne samosiewy - rośliny rozmnożone samoczynnie z nasion drzew i krzewów w miejscach niepożądanych.

**1.4.3.** Chwasty - rośliny niepożądane, występujące wśród upraw roślin (w tym wypadku - traw), hamujące ich rozwój i jakość.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Nie dotyczy

## 3. SPRZĘT

### 3.1. Sprzęt do koszenia trawy i niszczenia chwastów

Wykonawca przystępujący do koszenia trawy i niszczenia chwastów powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- a) kosiarek
  - kosiarki bijakowe – min. 2 szt.,
  - kosiarki żyłkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszenia w miejscach niedostępnych, takich jak: przy ogrodzeniach, znakach, pachołkach oraz innych urządzeniach drogowych – min. 3 szt.

## 4. TRANSPORT

### 4.1. Środki transportu

Do przewozu skoszonej trawy, chwastów i zanieczyszczeń można użyć dowolnego sprzętu transportowego.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje przed rozpoczęciem koszenia.

Do robót tych zalicza się:

- wybranie z trawy kamieni, gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczeń,
- wywóz zebranych zanieczyszczeń na wysypisko publiczne lub składowiska własne, po uzgodnieniu miejsca wywozu z Zamawiającym.

## **5.2. Koszenie traw i chwastów**

Termin rozpoczęcia koszenia będzie uzgodniony z Zamawiającym.

W pierwszej kolejności powinny być koszone trawy i chwasty na koronie drogi, a w szczególności występujące na:

- pasach dzielących,
- wysepkach i trawnikach,
- poboczach,
- pod barierami,

oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi.

W drugiej kolejności powinny być koszone skarpy i przeciwskarpy rowów.

Kolejność koszenia Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym.

Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.

W wyjątkowych przypadkach, zwłaszcza na drogach o małym ruchu i przy ekonomicznej konieczności zmniejszenia ilości robót utrzymaniowych, Zamawiający może dopuścić koszenie traw i chwastów w granicach pasa drogowego, po osiągnięciu przez rośliny wysokości 30 cm i przy pozostawieniu największej wysokości roślin po skoszeniu 10 cm. Należy zwracać uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków) co może stworzyć zagrożenia dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających.

## **5.3. Wycięcie traw w miejscach niedostępnych**

Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równoległe z głównym koszeniem.

## **5.4. Usunięcie skoszonej trawy i chwastów**

Sposób usunięcia wzgl. miejsce wywozu trawy i chwastów powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego.

Skoszoną trawę, chwasty i jednoroczne samosiewy będą usuwane przez Wykonawcę z terenu zabudowanego, a z terenu niezabudowanego tylko chwasty i jednoroczne samosiewy.

Po wykoszeniu należy usunąć wszystkie śmieci (papier, puszki, opakowania plastikowe, szklane itp.) wraz z wywozem i utylizacją oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Kierownika Obwodu Drogowego.

## **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

### **6.1. Kontrola w czasie wykonywania robót**

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności koszenia trawy i niszczenia chwastów, zgodnie z wymaganiami pktu 5, w tym w szczególności:

- usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,
- dopilnowania terminu koszenia traw i chwastów,
- skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu,
- usunięcia i zniszczenia skoszonej trawy i chwastów, zgodnie z wymaganiami,
- usunięcia śmieci.

## **7. OBMIAR ROBÓT**

### **7.1. Jednostka obmiarowa**

Jednostką obmiarową koszenia traw i niszczenia chwastów jest ha (hektar).

## **8. ODBIÓR ROBÓT**

Prace uznaje się za wykonane zgodnie opisem przedmiotu zamówienia, SST i wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

## **8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu**

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają roboty przygotowawcze.

## **8.2. Odbiór wykonanego koszenia**

Odbioru koszenia zaleca się dokonać w następnym dniu po wykonaniu koszenia, ze względu na wizualne zanikanie robót, szczególnie w okresie intensywnego wzrostu roślin.

## **9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

### **9.1. Cena jednostki obmiarowej**

Cena 1 ha koszenia obejmuje:

- ustalenie miejsc koszenia,
- roboty przygotowawcze (usunięcie obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki),
- dostawę i pracę sprzętu do koszenia,
- koszenie traw, chwastów i samosiewów,
- wycięcie traw w miejscach niedostępnych,
- usunięcie skoszonej trawy, chwastów i samosiewów zgodnie z wymaganiami,
- odtransportowanie sprzętu,
- kontrolę i pomiary,

## **10. PRZEPISY ZWIĄZANE**

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne