

ZDW-ZG-WZA-3310-31 /2019

Zielona Góra, 24.04.2019 r.

ZMIANY DO SIWZ NR 1

Dotyczy przetargu nieograniczonego **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 282 polegająca na budowie chodnika od ok. km 19+364 do ok. km 19+564 w m. Droszków**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na mocy art. 38 ust.4 ustawy Pzp.
DOKONUJE ZMIANY TREŚCI SIWZ w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia:

W OPZ, „Uwagi Zamawiającego”, widnieje pkt 2 o treści:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych – stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

W ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym dnia 19.04.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na BIP ZDW, (pkt II.7) cyt.:

*II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: **Nie.***

W związku z powyższym, anuluje się błędny zapis pkt 2 w „Uwagach Zamawiającego” w OPZ.

POWYŻSZA ZMIANA NIE SKUTKUJE ZMIANĄ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, ANI PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT.

W ZWIĄZKU Z WPROWADZONĄ ZMIANĄ, ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA PONIŻEJ ZMIENIONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Podpisano:

Dyrektor – Paweł Tonder

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 282 polegająca na budowie chodnika od ok. km 19+364 do ok. km 19+564 w m. Droszków”

CPV – 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

1. CEL I ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 282 w m. Droszków”. Długość odcinka objętego opracowaniem wynosi około 200,00m. Obiekt ten zlokalizowany jest na terenie województwa lubuskiego, na terenie powiatu zielonogórskiego, w gminie Zabór, w obrębie Droszków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 224.

Przedsięwzięcie polega na budowie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, budowie przepustu 400 mm pod chodnikiem, oczyszczeniu rowów przydrożnych oraz przepustów pod zjazdami. Wody opadowe pochodzące z nowoprojektowanej nawierzchni chodnika będą odprowadzane do istniejących rowów przydrożnych. Projektuje się również ich umocnienie w pobliżu projektowanego chodnika oraz wykonanie i przełożenie ścieku.

Projekt budowy chodnika pieszego obejmuje:

- budowę chodnika na długości około 200,00m,
- budowę przepustu 400 mm pod koroną chodnika,
- przełożenie zjazdów,
- przełożenie ścieku
- oczyszczenie, profilowanie oraz umocnienie istniejących rowów.

2. DANE TECHNICZNE.

- teren - płaski,
- projektowana szerokość chodnika - 1,50 m,
- projektowana szerokość poboczy gruntowych - 0,50 m,

3. STAN ISTNIEJĄCY

Obiekt zlokalizowany jest na terenie województwa lubuskiego, na terenie powiatu zielonogórskiego, w gminie Zabór, w obrębie Droszków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 224.

Projektowany chodnik przebiega wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 282. Droga wojewódzka leży na rzędnych od ok. 99 m n.p.m. do ok. 102 m n.p.m., natomiast przyległy teren leży na rzędnych od ok. 99 m n.p.m. do ok. 103 m n.p.m. W pasie drogi wojewódzkiej nr 282 stwierdzono występowanie 2 słupów elektroenergetycznych oraz zawory wodne.

4. STAN PROJEKTOWANY .

Projektowany odcinek chodnika łączy istniejący chodnik z przy boisku aż do końca zabudować przy ulicy Wypoczynkowej w m. Droszków.

- projektowana szerokość chodnika - 1,50 m,
- projektowana szerokość poboczy gruntowych - 0,50 m,
- chodnik przebiega w terenie płaskim
- szerokość zjazdów do przełożenia wynosi od 4,0 i 7,5 m.

Na zjazdach niweleta została zaprojektowana w dowiązaniu do istniejącego terenu.

Na zjazdach publicznych nie przekroczono maksymalnego pochylenia podłużnego 12% a na zjazdach indywidualnych 15%.

Konstrukcja nawierzchni

Przyjęta konstrukcja nawierzchni chodnika:

- kostka betonowa wibroprasowana (szara) – 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa – 5 cm,
- grunt przepuszczalny – 10 cm,

Przyjęta konstrukcja nawierzchni zjazdów:

- kostka betonowa wibroprasowana typu dwuteownik (szara) – 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa – 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane 0/31,5) – gr. 15 cm,

W/w konstrukcję nawierzchni zjazdów należy układać na gruncie piaszczystym o $IS \geq 1,0$, $E2 \geq 100$ MPa. W miejscach gdzie nie osiągnie się wymaganych parametrów należy przewidzieć wzmocnienie (np. gruntem stabilizowanym cementem o $R_m=2,5$ MPa).

5.ODWODNIENIE

Na terenie analizowanej inwestycji wody opadowe i roztopowe odprowadzone będą powierzchniowo do istniejących, odpowiednio profilowanych i obsadzonych trawą rowów przydrożnych oraz do przełożonego ścieku przydrożnego.

6.PRZEPUST

W ramach budowy należy wykonać nowy przepust rurowy o konstrukcji PEHD \varnothing 400 mm, długości ok. 3,00 m posadowionego na istniejącym rowie przydrożnym, służącego do przetrzucania wody z lewej strony ciągu pieszego na prawą i dalej do istniejącego rowu.

Dno rowu w obrębie wlotu i wylotu należy umocnić narzutem kamiennym (o wymiarach brył 7,5 cm) gr. 30 cm. W obrębie wlotu i wylotu przepustu skarpe należy umocnić kostką z betonu wibroprasowanego gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 10 cm.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA ROBÓT.

W razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadający cechy zabytku, należy zastosować się do procedury określonej w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.).

Zgodnie z decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 15.04.2019 r. prace prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska archeologicznego Droszków 27 (AZP 62-15/70) – relikty osady społeczności kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich oraz ślad osadniczy datowany na okres późnego średniowiecza, ujęte w gminnej ewidencji zabytków. W związku z powyższym Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków ustalił zakres i rodzaj badań archeologicznych dla inwestycji. Powyższe badania zlecone przez Zamawiającego.

8. TECHNOLOGIA ROBÓT

Warunki budowy i odbioru robót zawarte są w specyfikacjach technicznych.

Uwagi Zamawiającego:

1. Zaleca się , aby Oferent dokonał wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objętego niniejszym zamówieniem w celu oszacowania na własną odpowiedzialność , na własny koszt i ryzyko wszystkich danych , jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania Oferty.

2. *(Treść anulowano).*

3. Wykonawca przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania w dniu podpisania umowy.

4. Wykonawca opracuje przed przystąpieniem do robót tymczasową organizację ruchu.

5. Zamawiający w terminie 3 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą przekaże teren budowy.

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktur, w tym również ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnym Podwykonawcom i przedłożenia oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu wykonanych robót. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców.

Wzory oświadczeń zgodnie z **załącznikiem nr 1 i nr 2** oraz zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z wykonawcą - płatnością dla podwykonawców – **załącznik nr 3** stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia.

(wzór) Załącznik nr 1

Oświadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robót

Oświadczam, iż dokumentem (fakturą VAT nr.....) wystawionym dnia..... przez zafakturowano roboty (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole odbioru nr) wykonane przez następujących Podwykonawców:

Nazwa Podwykonawcy	Rodzaj robót	Wartość robót netto

.....
*Podpis Wykonawcy
(osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy)*

(wzór) Załącznik nr 2

Miejscowość, data.....

Pieczętka firmowa

Oświadczenie Wykonawcy

Działając w imieniu....., zwanym/zwanej dalej „**Wykonawcą**” w związku z zawarciem pomiędzy(Wykonawca) a, zwanym dalej „**Podwykonawcą**”, umowy podwykonawczej nr..... na wykonaniew ramach budowy pn. „.....”, zwanej dalej „Umową podwykonawczą”,

oświadczam, iż:

Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zapłaty na rzecz Podwykonawcy zobowiązań wynikających z tytułu dotychczas odebranych i zapłaconych przez Zamawiającego robót na podstawie Umowy podwykonawczej.

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty/usługi.

W imieniu Wykonawcy:

W imieniu Podwykonawcy: