



ZDW-ZG-WZA-3310- 33 /2019

Zielona Góra, 05.06.2019 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 1 ORAZ ZMIANA DO SIWZ NR 1

Dotyczy przetargu nieograniczonego **Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice-Wałowice- „Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra-Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego”**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytania Wykonawcy:

1. Prosimy o informację czy w pkt. 9 formularza cenowego poprawną jednostką powinno być m2, a nie jak zamieszczona obecnie m3?

Ad. 1 Zamawiający zmienia jednostkę obmiaru w poz. 9 formularza cenowego na m2.

2. Prosimy o informację czy w pkt. 11 formularza cenowego poprawną jednostką powinno być m2, a nie jak zamieszczona obecnie m3?

Ad.2 Zamawiający zmienia jednostkę obmiaru w poz. 11 formularza cenowego na m2.

Zamawiający zamieszcza poniżej poprawny formularz cenowy, oraz na stronie internetowej – formularz cenowy w wersji edytowalnej celem wykorzystania przy składaniu oferty.

Podpisano:
Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogi i Mostami
Grzegorz Szulc

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: **Przebudowa drogi woj. Nr 138 na odc. Jaromirowice-Wałowice-„Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra-Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego”**

L.p.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn.netto zł	Wartość netto zł (kol.5xkol.6)
1	2	3	4	5	6	7
x	D.01.00.00.	RODZAJ ROBÓT: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8	x	x	x	x
1	D.01.02.02.	Zdjęcie w-wy ziemi urodzajnej gr. 20 cm	m ²	12 730,00		
2	D.01.02.04.	Przestawienie istniejących tablic i słupków drogowych	szt.	15,00		
3	D.01.02.04.	Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywiezieniem materiału na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	szt.	5,00		
4	D.01.02.04.	Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywiezieniem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	szt.	5,00		
5	D.01.02.04.	Rozebranie bariery wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy i utylizacja	m	16,00		
x	D.02.00.00.	RODZAJ ROBÓT: ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8	x	x	x	x
6	D.02.01.01.	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut, z wbudowaniem ziemi w nasyp, wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą	m ³	794,00		
7	D.02.01.01.	Wykonanie nasypów mechanicznie z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą	m ³	851,00		
8	D.02.01.01.	Wykonanie wykopów mechanicznie w ziemi zmagazynowanej w haldach, z transportem urobku samochodami - na odkład; odwiezienie nadmiaru humusu	m ³	1 704,00		
9	D.02.01.01.	Plantowanie skarp nasypu	m ²	8 425,00		
x	D.03.00.00.	RODZAJ ROBÓT: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
10	D.03.01.01.	Remont przepustu Ø100 cm pod koroną drogi wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	kpl	1,00		
x	D.04.00.00.	RODZAJ ROBÓT: POBUDOWA Kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
11	D.04.01.01.	Koryta na zjazdach- wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokości średnio 30 cm (grunt z wykopów należy zużyć na uzupełnianie poboczy zjazdów)	m ²	571,00		

12	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (dna koryta na poszerzeniu) - pod podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem	m ²	7 615,00		
13	D.04.03.01.	Oczyszczenie warstw niebitumicznych	m ²	15 230,00		
14	D.04.03.01.	Skropienie warstw niebitumicznych j.w.	m ²	15 230,00		
15	D.04.03.01.	Oczyszczenie warstw bitumicznych	m ²	43 675,00		
16	D.04.03.01.	Skropienie warstw bitumicznych	m ²	46 562,00		
17	D.04.04.02a.	Podbudowa grubości 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - na zjazdach	m ²	495,00		
18	D.04.04.02a.	Podbudowa pomocnicza grubości 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniach drogi głównej i skrzyżowaniu	m ²	7 120,00		
19	D.04.05.01.	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 Mpa, grub. 10 cm, z pielęgnacją piaskiem i wodą (grunto-cement przygotowany w betoniarni w miejscu wbudowania) poszerzenia drogi głównej i zjazdu	m ²	7 615,00		
20	D.04.07.01.	Podbudowa zasadnicza grub. 7 cm z betonu asfaltowego AC 16 P 35/50 układana na całej szerokości proj. nawierzchni (istniejącej po wyrównaniu i na poszerzeniach oraz na skrzyżowaniu)	m ²	16 771,00		
21	D.04.08.01.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16W	t	2 187,00		
x	D.05.00.00.	RODZAJ ROBÓT: NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
22	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna nawierzchni grub. 4 cm z mieszanki AC 11S 50/70 z transportem do miejsca wbudowania	m ²	580,00		
23	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca nawierzchni grub. 7 cm z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50	m ²	16 403,00		
24	D.05.03.13.	Warstwa ścieralna nawierzchni grub. 4 cm z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55	m ²	16 114,75		
25	D.05.03.11.	Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głęb. 2 cm ze złożeniem na hałdzie w sąsiedztwie robót	m ²	13 126,00		
26	D.05.03.26g	Ułożenie siatki z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesączanej asfaltem (szer. pasma ok. 1,0 m) na połączeniu starej i nowej nawierzchni o wytrzymałości na rozciągania min. wszerz 200kN/m, wzdłuż 120 kN/m	m ²	2 724,00		
x	D.06.00.00	RODZAJ ROBÓT: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45100000-8	x	x	x	x
27	D.06.01.01.	Humusowanie z obsianiem skarp w-wą grub. 10 cm - bez dowozu ziemi urodzajnej (z odzysku)	m ²	8 425,00		
28	D.06.01.01.	Umocnienie poboczy mieszanką z materiałów z rozbiórki poszerzenia i frezowania wraz z niezbędnym uzupełnieniem brakujących materiałów (mieszanka destruktu z pospółką (1:1) gr.10 cm	m ²	5 370,66		
29	D.06.04.01.	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, przy grub. namułu śred. 30 cm	m	3 650,00		
x	D.07.00.00	RODZAJ ROBÓT: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV 45233280-5	x	x	x	x

x	D.07.01.01.	Oznakowanie poziome:	x	x	x	x	
30	D.07.01.01.	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m ²	871,00			
x	D.07.02.01.	Oznakowanie pionowe:	x	x	x	x	
31	D.07.02.01.	Ustawienie słupów z rur stalowych śred. 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	16,00			
32	D.07.02.01.	Montaż tarcz znaków typu A	szt.	7,00			
33	D.07.02.01.	Montaż tarcz znaków typu B	szt.	1,00			
34	D.07.02.01.	Montaż tarcz znaków typu D	szt.	2,00			
35	D.07.02.01.	Montaż tarcz znaków typu E	szt.	2,00			
36	D.07.02.01.	Montaż tarcz znaków typu G	szt.	6,00			
37	D.07.02.01.	Montaż tarcz znaków typu T	szt.	4,00			
38	D.07.02.02	Montaż słupków U-1a	szt.	60,00			
39	D.07.06.02.	Montaż poręczy ochronnych U11a	m	16,00			
40	RAZEM WARTOŚĆ NETTO (SUMA POZ.1-39) ZŁ:						
41	PODATEK VAT 23% (OD POZ.40) ZŁ:						
42	OGÓLEM WARTOŚĆ BRUTTO ZŁ (SUMA POZ.40 i 41) ZŁ:						

Słownie wartość brutto:

.....
.....zł

Podpisano:

.....
(czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęć + podpis)