

Zielona Góra, 29.08.2019 r.

ZDW-ZG-WZA-3310- 51/2019

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY NR 1 + ZMIANA DO SIWZ NR 1

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „**Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II w Żaganiu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296**”

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytanie Wykonawcy:

Pytanie:

Proszę o podanie informacji czy wymieniona kostka, która ma zostać użyta do wbudowania o wymiarach 12x12x8 może zostać zamieniona na kostkę (poniżej propozycję)

- 10x20x8 typu Holland (producent PEBEK) w strukturze śrutowanej
- 10x10x8 typu VISIO (producent PEBEK) w strukturze śrutowanej
- kostka typu bruk świdnicki (producent PEBEK) w strukturze śrutowanej

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymiarów kostki betonowej na wymiary: 12x12x8cm, 10x10x8 cm lub 10x20x8 cm.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1) Rozdział III – Opis Przedmiotu Zamówienia: **pkt. 3 ZAKRES PLANOWANYCH ROBÓT otrzymuje następujące brzmienie:**

3. ZAKRES PLANOWANYCH ROBÓT:

Zakres planowanych robót będzie polegał na wymianie istniejącej nawierzchni i zjazdów z płytek betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej śrutowanej koloru szarego o wymiarach 10x10x8cm lub 12x12x8cm lub 10x20x8cm (układana w cegielkę – szczegółowy wzór zostanie ustalony przed przekazaniem terenu budowy). Wymianie podlega również krawężnik i obrzeża betonowe. Przewiduje się również wymianę ekranów ochronnych (przeciwbłotnych) oraz ogrodzenia segmentowego U-12a.

Przewidywany zakres robót:

- ~ powierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej śrutowanej o wymiarach 10x10x8 cm lub 10x20x8 cm lub 12x12x8 cm koloru szarego – 1681,00m²
- ~ powierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej śrutowanej o wymiarach 10x10x8 cm lub 10x20x8 cm lub 12x12x8 cm koloru szarego – 127,64m²
(wymiar kostki na zjeździe będzie taki sam jak w nawierzchni chodnika)
- ~ długość krawężników betonowych – 848,00m
- ~ długość obrzeży betonowych – 317,00m

2) Rozdział IV – Kosztorys ofertowy – Formularz cenowy– **pozycja 14 i 15 w tabeli.**

PRZED ZMIANA:

14	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej śrutowanej 12x12x8cm - kolor szary (typu starobruk) na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1 681,00		
15	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej śrutowanej 12x12x8cm - kolor szary (typu starobruk) na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy	m2	127,64		

PO ZMIANIE:

14	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej śrutowanej - kolor szary (typu starobruk) na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1 681,00		
15	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej śrutowanej - kolor szary (typu starobruk) na podsypce cementowo-piaskowej – zjazdy	m2	127,64		

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza poniżej poprawny opis przedmiotu zamówienia oraz formularz cenowy, który dostępny jest również na stronie BIP ZDW jako oddzielny plik w wersji edytowalnej celem wykorzystania przy składaniu oferty .

Ww. zmiana nie skutkuje zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie skutkuje zmianą terminu składania ofert.

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami
Grzegorz Szulc

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

REMONT CHODNIKA PRZY UL. JANA PAWŁA II W ŻAGANIU
W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 296

1. CHARAKTERYSTYKA DROGI:

Klasa techniczna drogi	Z
Prędkość projektowa	50 km/h
Szerokość chodnika	1,00 – 4,00 m

2. STAN ISTNIEJĄCY:

Nawierzchnia chodnika o zmiennej szerokości 1,00 – 4,00m wykonana jest z płytek betonowych o wymiarach 30x30x5cm. Aktualnie na chodniku występują nierówności. Na znacznej powierzchni płytki są spękane i wykruszone. Krawężniki i obrzeża również są w złym stanie technicznym (występują liczne spękania i wykruszenia).

3. ZAKRES PLANOWANYCH ROBÓT:

Zakres planowanych robót będzie polegał na wymianie istniejącej nawierzchni i zjazdów z płytek betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej śrutowanej koloru szarego o wymiarach 10x10x8cm lub 12x12x8cm lub 10x20x8cm (układana w cegielkę – szczegółowy wzór zostanie ustalony przed przekazaniem terenu budowy). Wymianie podlega również krawężnik i obrzeża betonowe. Przewiduję się również wymianę ekranów ochronnych (przeciwbłotnych) oraz ogrodzenia segmentowego U-12a.

Przewidywany zakres robót:

- ~ powierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej śrutowanej o wymiarach 10x10x8 cm lub 10x20x8 cm lub 12x12x8 cm koloru szarego – 1681,00m²
- ~ powierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej śrutowanej o wymiarach 10x10x8 cm lub 10x20x8 cm lub 12x12x8 cm koloru szarego – 127,64m²
(wymiar kostki na zjeździe będzie taki sam jak w nawierzchni chodnika)
- ~ długość krawężników betonowych – 848,00m
- ~ długość obrzeży betonowych – 317,00m

4. UWAGI:

- Oznakowanie poziome i pionowe pozostaje bez zmian
- Utrzymuje się przebieg drogi w planie
- Nie zmienia się szerokość nawierzchni
- Planowane roboty nie wymagają zmiany granic pasa drogowego
- Nie występują kolizje z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym
- Teren objęty inwestycją położony jest na dz. nr 988
- Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem chronionym w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 i nie wpłynie negatywnie na ten i inne obszary chronione prawem
- Inwestycja nie wymaga wycinki drzew
- Działka objęta inwestycją podlega ochronie konserwatorskiej

V. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujące czynności wskazane w formularzu cenowym, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią.
 2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy wykonawców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
 3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób, o których mowa w ust.1, na umowę o pracę.
 4. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1.
 5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 - 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 - 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 - 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
 6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 - a) **oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy** o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
 - b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę **kopię umowy/umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o *ochronie danych osobowych* (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
 - c) **zaświadczenie właściwego oddziału ZUS**, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
 - d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę **kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń**, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o *ochronie danych osobowych*.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
7. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 1, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 1) - za każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
9. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktur, w tym również ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnym Podwykonawcom i przedłożenia oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu wykonanych robót. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców.

Wzory oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z wykonawcą - płatnością dla podwykonawców – załącznik nr 3 stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia.

Oświadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robót

Oświadczam, iż dokumentem (fakturą VAT nr.....) wystawionym dnia..... przez
..... zafakturowano roboty wykonane przez następujących Podwykonawców:

Nazwa Podwykonawcy	Rodzaj prac	Wartość robót netto

.....

Podpis Wykonawcy
(osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Miejscowość, data.....

Pieczątka firmowa

Oświadczenie Wykonawcy

Działając w imieniu....., zwanym/zwanej dalej „**Wykonawcą**” w związku z zawarciem pomiędzy(Wykonawca) a, zwanym dalej „**Podwykonawcą**”, umowy podwykonawczej nr..... na wykonanie w ramach zadania pn. „.....”, zwanej dalej „Umową podwykonawczą”,

oświadczam, iż:

Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zapłaty na rzecz Podwykonawcy zobowiązań wynikających z tytułu dotychczas odebranych przez Zamawiającego usług na podstawie Umowy podwykonawczej.

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty.

W imieniu Wykonawcy:

W imieniu Podwykonawcy:

(wzór) Załącznik nr 3 do
Opisu przedmiotu zamówienia

Zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z Wykonawcą														
Płatności dla podwykonawców														
Nazwa podwykonawcy	Zakres	Kwota umowna	FAKTURY						PŁATNOŚCI DLA PODWYKONAWCÓW					
			lp.	Data wpływu	Numer	Na kwotę	Termin zapłaty	Płatne przez Wykonawcę	Kwota	Data płatności	Czy na całość faktury	Czy w terminie	Ilość dni opóźnienia	
1														
2														

W imieniu Wykonawcy:

.....
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: **Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II w Żaganiu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 ”**

Lp.	SST	Opis	Jedn. obm	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
1	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika bet.15/30/100 na ławie betonowej z oporem 0,06mm/m z załadunkiem, wywozem i utylizacją gruzu na składowisko wykonawcy	m	848,00		
2	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni bitumicznej na gł.śr.8cm i szer.10cm od strony krawężnika z rozebraniem , wywozem i utylizacją na składowisko Wykonawcy	m	848,00		
3	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych 30/8 z wywozem na składowisko wykonawcy	m	317,00		
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 30/30/5 z wywozem na składowisko wykonawcy	m2	1 638,44		
5	D-01.02.04	Rozebranie kostki kamiennej (granitowej) na zjazdach z wywozem na OD Zagań	m2	61,70		
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (polbruk) z wywozem na OD Żagań	m2	120,00		
7	D-08.01.01b	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem 0,06m3/m	m	783,50		
8	D-08.01.01b	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22x100 na ławie betonowej z oporem 0,06m3/m	m	64,50		
9	D-08.03.01	Ułożenie obrzeży trawnikowych 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej	m	317,00		
10	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod zjazdy grunt kat.II-III na gł.średnio 25cm pod warstwy konstrukcyjne z wywozem urobku na składowisko wykonawcy	m2	127,64		

11	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod nawierzchnię chodnika w gruncie kat.II-III na gł.do 10cm z wywozem urobku na składowisko wykonawcy	m2	1 630,80		
12	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta	m2	1 659,00		
13	D-04.04.04	Wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej bazaltowej 0/31,5mm o grubości 15cm po zagęszczeniu (zjazdu)	m2	127,64		
14	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej śrutowanej - kolor szary (typu starobruk) na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1 681,00		
15	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej śrutowanej - kolor szary (typu starobruk) na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdu	m2	127,64		
16	D-04.08.01	Uzupełnienie nawierzchni masą bitumiczną (recznie) na szer.10cm w ilości 200kg/m2 (przy krawężniku)	Mg	17,00		
17	D-01.02.04	Demontaż ekranów ochronnych (przeciwbłotnych) z wywozem na OD Żagań	m	49,00		
18	D-01.02.04	Demontaż ogrodzenia segmentowego U-12a z wywozem na OD Żagań	m	140,00		
19	D-07.06.02	Montaż nowych ekranów ochronnych (przeciwbłotnych) 1) 33m x 1,1m (dł. x wys.) 2) 16m x 1.1m	m2	53,90		
20	D-01.02.04	Demontaż ekranów ochronnych (przeciwbłotnych) wykonanych z poliwęglanu (typ retro) - /do ponownego montażu/	m	12,00		
21	D-07.06.02	Montaż ekranów ochronnych (przeciwbłotnych) wykonanych z poliwęglanu (typ retro) - /z demontażu/	m	12,00		
22	D-07.06.02	Montaż nowego ogrodzenia segmentowego U-12a wraz ze słupkami. Rozstaw słupków co 200cm. Rama z kątownika z wypełnieniem siatkowym. Całość malowana proszkowo na kolor żółty.	m	140,00		
23	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa włączów studzienek telekomunikacyjnych	szt	30,00		
24	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa wpustów kanalizacyjnych	szt	6,00		

25	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociagowych i gazowych	szt	5,00		
26	D-03.02.01a	Regulacja innych włączów (włazy do piwnic)	szt	10,00		
27	Razem wartość netto (suma poz.1-26) zł					
28	podatek VAT 23% od poz. 27					
29	Razem wartość brutto (suma poz. 27 i 28) zł					

Słownie wartość brutto:

.....

..... zł

Podpisano:

.....

(czytelny podpis upelnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczętka + podpis)