

Wykaz prac remontowych

Budynek biurowo-socjalny:**Prace wewnętrzne:**

Powierzchnie do malowania:

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia ścian w m2 (emulsja kolor)	Powierzchnia sufitu w m2 (emulsja biała)	Jednostka
1	sień	9,00	-	
2	hall	36,60	-	
3	pomieszczenie dozorczy	32,00	11,50	
4	Magazyn prowiantowy	10,40	9,50	
5	przedpokój	39,30	-	
6	pomieszczenie gospodarcze	2,36	2,30	
7	aneks kuchenny	11,74	4,70	
8	pomieszczenie socjalne	53,80	20,00	
9	szatnia brudna	39,40	11,50	
10	umywalnia	11,40	11,50	
11	szatnia czysta	41,60	11,50	
12	biuro kierownika	41,20	13,00	
13	pomieszczenie biurowe	52,60	18,00	
14	kotłownia	8,34	6,50	
15	wc	9,36	3,80	
16	magazynek sprzętu	30,80	7,50	
		429,90	131,30	
	Razem	561,20		m2

Pozostałe prace:

Lp.	Rodzaj prac	Ilość	Jednostka
1	montaż narożników aluminiowych ochronnych dł. 2m	5	sz.
2	usunięcie i uzupełnienie fug na posadzce - silikon	43	mb
3	wymiana listew przypodłogowych	80	mb
4	montaż odbojników do drzwi	10	sz.
5	wymiana parapetu wewnętrznego z płyty MDF	1	sz.
6	demontaż żaluzji pionowych	5	sz.
7	wymiana krętek wentylacyjnych	19	sz.
8	wymiana gniazd elektrycznych pojedynczych	23	sz.
9	wymiana wyłączników światła pojedynczych	18	sz.
10	wymiana wyłączników światła podwójnych	8	sz.
11	Wymiana ościeżnic regulowanych wewnętrznych do istniejących drzwi Porta 100/205, gr. ściany 12	12	sz.
12	Wymiana ościeżnic regulowanych wewnętrznych do istniejących drzwi składanych Porta 100/205, gr. ściany 12	1	sz.
13	Wymiana ościeżnic regulowanych wewnętrznych do istniejących drzwi Porta 90/205, gr. ściany 12	2	sz.
14	Wymiana ościeżnic regulowanych wewnętrznych do istniejących drzwi Porta 90/205, gr. ściany 6	2	sz.
15	wymiany istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED w budynku socjalno-administracyjnym w Obwodzie Drogowym w Babimostcie (według projektu)	1	kpl.

Prace zewnętrzne:

Lp.	Rodzaj prac	Ilość	Jednostka
1	uzupełnienie ubytków tynku na ścianach	1,00	m2
2	przemalowanie tynku przy wejściu	14,00	m2
3	uzupełnienie okapu budynku z deski PCV	10,20	m2

Budynek garażu dwustanowiskowego:**Prace wewnętrzne:**

Powierzchnie do malowania:

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia ścian w m2 (emulsja kolor)	Powierzchnia sufitu w m2 (emulsja biała)	Jednostka
1	garaż	63,00	44,20	x
	Razem	107,20		m2

Pozostałe prace:

Lp.	Rodzaj prac	Ilość	Jednostka
1	uzupełnienie ubytków tynku na ścianach zewnętrznych	1,00	m2
2	wymiana płytek najazdowych 0,30x0,30m	0,81	m2

Budynek garażu z wiatą:**Prace wewnętrzne:**

Powierzchnie do malowania:

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia ścian w m2 (farba zmywalna, odporna na silne zabrudzenia typu m.in. smary)	Jednostka
1	część garażowa - lamperia	62,00	m2

Prace zewnętrzne:

Lp.	Rodzaj prac	Ilość	Jednostka
1	uzupełnienie ubytków tynku na ścianach	1,00	m2
2	uzupełnienie okapu budynku z deski boazeryjnej PCV- część niska	6,60	m2
3	uzupełnienie okapu budynku z deski boazeryjnej PCV - część wysoka	6,60	m2
4	wymiana / uzupełnienie płytek cokołowych 24,5x6,5cm	8,00	sz.

Magazyn soli:**Prace wewnętrzne:**

Powierzchnie do malowania:

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia ścian w m2 (emulsja biała)	Jednostka
1	pomieszczenie przy magazynie soli	9,25	m2

Prace zewnętrzne:

Lp.	Rodzaj prac	Ilość	Jednostka
1	uzupełnienie ubytków tynku na ścianach zewnętrznych	1,00	m2

Wykaz prac ma na celu ułatwić Wykonawcy wycenę prac remontowych do wykonania, jednak zaleca się aby Wykonawca dokonał oględzin miejsca prowadzenia remontu w celu prawidłowego oszacowania wszelkich kosztów planowanych prac.