

Lp.	Podstawa	Opis robót	jednostka	Szacowany obmiar	Razem
1	2	3	4	5	6
		kosztorys ofertowy			
1		Roboty rozbiórkowe-balkon			
1.1.		Element			
1.1.1.		Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie poziome	m ²	5,40	5,40
1.1.2.		Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm, na ścianach i podłogach	m ²	5,40	5,40
1.1.3.		Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm na ścianach i podłogach	m ²	4,40	5,40
1.1.4.		Spawanie i cięcie stali, stal profilowana do kształtowników	m	4,00	4,00
1.1.5.		Demontaż balustrad balkonowych	szt.	1,00	1,00
2		Roboty budowlane-balkon			
2.1.		Element			
2.1.1.		Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym czyszczeniem, konstrukcje szkieletowe	m ²	5,40	5,40
2.1.2.		Odtłuszczanie rozpuszczalnikami, konstrukcje szkieletowe	m ²	5,40	5,40
2.1.3.		Uszczelnianie styków pokrycia zbrojenia środkiem antykorozyjno-szczepnym wg dokumentacji	m	7,00	7,00
2.1.4.		Uzupełnianie posadzek centowych, uzupełnianie posadzki cementowej o grub. do 30 cm i pow. 1-5 m ² w jednym miejscu na gładko (poz.112)	m ²	5,40	5,40
2.1.5.		Uzupełnianie posadzek centowych, uzupełnianie posadzki cementowej o grub. do 30 cm i pow. 1-5 m ² w jednym miejscu na gładko (poz.112)	m ²	5,40	5,40
2.1.6.		Krawędzie balkonów i loggi z blachy ocynkowanej - opierzenie	m ²	3,35	3,35
2.1.7.		Nałożenie warstwy szczepnej żywicznej na opierzenie	mb	6,70	6,70
2.1.8.		Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp..) oraz balkonów i tarasów pod okładziną z płytek ceramicznych płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome bez wkładki z włókniny	m ²	5,40	5,40
2.1.9.		Renowacja i ponowny montaż elementów balustrady	kpl.	1,00	1,00
2.1.10.		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, do 1 m ² (w 1 miejscu)	m ²	8,00	8,00
2.1.11.		Malowanie tynków zewnętrznych farbami elewacyjnymi	m ²	30,00	30,00