

KD-2.2


Skala 1:100
Skala 1:500

Poziom porównawczy 130,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	141.74	141.84
Rzędna dna kanału	139.14 140.36	140.50
Zagłębienie kanału	2.60 1.36	1.34
Odległości	23,50	
Średnice, materiał	Ø250 PVC	
Spadki	0,50 %	
Długość	0.00	23.50

S66

S94




P.p. 130,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	141.84	141.59
Rzędna dna kanału	140.50 140.53	140.50
Zagłębienie kanału	1.34 1.06	1.06
Odległości	3,00	
Średnice, materiał	Ø200 PVC	
Spadki	1,00 %	
Długość	0.00	3.00

S94

WL41




P.p. 130,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	141.84	141.61
Rzędna dna kanału	140.50 140.72	140.81
Zagłębienie kanału	1.34 1.12	0.80
Odległości	9,00	
Średnice, materiał	PVC Ø200	
Spadki	1,00 %	
Długość	0.00	9.00

S94

WP42



LEGENDA

TEREN PROJEKTOWANY
WG BRANŻY DROGOWEJ
PROJ. KANAŁ DESZCZOWY

UWAGA!!!

W MIEJSCACH ZBLIŻEN I SKRZYŻOWAŃ PROJEKTOWANYCH
KANAŁÓW DESZCZOWYCH Z ISTNIEJĄCYMI:
- kablami energetycznymi
- kablami telekomunikacyjnymi
- kanalizacją sanitarną
- istn. kanalizacją deszczową
- siecią wodociągową
- siecią gazową
PROJEKTUJE SIĘ RURY OSŁONOWE.
WARUNKI LOKALIZACJI ORAZ MONTAŻU NALEŻY
WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEDMIOTOWYMI NORMAMI BRANŻOWYMI.

Z UWAGI NA BRAK ZINWENTARYZOWANYCH SIECI, PRZEWIDUJE SIĘ EWENTUALNE
PRZEŁOŻENIE SIECI W TRAKCIE BUDOWY W UZGODNIENIU Z ZARZĄDCAMI
POSZCZEGÓLNYCH SIECI.



65-034 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 11
(0-68) 47 84 500, fax: (0-68) 47 84 502
e-mail: promost@promost.zgora.pl
NIP: 929-009-43-90

OBIEKT:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 137
W MIEJSCOWOŚCI TRZEMESZNO LUBUSKIE
OD KM 52+000 DO KM 54+400
Z WYŁĄCZENIEM KM OD 52+955 DO KM 52+968.82

RYSUNEK: PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU
DESZCZOWEGO KD-2.2

skala 1:500/100

	imię i nazwisko:	uprawnienia:	data i podpis:	nr rys.
PROJEKTANT:	mgr inż. Marta Sawczyńska	upr. budowl. nr LBS/0047/POOS/08 do proj. bez ogr. w specj. instal.	06.2014 r.	3.8
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Sławomir Michniuk	upr. budowl. nr LBS/POOS/0078/06 do proj. bez ogr. w specj. instal.	06.2014 r.	

DATA: CZERWIEC 2014 r. UMOWA nr ZDW-ZG-III/360/2009, z dn. 14.08.2009 r.